

質問番号	質疑受領日	質 疑 内 容	回 答
68	7月22日	7月18日付の質疑回答2)において、「その他で指定仮設はなし」との御回答を頂いておりますが、質疑内容に記載の以下項目も含めて、指定仮設は全て無いということでしょうか。 ・仮囲い鋼板 H2.0 18.5ヶ月 346m ・仮囲い鋼板 H3.0 18.5ヶ月 102m ・パネルゲート W8.0 18.5ヶ月 3ヶ所 ・A型バリケート 5ヶ月 44.9m ・交通誘導員 常駐 451人日 ・交通誘導員 スポット 352人日 ・敷き鉄板 t22 11ヶ月 3117m2 ・揚重機 クローラークレーン 70t 8基月 ・揚重機 ラフタークレーン 70t 2基月	・仮囲い鋼板 H2.0 18.5ヶ月 346m ・仮囲い鋼板 H3.0 18.5ヶ月 102m ・パネルゲート W8.0 18.5ヶ月 3ヶ所 ・A型バリケート 5ヶ月 44.9m ・交通誘導員 常駐 451人日 ・交通誘導員 スポット 352人日 ・敷き鉄板 t22 11ヶ月 3117m2 ・揚重機 クローラークレーン 70t 8基月 ・揚重機 ラフタークレーン 70t 2基月 上記項目については指定仮設としてお願いいたします。 その他に指定仮設はございませんが必要に応じて仮設計画の作成をお願いします。
69	7月22日	Aー023 Y1,X14 通り付近は足場等で道路占有となります。 工事期間中の日時制約はなしと考えてよろしいでしょうか。 また官庁の手続き等は必要でしょうか。 ご指示をお願いします。	工事期間中の日時制約の有無は、近隣施設の運用によって指示する場合がございます。また手続きについては不要です。
70	7月24日	M-02,内訳書 冷媒管の屋外露出仕上げですが、特記仕様書ではガルバリウムラッキング、内訳書ではステンレス鋼板となっています。どちらを正としたらよろしいでしょうか	図面「ガルバリウムラッキング」を正としてください。
71	7月24日	MA-08 空調配管設備R階平面図記載の冷媒配管用保温化粧ケースの仕様ですが、ステンレス鋼板、耐食鋼板どちらの仕様でよろしいでしょうか。	「高耐食溶融亜鉛メッキ処理鋼板」としてください。
72	7月24日	MA-14 空調ダクト設備2階見上げ平面図記載のVC200 φ ですが、SUS製薄型ベントキャップ（指定色塗装無し）でよろしいでしょうか。	固定席椅子下のVC200 φ は「指定色塗装あり」として下さい。
73	7月24日	MA-15 空調ダクト設備R階平面図記載のVC200 φ、VC250 φ、VC300 φ ですが、SUS製丸形防風板付ベントキャップ(覆い付・ワイド水切りタイプ・指定色塗装無し)でよろしいでしょうか。	宜しい。
74	7月24日	MP-01,内訳書 給排水衛生設備機器表記載の冷水器は別途工事、内訳書には床置型2台で記載があります。どちらを正としたらよろしいでしょうか。	冷水器本体は別途工事とし、配管接続は本工事として下さい。
75	7月24日	MP-02, 内訳書 給排水衛生設備器具表記載の横水栓は4個となっていますが、内訳書には体育館4個、屋外便所4個となっています。どちらを正としたらよろしいでしょうか。	体育館4個（シャワー室メンテ用）、屋外便所1個（地流し用）として下さい。
76	7月24日	ET-001,002 配線器具プレートは樹脂製とステンレス製に印が付いておりますが、数量内訳書には全て金属プレートとなっております。金属プレートで見積致しますがよろしいでしょうか。	金属プレートで見積してください。
77	7月24日	ET-002 第5編_発電設備工事 第1章_機材 第7節_太陽光発電装置の内容に印が付いておりますが見積図がございません。今回、別途工事として御見積してもよろしいでしょうか。	誤記なので見積は不要です。
78	7月24日	ET-002 第6編_通信・情報設備工事 第1章_機材 第8節_映像・音響装置の内容にチェックが付いておりませんが今回、別途工事として御見積してもよろしいでしょうか。 ※見積図有り(E-801,E-802)、数量内訳明細はありません。	映像・音響設備は備品工事として、E-801及びE-802は参考図とし、見積は不要です。
79	7月24日	ET-002 特記仕様書にメーカーリストが記載されておりますが、今回メーカーフリーで見積してよろしいでしょうか。	競技用照明及び競技用音響装置及び照明については建築計画との絡みがあるため、姿図に記載されているメーカーで見積してください。その他はメーカーフリーで見積しても能力的に同等であれば支障ありません。
80	7月24日	E-101 屋外南側駐車場の外灯照明器具GRP1×10と記載されてますが、プロットは8台になっております。プロットの台数を正にして見積してよろしいでしょうか。 ※北側駐車場8台+南側駐車場8台=16台	プロットを正としてください。
81	7月24日	E-201 警報盤リストがございません。機械設備図MA-18～MA-22自動制御設備の中央監視システム(機械設備工事)より一括警報をとる認識でよろしいでしょうか。また、電源供給は本工事でよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。

質問番号	質疑受領日	質 疑 内 容	回 答

質問番号	質疑受領日	質 疑 内 容	回 答
82	7月24日	E-101,201,301 PAS(高圧気中負荷開閉器)7.2kV300Aに対して高圧ケーブルサイズが6.6kV EM-CET38で記載されています。内線規程によると受電点短絡容量次第ではありますがEM-CET60～EM-CET150になります。EM-CET60で見積してよろしいでしょうか。	内線規程を読み込みましたが300AであるとEM-CET60～EM-CET150にしなければならないとの記述を見つけられませんでした。EM-CET38° で見積してください。
83	7月24日	E-201 単線結線図に記載の接地端子盤は接地端子という解釈とし、接地端子盤(屋内鋼板製壁掛型 指定色塗装)を1階・EPS1に設置する認識でよろしいでしょうか。	キュービクル内に接地端子を内蔵した形で見積してください。
84	7月24日	E-201 キュービクルの仕様は特記仕様書:消防認定品、単線結線図凡例:告示7号準拠品と記載されていますが、今回発電機があるため一般仕様で見積してよろしいでしょうか。	キュービクルは屋上接地の為、一般仕様にした場合の壁からの離隔距離が4面すべて3m必要になり収まらなくなりますので、告示7号準拠品で見積ください。 また、変圧器について第3次トップランナーに見積ください
85	7月24日	E-203 非常用発電機の騒音値は超低騒音型(75dB)でよろしいでしょうか。※特記仕様書(ET-001)は低騒音型(85dB)	超低騒音型 (75dB) が正としてください。
86	7月24日	E-204 非常用発電設備機器は燃料地下タンクを除き、指定色塗装でよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。
87	7月24日	E-303 屋内の動力制御盤は鋼板製、屋外の動力制御盤は防水型SUS製(全て指定色塗装)で見積してよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。
88	7月24日	E-305 廊下2に敷設されているケーブルラックZM-1000A(セパ付)が2段で記載されています。上段:強電、下段:弱電という認識でよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。
89	7月24日	E305～307,1412～1414 幹線動力設備図に記載のケーブルラックとアリーナ音響設備に記載のケーブルラックですが、若干ルートが違います。幹線用のケーブルラックとアリーナ音響用のケーブルラックは兼用ではなく、別として考えてよろしいでしょうか。アリーナ音響専用の場合は、平面図にサイズの記載がありませんので、サイズを御指示お願い致します。	ラックはアリーナ音響用専用はありません。幹線動力設備図を正としてください。
90	7月24日	E-305 移動観覧席制御盤(別途工事)の盤面露出コンセントは電源供給のみで見積してよろしいでしょうか。	制御盤は建築図「A-089 アリーナ移動観覧席詳細図-1」にて見込んでおりますので、電気設備工事としては、電源供給のみで宜しいです。
91	7月24日	E-307 屋外用ケーブルラック(Z35-800B×4 底板・カバー付)が記載されていますが、床板・カバー付は、間の2段を除いて上部・下部それぞれカバー付という認識で見積してよろしいでしょうか。	すべてのラックにカバーと底板を見込んで見積してください。
92	7月24日	E-401～403 イベント盤Aは屋内鋼板製壁掛型、1L-屋外トイレは屋外防水壁掛型SUS製(電灯盤全て指定色塗装)で見積してよろしいでしょうか。また、1L-3のみ上下ダクト付で見積してよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。1L-屋外トイレは屋内壁掛型鋼板製 (指定色塗装) で見積してください。
93	7月24日	E-406 風除室1の照明器具BL-2×3と記載されていますが、プロットは9台になっております。プロットの台数を正にして見積してよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。
94	7月24日	E-064 質疑番号13:1L-屋外トイレの仕様に伴い、照明・コンセント誘導支援設備の器具を防水型に変更の場合は型式の御指示をお願い致します。	図面通り見積してください。
95	7月24日	E406,1304～1306 電灯設備平面図と競技用照明設備平面図の両方に競技用照明設備と思われる、同じ内容が記載されています。こちらは重複していると考えて明細書通り、競技用照明設備として見積してよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。

質問番号	質疑受領日	質 疑 内 容	回 答																																																																																																																																																																										
96	7月24日	E406～408,1304～1306 電灯設備および競技用照明設備平面図において、接地線以外のEM－IE電線が、ころがし配線またはラック上ころがし配線で記載されています。絶縁電線を露出のまま施工してはならないという法的な規制はありませんが電気設備技術基準の第156条の156-1表(右添付資料)に施工方法が定義されているため絶縁電線(接地線を除く)のまま施工できるのがいし引き工事のみ(ケーブルではない為)となります。よって、ころがし配線やラック上ころがし配線は該当しませんので、EM－CEケーブルに変更して見積してよろしいでしょうか。 第 2 節 配線等の施設 【居住屋内配線の施設場所による工事の種類】（省令第 56 条第 1 項） 第 156 条 居住屋内配線は、次の各号に掲げるものを除き、156-1 表に規定する工事のいずれかにより施設すること。 一 第 172 条第 1 項の規定により施設するもの 二 第 175 条から第 178 条までに規定する場所に施設するもの 156-1 表 <table><tr><th colspan="2" rowspan="2">施設場所の区分</th><th rowspan="2">使用電圧の区分</th><th colspan="10">工事の種類</th></tr><tr><th>がいし引き工事</th><th>合線配管工事</th><th>金網工</th><th>金網工</th><th>金網工</th><th>金網工</th><th>金網工</th><th>金網工</th><th>金網工</th><th>金網工</th></tr><tr><td rowspan="4">展開した場所</td><td>乾燥した場所</td><td>300 V 以下</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>300 V 超過</td><td>300 V 超過</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>湿気の多い場所又は水気のある場所</td><td>300 V 以下</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>300 V 超過</td><td>300 V 超過</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td rowspan="4">点検できる隠ぺい場所</td><td>乾燥した場所</td><td>300 V 以下</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>300 V 超過</td><td>300 V 超過</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>湿気の多い場所又は水気のある場所</td><td>—</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>300 V 超過</td><td>300 V 超過</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td rowspan="4">点検できない隠ぺい場所</td><td>乾燥した場所</td><td>300 V 以下</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>300 V 超過</td><td>300 V 超過</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>湿気の多い場所又は水気のある場所</td><td>—</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>300 V 超過</td><td>300 V 超過</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr></table>	施設場所の区分		使用電圧の区分	工事の種類										がいし引き工事	合線配管工事	金網工	金網工	金網工	金網工	金網工	金網工	金網工	金網工	展開した場所	乾燥した場所	300 V 以下	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	300 V 超過	300 V 超過	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	湿気の多い場所又は水気のある場所	300 V 以下	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	300 V 超過	300 V 超過	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	点検できる隠ぺい場所	乾燥した場所	300 V 以下	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	300 V 超過	300 V 超過	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	湿気の多い場所又は水気のある場所	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	300 V 超過	300 V 超過	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	点検できない隠ぺい場所	乾燥した場所	300 V 以下	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	300 V 超過	300 V 超過	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	湿気の多い場所又は水気のある場所	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	300 V 超過	300 V 超過	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	お見込みの通りです。
施設場所の区分		使用電圧の区分				工事の種類																																																																																																																																																																							
			がいし引き工事	合線配管工事	金網工	金網工	金網工	金網工	金網工	金網工	金網工	金網工																																																																																																																																																																	
展開した場所	乾燥した場所	300 V 以下	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																	
	300 V 超過	300 V 超過	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																	
	湿気の多い場所又は水気のある場所	300 V 以下	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																	
	300 V 超過	300 V 超過	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																	
点検できる隠ぺい場所	乾燥した場所	300 V 以下	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																	
	300 V 超過	300 V 超過	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																	
	湿気の多い場所又は水気のある場所	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																	
	300 V 超過	300 V 超過	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																	
点検できない隠ぺい場所	乾燥した場所	300 V 以下	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																	
	300 V 超過	300 V 超過	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																	
	湿気の多い場所又は水気のある場所	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																	
	300 V 超過	300 V 超過	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																	
97	7月24日	E-406,501,601,1202 電灯・非常照明、誘導灯・コンセント・自動火災報知設備の1階移動観覧収納庫1～6を通る配線は、天井ころがし配線で記載されていますが、建築断面図等で確認すると直天になっています。移動式観覧収納庫1・2であれば器具庫内を露出配管配線する形で見積してよろしいでしょうか。また、非常照明器具はa2(埋込型)が設置されております。露出型器具に変更の場合は型式の御指示をお願い致します。	露出配管配線にて見積してください。非常照明は台数はそのままK1－LSS11-2に置き換えてください。																																																																																																																																																																										
98	7月24日	各設備2階平面図 各設備2階:トレーニング室において配線は、天井ころがし配線で記載されていますが、建築断面図等で確認すると直天になっています。露出配管で見積してよろしいでしょうか。また、器具(照明、弱電、自火報)も埋込型が設置されています。露出型器具の型式などを御指示願います。	台数はそのままで照明器具は公共型番LSS9-4-65調光型、非常照明公共型番NK1-LSS11-2、スピーカーはe-902、天井露出型スピーカー、感知器は光電式スポット型2種露出型に置き替えてください。配線器具、時計はそのままで見積してください。機器G配管配線はすべて指定色塗装で見積してください。																																																																																																																																																																										
99	7月24日	E-701,702 電話・通信システム図内のONU:光回線終端装置、PD:光接続箱の機器納入設置・取付調整工事は別途工事として見積してよろしいでしょうか。 ※数量内訳明細がありません。	お見込みの通りです。																																																																																																																																																																										
100	7月24日	E-702 構内情報通信網設備の各機器は端子盤内組込でしょうか。 ※E-703端子盤リストに記載がありません。	端子盤内部でなく19インチラックに収納する想定です。																																																																																																																																																																										
101	7月24日	E-703 端子盤リストにMDF盤:電話(50P)の内容が記載されていますが、E-701システム系統図は100Pで記載されております。100Pとして見積してよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。																																																																																																																																																																										
102	7月24日	E-701,706 多機能電話機の姿図に4台と記載されていますが、系統図及び平面図は6台で記載されております。6台を正にして見積してよろしいでしょうか。※数量内訳明細書は6台と記載されております。	お見込みの通りです。																																																																																																																																																																										
103	7月24日	E-701,706 凡例に床用電話アウトレット(フロア用アップ式、6極4芯)が記載されていますが、図面上記載ありません。今回は無しとして見積してよろしいでしょうか。 ※数量内訳明細がありません。	お見込みの通りです。																																																																																																																																																																										
104	7月24日	E-704,706 1階:子時計の台数が系統図11台に対して平面図は10台と相違があります。平面図を正として見積してよろしいでしょうか。 ※数量内訳明細は13台(1階:10台、2階:3台)と記載されております。	平面図を正としてください。																																																																																																																																																																										
105	7月24日	E703,706 1階:テレビ端子の台数が系統図で12台、平面図で11台と相違があります。平面図を正として見積してよろしいでしょうか。 ※数量内訳明細の台数と平面図の台数は同じです。	平面図を正としてください。																																																																																																																																																																										
106	7月24日	E-702,706 1階:情報コンセントの台数が系統図と平面図で相違があります。平面図を正として見積してよろしいでしょうか。 ※数量内訳明細の台数と平面図の台数は同じです。	平面図を正としてください。																																																																																																																																																																										
107	7月24日	E-704,705 姿図:5窓用呼出表示器と記載されていますが弱電設備平面図の凡例:表示器(3窓)と記載されており相違があります。姿図を正として見積してよろしいでしょうか。 ※数量内訳明細の台数と姿図の台数は同じです。	姿図を正としてください。																																																																																																																																																																										
108	7月24日	E-801,802 1階:多目的室AV設備は別途工事として見積してよろしいでしょうか。 ※数量内訳明細及び図面リスト、特記仕様書記載はありません。たは、壁付器具の壁内ボックス取付及び天井までの配管突出は本工事でしょうか。	備品工事ためすべて別途工事として見積は不要です。																																																																																																																																																																										

質問番号	質疑受領日	質 疑 内 容	回 答
109	7月24日	E-903 放送設備1階平面図の資料が抜けております。図面を頂けないでしょうか。	1階平面図を掲載します。

質問番号	質疑受領日	質 疑 内 容	回 答
110	7月24日	E-903 姿図:防滴型天井スピーカーが系統図及び各階平面図に記載ありません。数量内訳明細には2台で計上されてますが数量内訳明細の台数を正として見積してよろしいでしょうか。 ※設置場所を御指示願います。	系統図及び平面図を正としてください。
111	7月24日	E-903 図:天井埋込型スピーカー(ATT無)の台数は1階:17台(系統図のみ)、2階:2台(系統・平面図)計:19台で見積してよろしいでしょうか。 ※数量内訳明細は17台と記載されております。	お見込みの通りです。
112	7月24日	E-901～904 姿図:天井埋込型スピーカー(ATT付)の台数は1階:10台(系統図のみ)、2階:系統図15台に対して平面図12台と相違があります。2階平面図を正として見積してよろしいでしょうか。 ※数量内訳明細は22台(1階:10台、2階:12台)と記載されております。	2階平面図を正としてください。
113	7月24日	E-1101～1103 感知センサー(感知距離12m、感知距離24m)の系統図と平面図のシンボルマークの相違があります。系統図を正として見積してよろしいでしょうか。 ※数量内訳明細の台数と系統図の台数は同じです。	系統図を正としてください。
114	7月24日	E-403,401,402, 1412～1414, 明細書P.259 アリーナ音響設備機器構成表(1)中のNo.20ケーブル類1)～17)に記載のケーブルは、明細書のケーブル類一式に該当するものでしょうか。また、明細書の二次側配管配線工事費一式がシステム系統図と平面図に記載の配線類に該当し、拾い出しが必要と考えてよろしいでしょうか。	平面図の配線含めて音響メーカーに見積を依頼してください。
115	7月24日	E-1409 大型LEDビジョン取付工事において 大型LEDビジョン取付一次鋼材:本工事 大型LEDビジョン取付二次鋼材:音響映像工事(別途工事) ※二次鋼材は搬入費も併せて別途工事 上記の認識で見積してよろしいでしょうか。	大型LEDビジョン取付一次鋼材：建築工事(A-105図 D-029をご参照ください。) 大型LEDビジョン取付二次鋼材：映像音響設備の専門工事にてお見込みください。
116	7月24日	E-1410 音響分電盤の機器納入設置取付調整工事は別途工事として見積してよろしいでしょうか。 ※数量内訳明細がありません。	音響分電盤含めて見積してください。
117	7月24日	E-1411 工事区分表において、電気、舞台音響映像設備と工事範囲が分かれています。全て本工事でしょうか。それとも舞台音響映像設備は別途工事でしょうか。 別途工事の場合、以下の種分けとなりますが、よろしいでしょうか。 1)ワイヤリングダクト納入設置・取付工事:本工事 2)音響コンセント盤用裏ボックス取付のみ本工事 ※支給品 3)音響映像配線及び成端工事:別途工事 ※機器納入設置・取付工事:本工事 試験調整及び測定:別途工事 上記3点の認識でよろしいでしょうか。	すべて本工事です。
118	7月24日	数量内訳書 ii電気設備工事P224:動力分岐の内容において手元開閉器(3P50A×1)×8台計上されておりますが、図面上記載されておられません。設置場所を御指示願います。	図中、イベント盤記載されている箇所に3P50A×2面ずつ配置しています。
119	7月24日	数量内訳書 ii電気設備工事P48:機械警備設備の内容においてモバイルセット×1台計上されておりますが、図面上記載されておられません。資料を頂けないでしょうか。	機械警備会社に雑材の為、モバイルバッテリーを特定する仕様はありません。
120	7月24日	A-001 05.建物概要において、地上2階 RC+S造 耐火構造 無窓階扱いの認識でよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。
121	7月24日	A-003 共通特記仕様書-3.28)ユニット工事の内容で、消火器本体が衛生工事、消火器ボックスが建築工事となっております。キュービクル・発電機用の消火器(収納箱共)の納入・設置においても同様に別途工事として見積してよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。
122	7月24日	E-409, 内訳明細書 外部演出照明システム WSP-RGBL(ライトアップライト)が図面上で22台、数量内訳明細P213で44台と相違があります。図面上の台数を正にして見積してよろしいでしょうか。	E-409に記載されている台数が44台で44台正です。