

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(仮称) 福智町総合体育館建設工事						
i	アリーナ棟建築工事		1	式			
ii	電気設備工事		1	式			
iii	機械設備工事		1	式			
iv	昇降機設備工事		1	式			
v	屋外トイレ棟建築工事		1	式			
vi	外構工事		1	式			
	計						
	共通費						
	共通仮設費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	一般管理費等		1	式			
	計						
	合計（工事価格）						
	消費税等相当額	10%	1	式			
	総合計（工事費）						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
i	アリーナ棟建築工事						
1	直接仮設		1	式			
2	土工		1	式			
3	地業		1	式			
4	鉄筋		1	式			
5	コンクリート		1	式			
6	型枠		1	式			
7	鉄骨		1	式			
8	既製コンクリート		1	式			
9	防水		1	式			
10	石		1	式			
11	タイル		1	式			
12	木工		1	式			
13	屋根及びとい		1	式			
14	金属		1	式			
15	左官		1	式			
16	建具		1	式			
17	カーテンウォール		1	式			

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
18	塗装		1	式			
19	内外装		1	式			
20	ユニット及びその他		1	式			
21	発生材処理		1	式			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設						
	遣方		m2	4,370			
	墨出し	RC造 地上階 一般	m2	5,788			
	墨出し	RC造 ヒﾟロティ	m2	665			
	墨出し	RC造 外部階段	m2	102			
	墨出し	S造 吹抜け(柱・梁あり)	m2	662			
	墨出し	S造 吹抜け(柱・梁なし)	m2	4,304			
	墨出し	RC造 吹抜け(柱・梁なし)	m2	110			
	墨出し	RC造 大規模ヒﾟット	m2	1,289			
	養生	RC造 地上階 一般	m2	5,788			
	養生	RC造 ヒﾟロティ	m2	665			
	養生	RC造 外部階段	m2	102			
	養生	S造 吹抜け(柱・梁あり)	m2	662			
	養生	S造 吹抜け(柱・梁なし)	m2	4,304			

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	養生	RC造	吹抜け(柱・梁なし)	m2	110							
	養生	RC造	大規模ビッド	m2	1,289							
	整理清掃後片付け	RC造	地上階 一般	m2	5,788							
	整理清掃後片付け	RC造	ビッド	m2	665							
	整理清掃後片付け	RC造	外部階段	m2	102							
	整理清掃後片付け	S造	吹抜け(柱・梁あり)	m2	662							
	整理清掃後片付け	S造	吹抜け(柱・梁なし)	m2	4,304							
	整理清掃後片付け	RC造	吹抜け(柱・梁なし)	m2	110							
	整理清掃後片付け	RC造	大規模ビッド	m2	1,289							
	地足場	1ヶ月		m2	4,166							
	外部枠組足場	900枠 12m未満 8ヶ月		m2	4,399							
	外部枠組足場	900枠 22m未満 8ヶ月		m2	880							
	安全手すり	8ヶ月		m	590							

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	内部躯体足場	脚立足場 階高4.0m以下 1ヶ月	m2	213			
	内部躯体足場	桢組棚足場 4.0m以上5.0m未満 1ヶ月	m2	1,263			
	内部躯体足場	桢組棚足場 5.0m以上5.7m未満 1ヶ月	m2	1,169			
	内部躯体足場	桢組棚足場 7.4m以上9.1m未満 1ヶ月	m2	54.8			
	内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 3ヶ月	m2	213			
	内部仕上足場	桢組棚足場 4.0m以上5.0m未満 3ヶ月	m2	1,426			
	内部仕上足場	桢組棚足場 5.0m以上5.7m未満 3ヶ月	m2	1,816			
	内部仕上足場	桢組棚足場 7.4m以上9.1m未満 3ヶ月	m2	54.8			
	内部仕上足場	桢組棚足場 9.1m以上10.8m未満 3ヶ月	m2	879			
	内部仕上足場	桢組棚足場 10.8m以上12.5m未満 3ヶ月	m2	322			
	内部仕上足場	桢組棚足場 14.2m以上15.9m未満 3ヶ月	m2	1,863			
	内部仕上足場	階段 3ヶ月	m2	72.8			
	内部仕上足場	シャフト内 3ヶ月	m3	75.3			
	養生シート張り	8ヶ月	m2	5,280			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
2	土工						
	根切	GL+190㍻ 総堀	m3	6,485			
	根切	GL+190㍻ ㍻ [〃] 布堀	m3	4,175			
	床付		m2	2,381			
	埋戻	B種	m3	5,022			
	土工機械運搬		往復	6			
	水替費	釜場排水工法	式	1			別紙明細-1
	山留	親杭横矢板工法 親杭:H-300×300@1500 H10.5m(1段梁)	m2	186			
		板:60mm 腹起し,火打ち梁:H-300×300×10×15					
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
3	地業						
(1)	一般地業		式	1			
(2)	杭地業		式	1			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(1)	一般地業						
	碎石地業	再生クラッシュラン 基礎下 t60	m3	85.2			
	碎石地業	再生クラッシュラン 床版下 t60	m3	107			
	碎石地業	再生クラッシュラン 捨コンピット下 t60	m3	57.7			
	捨てコンクリート	Fc-18N S-15	m3	237			
	コンクリート打設手間	捨てコン ポンプ	m3	237			
	ポンプ 圧送	100m3/回以上	m3	237			
	ポンプ 圧送基本料	100m3/回以上	回	6			
	土間下防湿シート	ポリエチレンフィルム t0.15	m2	1,718			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(2)	杭地業						
	場所打ちコンクリート杭	全周回転式ホルケーシング 工法	式	1			別紙明細-2
	杭頭処理	場所打ちコンクリート杭	m3	109			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
4	鉄筋工事						
(1)	躯体		式	1			
(2)	外部仕上		式	1			
(3)	内部仕上		式	1			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(1)	躯体						
	異形鉄筋	SD295 D10	t	130			
	異形鉄筋	SD295 D13	t	264			
	異形鉄筋	SD295 D16	t	23.6			
	異形鉄筋	SD345 D19	t	18.3			
	異形鉄筋	SD345 D22	t	41.4			
	異形鉄筋	SD345 D25	t	196			
	異形鉄筋	SD390 D29	t	11.9			
	鉄筋スクラップ 控除	H2	t	-18.4			
	鉄筋加工組立	RCラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 単純構造	t	659			
	鉄筋運搬	加工場～現場 30km程度 10t車	t	659			
	ガス圧接	D19-D19	ヶ所	584			
	ガス圧接	D22-D22	ヶ所	804			
	ガス圧接	D25-D25	ヶ所	4,792			

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	ガス圧接	D25-D29		ヶ所	216							
	ガス圧接	D29-D29		ヶ所	384							
	捨てコン内 溶接金網	φ 6-100x100 材工共		m2	962							
	梁貫通孔補強	既製品 I 型(6-2R) 100 φ 材工共		枚	552							
	梁貫通孔補強	既製品 II 型(8-2R) 100 φ 材工共		枚	40							
	梁貫通孔補強	既製品 III 型(10-2R) 100 φ 材工共		枚	56							
	梁貫通孔補強	既製品 IV 型(13-2R) 100 φ 材工共		枚	26							
	梁貫通孔補強	既製品 V 型(16-2R) 100 φ 材工共		枚	164							
	梁貫通孔補強	既製品 V 型(16-3R) 100 φ 材工共		枚	14							
	梁貫通孔補強	既製品 I 型(6-2R) 150 φ 材工共		枚	94							
	梁貫通孔補強	既製品 II 型(8-2R) 150 φ 材工共		枚	4							
	梁貫通孔補強	既製品 III 型(10-2R) 150 φ 材工共		枚	8							
	梁貫通孔補強	既製品 V 型(16-2R) 150 φ 材工共		枚	36							
	梁貫通孔補強	既製品 I 型(6-2R) 175 φ 材工共		枚	54							
	梁貫通孔補強	既製品 II 型(8-2R) 175 φ 材工共		枚	32							
	梁貫通孔補強	既製品 V 型(16-2R) 175 φ 材工共		枚	28							

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	梁貫通孔補強	既製品	Ⅱ型(8-2R) 200φ 材工共	枚	4							
	梁貫通孔補強	既製品	Ⅲ型(10-2R) 200φ 材工共	枚	8							
	梁貫通孔補強	既製品	Ⅳ型(13-2R) 200φ 材工共	枚	54							
	梁貫通孔補強	既製品	Ⅰ型(6-2R) 250φ 材工共	枚	96							
	梁貫通孔補強	既製品	Ⅳ型(13-2R) 250φ 材工共	枚	12							
	梁貫通孔補強	既製品	Ⅰ型(6-2R) 300φ 材工共	枚	34							
	梁貫通孔補強	既製品	Ⅱ型(10-2R) 600φ 材工共	枚	74							
	梁貫通孔補強	既製品	Ⅳ型(16-3R) 600φ 材工共	枚	21							
	梁貫通孔補強補強手間		φ 100	枚	852							
	梁貫通孔補強補強手間		φ 150	枚	142							
	梁貫通孔補強補強手間		φ 175	枚	114							
	梁貫通孔補強補強手間		φ 200	枚	66							
	梁貫通孔補強補強手間		φ 250	枚	12							
	梁貫通孔補強補強手間		φ 300	枚	34							
	梁貫通孔補強補強手間		φ 600	枚	95							
	梁貫通孔補強 異形鉄筋		SD295 D10	t	0.6							
	梁貫通孔補強 異形鉄筋		SD295 D13	t	9.5							
	梁貫通孔補強 異形鉄筋		SD295 D16	t	0.4							

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

[illegible]

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(2)	外部仕上						
	溶接金網	φ 6-100x100 材工共	m2	852			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(3)	内部仕上						
	防水押えコン内 溶接金網	φ 6-100x100 材工共	m2	30.0			
	嵩上げコン内 溶接金網	φ 6-100x100 材工共	m2	60.3			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
5	コンクリート工事						
(1)	躯体		式	1			
(2)	外部仕上		式	1			
(3)	内部仕上		式	1			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(1)	躯体						
	躯体コンクリート	高性能AE減水剤 Fc-27N S-15 基礎部	m3	2,668			
	躯体コンクリート	高性能AE減水剤 Fc-27N S-18 基礎部	m3	0.9			
	躯体コンクリート	高性能AE減水剤 Fc-27N S-18 地上部	m3	2,489			
	コンクリート打設手間	躯体コン 基礎部 ポンプ	m3	2,379			
	コンクリート打設手間	躯体コン 基礎部 土間スラブ ポンプ	m3	289			
	コンクリート打設手間	躯体コン 基礎部 マンテナンス階段 ポンプ	m3	0.9			
	コンクリート打設手間	躯体コン 地上部 1F ポンプ	m3	1,358			
	コンクリート打設手間	躯体コン 地上部 2F ポンプ	m3	1,061			
	コンクリート打設手間	躯体コン 地上部 R1F ポンプ	m3	70.7			
	ポンプ圧送料	100m3/回以上	m3	5,087			
	ポンプ圧送料	50m3/回以上100m3/回未満	m3	70.7			
	ポンプ圧送料	50m3/回未満	m3	0.9			
	ポンプ圧送基本料	100m3/回以上	回	36			
	ポンプ圧送基本料	50m3/回以上100m3/回未満	回	1			
	ポンプ圧送基本料	50m3/回未満	回	1			

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	構造体強度補正	+6N (Fc-27N S-15)	m3	2,668			
	構造体強度補正	+6N (Fc-27N S-18)	m3	0.9			
	構造体強度補正	+3N (Fc-27N S-18)	m3	2,489			
	ビット打継部 止水板	ブチルゴム系 20×10 材工共	m	93.8			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(2)	外部仕上						
	防水押えコンクリート	Fc-18N S-18 材工共	m3	58.9			
	屋外通路・風除室前床 嵩上げコンクリート	Fc-18N S-18 材工共	m3	9.2			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(3)	内部仕上						
	嵩上げコンクリート	Fc-18N S-18 材工共	m3	4.2			
	シャワー室 防水押えコンクリート	Fc-18N S-18 材工共	m3	2.9			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
6	型枠工事						
(1)	躯体		式	1			
(2)	外部仕上		式	1			
(3)	内部仕上		式	1			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(1)	躯体						
	普通型枠	基礎部	m2	7,804			
	普通型枠	ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	m2	6,831			
	打放型枠	基礎部 B種	m2	251			
	打放型枠	基礎部 C種	m2	751			
	打放型枠	ラーメン構造 地上軸部 A種 階高3.5～4.0m程度	m2	3,031			
	打放型枠	ラーメン構造 地上軸部 B種 階高3.5～4.0m程度	m2	4,604			
	打放型枠	ラーメン構造 地上軸部 C種 階高3.5～4.0m程度	m2	43.6			
	型枠運搬	4t車 基準距離30km以内	m2	23,317			
	観客席階段 絶縁材打込	スタイロフォーム t30～160 材工共	m2	6.1			
	目地棒	水切目地 20x20	m	296			
	目地棒	打継目地 25x20	m	182			
	目地棒	誘発目地 20x20	m	739			

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	耐震スリット	耐火・防水仕様 完全スリット 垂直 t25 外壁180	m	165			
	耐震スリット	耐火・防水仕様 完全スリット 垂直 t25 内壁180	m	64.1			
	耐震スリット	耐火・防水仕様 完全スリット 水平 t25 外壁180	m	39.2			
	耐震スリット	耐火・防水仕様 完全スリット 水平 t25 内壁180	m	49.1			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(2)	外部仕上						
	打放面補修	A種 コーン処理	m2	1,956			
	打放面補修	B種 部分目違いばらい コーン処理共	m2	512			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(3)	内部仕上						
	打放面補修	A種 コーン処理	m2	921			
	打放面補修	B種 部分目違いばらい コーン処理共	m2	3,331			
	打放面補修	B種 部分目違いばらい コーン処理無	m2	1,013			
	打放面補修	C種 全面目違いばらい	m2	794			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
7	鉄骨工事						
(1)	本体鉄骨		式	1			
(2)	付帯鉄骨等		式	1			
(3)	耐火被覆		式	1			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(1)	本体鉄骨						
	(本体屋根鉄骨)						
	H形鋼	SS400 H-100x100x6x8	t	2.0			
	H形鋼	SS400 H-125x125x6.5x9	t	35.9			
	H形鋼	SS400 H-148x100x6x9	t	6.2			
	H形鋼	SS400 H-194x150x6x9	t	45.4			
	溝形鋼	SS400 [-150x75x6.5x10	t	58.3			
	等辺山形鋼	SS400 L-65x65x6	t	2.5			
	等辺山形鋼	SS400 L-100x100x7	t	1.2			
	鋼板	SS400 PL-6	t	1.8			
	鋼板	SS400 PL-9	t	8.6			
	鋼板	SS400 PL-12	t	14.0			
	鋼板	SS400 PL-16	t	0.4			
	鋼板	SN400C PL-16	t	1.7			
	鋼板	SN490B PL-25	t	0.2			
	鋼板	SN490B PL-32	t	3.3			
	溶接組立形鋼用鋼板	SS400 PL-9	t	0.4			

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	溶接組立形鋼用鋼板	SS400 PL-12		t		1.1						
	鋼管	STKN400B φ-114.3x4.5		t		42.0						
	鋼管	STKN400B φ-139.8x3.5		t		0.2						
	鋼管	STKN400B φ-139.8x6.0		t		3.1						
	鋼管	STKN400B φ-355.6x12.7		t		22.7						
	トルシア形高力ボルト	S10T HTB-M16x35		本		83						
	トルシア形高力ボルト	S10T HTB-M16x40		本		1,456						
	トルシア形高力ボルト	S10T HTB-M16x45		本		14,997						
	トルシア形高力ボルト	S10T HTB-M16x50		本		75						
	トルシア形高力ボルト	S10T HTB-M16x70		本		200						
	トルシア形高力ボルト	S10T HTB-M20x45		本		1,581						
	トルシア形高力ボルト	S10T HTB-M20x60		本		6,024						
	トルシア形高力ボルト	S10T HTB-M22x55		本		2,496						
	トルシア形高力ボルト	S10T HTB-M22x65		本		2,808						
	アンカーボルト	SS400 M16 L320 ダブルナット締 フック付		本		80						
	アンカーボルト	SNR490B M20 L400 ダブルナット締 フック付		本		32						
	アンカーボルト	SNR490B M24 L480 ダブルナット締 フック付		本		144						
	アンカーボルト	SNR490B M27 L540 ダブルナット締 フック付		本		144						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	スクラップ 控除	H2		t	-8.0							
	工場加工組立	工場溶接	19.98m/t	t	240							
	工場溶接	6mm換算値		m	4,788							
	錆止塗装	JIS K 5674	工場2回塗	m2	6,716							
	鉄骨運搬			t	240							
	現場建方			t	240							
	高力ボルト本締	143本/t		t	240							
	現場溶接	6mm換算値		m	109							
	アンカーボルト埋込	M16	L320	本	80							
	アンカーボルト埋込	M20	L400	本	32							
	アンカーボルト埋込	M24	L480	本	144							
	アンカーボルト埋込	M27	L540	本	144							
	ベースモルタル	無収縮モルタル	厚30 200x150	ヶ所	40							
	ベースモルタル	無収縮モルタル	厚30 450x450	ヶ所	40							
	ベースモルタル	無収縮モルタル	厚30 600x600	ヶ所	40							
	計											

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(2)	付帯鉄骨等						
	(本体屋根付帯鉄骨)						
	溝形鋼	SS400 [-150x75x6.5x10	t	0.5			
	山形鋼	SS400 L-100x100x7	t	1.2			
	角形鋼管	STKR400 □-100x100x3.2	t	4.2			
	軽量リップ 溝形鋼	SSC400 C-100x50x20x2.3	t	11.7			
	鋼板	SS400 PL-4.5	t	0.4			
	鋼板	SS400 PL-9	t	0.1			
	普通ボルト	M12x30	本	1,394			
	普通ボルト	M12x35	本	697			
	スクラップ 控除	H2	t	-0.6			
	工場加工組立	工場溶接 34.40m/t	t	6.1			
	工場溶接	6mm換算値	m	209			
	軽量鉄骨加工・取付	普通ボルト締付含む	t	11.2			
	錆止塗装	JIS K 5674 工場2回塗	m2	1,575			
	鉄骨運搬		t	17.2			
	現場建方		t	6.1			

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	(キヤットワーク鉄骨)											
	H形鋼	SS400	H-148x100x6x9	t	14.3							
	溝形鋼	SS400	[-100x50x5x7.5	t	1.3							
	溝形鋼	SS400	[-150x75x6.5x10	t	11.5							
	等辺山形鋼	SS400	L-50x50x6	t	1.6							
	等辺山形鋼	SS400	L-65x65x6	t	4.1							
	鋼管	STK400	φ-114.3x4.5	t	0.2							
	鋼板	SS400	PL-6	t	0.5							
	鋼板	SS400	PL-9	t	2.9							
	鋼板	SS400	PL-12	t	0.7							
	溶融亜鉛メッキ高力ボルト	F8T	HTB-M16x45	本	749							
	トルシア形高力ボルト	S10T	HTB-M16x40	本	693							
	トルシア形高力ボルト	S10T	HTB-M16x45	本	300							
	普通ボルト	M12x35		本	749							
	普通ボルト	M20x60		本	203							
	スクラップ 控除	H2		t	-1.2							
	工場加工組立	工場溶接	28.90m/t	t	35.4							
	工場溶接	6mm換算値		m	1,022							

[illegible]

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	(本体外周廻り鉄骨)											
	H形鋼	SS400	H-150x150x7x10	t		0.8						
	H形鋼	SS400	H-200x100x5.5x8	t		5.1						
	H形鋼	SS400	H-300x150x6.5x9	t		10.0						
	H形鋼	SS400	H-350x175x7x11	t		1.3						
	H形鋼	SS400	H-400x200x8x13	t		7.8						
	H形鋼	SS400	H-440x300x11x18	t		26.9						
	H形鋼	SS400	H-450x200x9x14	t		3.5						
	H形鋼	SS400	H-488x300x11x18	t		4.0						
	H形鋼	SS400	H-500x200x10x16	t		2.9						
	角形鋼管	BCR295	□-350x350x12.0	t		45.2						
	鋼板	SS400	PL-4.5	t		0.03						
	鋼板	SS400	PL-6	t		0.1						
	鋼板	SS400	PL-9	t		7.8						
	鋼板	SS400	PL-12	t		0.2						
	鋼板	SS400	PL-16	t		4.1						
	鋼板	SN400B	PL-9	t		0.1						
	鋼板	SN400B	PL-12	t		0.2						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	鋼板	SN490B PL-9		t		1.2						
	鋼板	SN490B PL-16		t		4.0						
	鋼板	SN490C PL-36		t		1.7						
	溶接組立形鋼用鋼板	SN400B PL-25		t		7.8						
	トルシア形高力ボルト	S10T HTB-M20x45		本		223						
	トルシア形高力ボルト	S10T HTB-M20x50		本		154						
	トルシア形高力ボルト	S10T HTB-M20x60		本		42						
	トルシア形高力ボルト	S10T HTB-M22x50		本		69						
	トルシア形高力ボルト	S10T HTB-M22x85		本		1,273						
	溶融亜鉛メッキ高力ボルト	F8T HTB-M20x50		本		462						
	溶融亜鉛メッキ高力ボルト	F8T HTB-M20x60		本		93						
	溶融亜鉛メッキ高力ボルト	F8T HTB-M20x85		本		233						
	アンカーボルト	SS400 M20 L400 ダブルナット締 フック付		本		352						
	アンカーボルト	SNR490 M30 L600 ダブルナット締 フック付		本		136						
	スクラップ 控除	H2		t		-4.1						
	工場加工組立	工場溶接 35.55m/t		t		129						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	工場溶接	6mm換算値		m	4,579							
	錆止塗装	JIS K 5674 工場2回塗		m2	1,144							
	鉄骨運搬			t	129							
	現場建方			t	129							
	高力ボルト本締	19本/t		t	129							
	溶融亜鉛メッキ処理	HDZT77 リン酸処理共		t	55.4							
	溶融亜鉛メッキ処理	HDZT63 リン酸処理共		t	0.03							
	アンカーボルト埋込	M20 L400		本	40							
	アンカーボルト埋込	M20 L400 横向		本	312							
	アンカーボルト埋込	M30 L600		本	136							
	ベースモルタル	無収縮モルタル 厚30 300x200		ヶ所	8							
	ベースモルタル	無収縮モルタル 厚30 350x300		ヶ所	60							
	ベースモルタル	無収縮モルタル 厚30 400x300		ヶ所	4							
	ベースモルタル	無収縮モルタル 厚30 500x300		ヶ所	7							
	ベースモルタル	無収縮モルタル 厚50 450x300		ヶ所	10							
	ベースモルタル	無収縮モルタル 厚50 600x500		ヶ所	17							

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	(屋内階段鉄骨)											
	H形鋼	SS400	H-200x100x5.5x8	t		0.1						
	H形鋼	SN400B	H-300x300x10x15	t		2.5						
	等辺山形鋼	SS400	L-90x90x10	t		0.1						
	鋼管	STKN490B	φ-318.5x10.3	t		0.2						
	鋼板	SS400	PL-4.5	kg		2.0						
	鋼板	SS400	PL-6	t		0.1						
	鋼板	SS400	PL-9	t		2.0						
	鋼板	SS400	PL-12	t		2.6						
	鋼板	SS400	PL-16	t		0.1						
	鋼板	SS400	PL-19	t		0.1						
	トルシア形高力ボルト	S10T	HTB-M16x35	本		17						
	トルシア形高力ボルト	S10T	HTB-M20x55	本		6						
	普通ボルト		M12x45	本		12						
	アンカーボルト	SS400 M20 L400	ダブルナット締 フック付	本		4						
	アンカーボルト	SS400 M22 L440	ダブルナット締 フック付	本		8						
	アンカーボルト	SS400 M24 L480	ダブルナット締 フック付	本		8						
	スクラップ 控除	H2		t		-0.2						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	工場加工組立	工場溶接	100.90m/t	t	7.4							
	工場溶接	6mm換算値		m	749							
	錆止塗装	JIS K 5674 工場2回塗		m2	168							
	鉄骨運搬			t	7.4							
	現場建方			t	7.4							
	高力ボルト本締	3本/t		t	7.4							
	アンカーボルト埋込	M20 L400		本	4							
	アンカーボルト埋込	M22 L440 横向		本	8							
	アンカーボルト埋込	M24 L480		本	8							
	ベースモルタル	無収縮モルタル 厚30 300x300		ヶ所	2							
	ベースモルタル	無収縮モルタル 厚30 400x400		ヶ所	2							
	ベースモルタル	無収縮モルタル 厚30 450x450		ヶ所	1							

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	(屋外階段鉄骨)											
	H形鋼	SS400	H-300x300x10x15	t		0.9						
	鋼管	STKR490	φ-267.4x9.3	t		0.6						
	平鋼	SS400	FB-19x300	t		4.3						
	鋼板	SS400	PL-4.5	t		5.3						
	鋼板	SS400	PL-16	t		0.1						
	鋼板	SS400	PL-19	t		4.3						
	鋼板	SS400	PL-22	t		0.1						
	溶融亜鉛メッキ高力ボルト	F8T	HTB-M16x55	本		25						
	溶融亜鉛メッキ高力ボルト	F8T	HTB-M16x60	本		25						
	溶融亜鉛メッキ高力ボルト	F8T	HTB-M20x60	本		50						
	アンカーボルト	SS400 M16 L320	ダブルナット締 フック付	本		16						
	アンカーボルト	SS400 M20 L400	ダブルナット締 フック付	本		16						
	スクラップ 控除	H2		t		-0.3						
	工場加工組立		工場溶接 102.71m/t	t		10.9						
	工場溶接		6mm換算値	m		1,119						
	鉄骨運搬			t		10.9						
	現場建方			t		10.9						

[illegible]

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	(メンテナンス階段鉄骨)											
	H形鋼	SS400	H-150x150x7x10	t		0.1						
	鋼管	STKN400B	φ-216.3x8.2	t		0.2						
	鋼板	SS400	PL-9	t		0.3						
	鋼板	SS400	PL-12	t		0.02						
	鋼板	SS400	PL-16	t		0.02						
	縞鋼板	SS400	CPL-4.5	t		0.2						
	トルシア形高力ボルト	S10T	HTB-M16x45	本		4						
	アンカーボルト	SS400 M16 L320	ダブルナット締 フック付	本		4						
	アンカーボルト	SS400 M20 L400	ダブルナット締 フック付	本		8						
	スクラップ 控除	H2		t		-0.02						
	工場加工組立		工場溶接 131.03m/t	t		0.8						
	工場溶接		6mm換算値	m		108						
	錆止塗装		JIS K 5674 工場2回塗	m2		26.4						
	鉄骨運搬			t		0.8						
	現場建方			t		0.8						
	高力ボルト本締		5本/t	t		0.8						
	アンカーボルト埋込		M16 L320	本		4						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

[illegible]

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	(EV関連鉄骨)											
	H形鋼	SS400	H-125x125x6.5x9	t		0.5						
	H形鋼	SS400	H-200x200x8x12	t		1.5						
	溝形鋼	SS400	[-100x50x5x7.5	t		0.02						
	等辺山形鋼	SS400	L-65x65x6	t		0.01						
	等辺山形鋼	SS400	L-100x100x7	t		0.4						
	角形鋼管	STKR400	□-300x300x12.0	t		4.4						
	鋼板	SS400	PL-6	t		0.1						
	鋼板	SS400	PL-9	t		0.3						
	鋼板	SS400	PL-12	t		0.4						
	鋼板	SS400	PL-25	t		0.2						
	トルシア形高力ボルト	S10T	HTB-M16x40	本		67						
	トルシア形高力ボルト	S10T	HTB-M20x50	本		133						
	トルシア形高力ボルト	S10T	HTB-M20x55	本		291						
	トルシア形高力ボルト	S10T	HTB-M20x60	本		266						
	アンカーボルト	SS400 M16 L320	ダブルナット締 フック付	本		20						
	アンカーボルト	SS400 M20 L400	ダブルナット締 フック付	本		8						
	アンカーボルト	SS400 M22 L440	ダブルナット締 フック付	本		16						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	スクラップ 控除	H2		t	-0.3							
	工場加工組立	工場溶接 12.81m/t		t	8.1							
	工場溶接	6mm換算値		m	104							
	錆止塗装	JIS K 5674 工場2回塗		m2	147							
	鉄骨運搬			t	8.1							
	現場建方			t	8.1							
	高力ボルト本締	89本/t		t	8.1							
	アンカーボルト埋込	M16 L320		本	16							
	アンカーボルト埋込	M16 L320 上向		本	4							
	アンカーボルト埋込	M20 L400 横向		本	8							
	アンカーボルト埋込	M22 L440		本	16							
	ベースモルタル	無収縮モルタル 厚30 200x200		ヶ所	10							
	ベースモルタル	無収縮モルタル 厚30 300x200		ヶ所	2							
	ベースモルタル	無収縮モルタル 厚50 500x500		ヶ所	4							

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	(目隠し壁鉄骨)											
	H形鋼	SS400	H-175x175x7.5x11	t		3.9						
	H形鋼	SS400	H-250x125x6x9	t		3.5						
	溝形鋼	SS400	[-150x75x6.5x10	t		1.6						
	溝形鋼	SS400	[-200x80x7.5x11	t		1.2						
	軽量リップ 溝形鋼	SSC400	C-100x50x20x2.3	t		3.2						
	鋼板	SS400	PL-6	t		0.1						
	鋼板	SS400	PL-9	t		0.5						
	鋼板	SS400	PL-12	t		0.1						
	鋼板	SS400	PL-16	t		0.4						
	溶融亜鉛メッキ高力ボルト	F8T	HTB-M16x45	本		75						
	溶融亜鉛メッキ高力ボルト	F8T	HTB-M16x50	本		92						
	溶融亜鉛メッキ高力ボルト	F8T	HTB-M20x50	本		154						
	溶融亜鉛メッキ普通ボルト		M12x40	本		582						
	アンカーボルト	SS400 M16 L320	ダブルナット締 フック付	本		30						
	アンカーボルト	SNR400 M16 L320	ダブルナット締 フック付	本		112						
	スクラップ 控除	H2		t		-0.5						
	工場加工組立		工場溶接 23.79m/t	t		10.7						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	工場溶接	6mm	換算値	m	253							
	軽量鉄骨加工・取付	普通ボルト	締付含む	t	3.1							
	鉄骨運搬			t	13.7							
	現場建方			t	10.7							
	高力ボルト本締	29本/t		t	10.7							
	溶融亜鉛メッキ処理	HDZT63	リン酸処理共	t	3.1							
	溶融亜鉛メッキ処理	HDZT77	リン酸処理共	t	10.7							
	アンカーボルト埋込	M16 L320		本	142							
	ベースモルタル	無収縮モルタル 厚30 200x200		ヶ所	15							
	ベースモルタル	無収縮モルタル 厚30 300x250		ヶ所	13							
	ベースモルタル	無収縮モルタル 厚30 350x350		ヶ所	15							
	溶融亜鉛メッキブレース	ターンバックル・羽子板付 M16 L3200 材工共		本	8							
	溶融亜鉛メッキブレース	ターンバックル・羽子板付 M16 L3400 材工共		本	8							
	溶融亜鉛メッキブレース	ターンバックル・羽子板付 M16 L3600 材工共		本	28							

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	(風除室鉄骨)											
	H形鋼	SS400	H-148x100x6x9	t		0.7						
	H形鋼	SS400	H-200x100x5.5x8	t		0.8						
	H形鋼	SN400B	H-194x150x6x9	t		0.3						
	H形鋼	SN400B	H-294x200x8x12	t		2.1						
	CT形鋼	SS400	CT-100x200x8x12	t		0.1						
	等辺山形鋼	SS400	L-65x65x6	t		0.02						
	等辺山形鋼	SS400	L-100x100x9	t		0.1						
	鋼管	STK400	φ-165.2x4.5	t		0.1						
	角形鋼管	STKR400	□-200x200x12.0	t		1.3						
	鋼板	SS400	PL-6	t		0.6						
	鋼板	SS400	PL-9	t		0.5						
	鋼板	SS400	PL-12	t		0.2						
	鋼板	SS400	PL-16	t		0.02						
	鋼板	SS400	PL-19	t		0.1						
	鋼板	SN400B	PL-6	t		0.01						
	鋼板	SN400B	PL-9	t		0.4						
	トルシ形高力ボルト	S10T	HTB-M16x35	本		75						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	トルシア形高力ボルト	S10T HTB-M16x40	本	4			
	トルシア形高力ボルト	S10T HTB-M16x45	本	8			
	トルシア形高力ボルト	S10T HTB-M20x40	本	12			
	トルシア形高力ボルト	S10T HTB-M20x45	本	58			
	トルシア形高力ボルト	S10T HTB-M20x50	本	29			
	トルシア形高力ボルト	S10T HTB-M20x55	本	154			
	トルシア形高力ボルト	S10T HTB-M20x60	本	349			
	溶融亜鉛メッキ高力ボルト	F8T HTB-M16x45	本	58			
	溶融亜鉛メッキ普通ボルト	M12x40	本	116			
	アンカーボルト	SS400 M16 L320 タフネルナット締 フック付	本	8			
	アンカーボルト	SS400 M20 L400 タフネルナット締 フック付	本	72			
	スクラップ 控除	H2	t	-0.2			
	工場加工組立	工場溶接 69.13m/t	t	7.1			
	工場溶接	6mm換算値	m	493			
	錆止塗装	JIS K 5674 工場2回塗	m2	180			
	鉄骨運搬		t	7.1			
	現場建方		t	7.1			
	高力ボルト本締	101本/t	t	7.1			

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	アンカーボルト埋込	M16	L320	本	8							
	アンカーボルト埋込	M20	L400	本	72							
	ベースモルタル	無収縮モルタル	厚30 260x260	ヶ所	2							
	ベースモルタル	無収縮モルタル	厚30 300x200	ヶ所	12							
	ベースモルタル	無収縮モルタル	厚30 350x350	ヶ所	6							
	ブレース	ターンバックル・羽子板付	M16 L2300 材工共	本	8							
	ブレース	ターンバックル・羽子板付	M16 L2600 材工共	本	8							
	ブレース	ターンバックル・羽子板付	M16 L2900 材工共	本	8							
	ブレース	ターンバックル・羽子板付	M16 L3300 材工共	本	2							

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	(階段塔屋鉄骨)											
	H形鋼	SS400	H-148x100x6x9	t		0.4						
	H形鋼	SS400	H-250x125x6x9	t		0.1						
	H形鋼	SN400B	H-300x300x10x15	t		1.8						
	H形鋼	SN400B	H-350x175x7x11	t		0.5						
	H形鋼	SN400B	H-400x200x8x13	t		0.5						
	等辺山形鋼	SS400	L-30x30x3	kg		3.0						
	等辺山形鋼	SS400	L-90x90x13	t		0.2						
	軽量リップ 溝形鋼	SSC400	C-100x50x20x2.3	t		1.4						
	鋼板	SS400	PL-6	t		0.1						
	鋼板	SS400	PL-9	t		0.1						
	鋼板	SS400	PL-12	t		0.3						
	鋼板	SS400	PL-16	t		0.1						
	鋼板	SN400B	PL-9	t		0.1						
	鋼板	SN490C	PL-28	t		0.2						
	トルネード形高力ボルト	S10T	HTB-M20x45	本		21						
	トルネード形高力ボルト	S10T	HTB-M20x55	本		77						
	トルネード形高力ボルト	S10T	HTB-M20x60	本		100						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	普通ボルト	M12x30		本	27							
	普通ボルト	M12x35		本	302							
	アンカーボルト	SS400 M20 L400 ダブルナット締 フック付		本	8							
	アンカーボルト	ABR490B M22 L440 ダブルナット締 フック付		本	16							
	スクラップ 控除	H2		t	-0.2							
	工場加工組立	工場溶接 31.11m/t		t	4.2							
	工場溶接	6mm換算値		m	132							
	軽量鉄骨加工・取付	普通ボルト締付含む		t	1.4							
	錆止塗装	JIS K 5674 工場2回塗		m2	261							
	鉄骨運搬			t	5.6							
	現場建方			t	4.2							
	高力ボルト本締	49本/t		t	4.2							
	アンカーボルト埋込	M20 L400		本	8							
	アンカーボルト埋込	M22 L440		本	16							
	ベースモルタル	無収縮モルタル 厚30 300x300		ヶ所	4							
	ベースモルタル	無収縮モルタル 厚30 480x480		ヶ所	4							

[illegible]

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	(スラブ 段差鉄骨)											
	不等辺山形鋼	SS400	L-150x90x9	t		0.4						
	スクラップ 控除	H2		t		-0.01						
	工場加工組立	工場溶接	165.60m/t	t		0.4						
	工場溶接	6mm換算値		m		60.3						
	錆止塗装	JIS K 5674	工場2回塗	m2		10.6						
	鉄骨運搬			t		0.4						
	現場建方			t		0.4						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	(タラップ 受け鉄骨)						
	溝形鋼	SS400 [-100x50x5x7.5	t	0.2			
	鋼板	SS400 PL-9	t	0.01			
	トルシア形高力ボルト	S10T HTB-M16x40	本	17			
	スクラップ 控除	H2	t	-0.01			
	工場加工組立	工場溶接 19.68m/t	t	0.2			
	工場溶接	6mm換算値	m	3.1			
	錆止塗装	JIS K 5674 工場2回塗	m2	6.5			
	鉄骨運搬		t	0.2			
	現場建方		t	0.2			
	高力ボルト本締	103本/t	t	0.2			

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	(キュービクル点検歩廊鉄骨)											
	H形鋼	SS400	H-150x150x7x10	t		2.2						
	鋼板	SS400	PL-9	t		0.1						
	溶融亜鉛メッキ高力ボルト	F8T	HTB-M16x45	本		108						
	アンカーボルト	SS400 M16 L320	ダブルナット締 フック付	本		28						
	スクラップ 控除	H2		t		-0.1						
	工場加工組立		工場溶接 25.60m/t	t		2.2						
	工場溶接		6mm換算値	m		55.6						
	鉄骨運搬			t		2.2						
	現場建方			t		2.2						
	高力ボルト本締		48本/t	t		2.2						
	溶融亜鉛メッキ処理		HDZT77 リン酸処理共	t		2.2						
	アンカーボルト埋込		M16 L320	本		28						
	ベースモルタル		無収縮モルタル 厚30 150x150	ヶ所		14						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	(キュービクル点検歩廊鉄骨階段)											
	鋼板	SS400 PL-6		kg		2.0						
	鋼板	SS400 PL-9		t		0.1						
	縞鋼板	SS400 CPL-4.5		t		0.04						
	溶融亜鉛メッキ高力ボルト	F8T HTB-M16x45		本		8						
	溶融亜鉛メッキ普通ボルト	M12x45		本		31						
	アンカーボルト	SS400 M16 L320 ダブルナット締 フック付		本		8						
	スクラップ 控除	H2		t		-0.00						
	工場加工組立	工場溶接 72.27m/t		t		0.1						
	工場溶接	6mm換算値		m		6.4						
	鉄骨運搬			t		0.1						
	現場建方			t		0.1						
	高力ボルト本締	91本/t		t		0.1						
	溶融亜鉛メッキ処理	HDZT77 リン酸処理共		t		0.1						
	アンカーボルト埋込	M16 L320		本		8						
	ベースモルタル	無収縮モルタル 厚30 250x135		ヶ所		4						

[illegible]

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	(吊物機構鉄骨)											
	溝形鋼	SS400	[-125x65x6x8	t		1.3						
	溝形鋼	SS400	[-150x75x6.5x10	t		1.6						
	鋼管	STK400	φ-114.3x4.5	t		0.01						
	鋼板	SS400	PL-6	t		0.1						
	鋼板	SS400	PL-9	t		0.03						
	トルシヤ形高力ボルト	S10T	HTB-M16x35	本		8						
	トルシヤ形高力ボルト	S10T	HTB-M16x40	本		200						
	トルシヤ形高力ボルト	S10T	HTB-M16x45	本		46						
	スクラップ 控除	H2		t		-0.1						
	工場加工組立		工場溶接 29.41m/t	t		2.8						
	工場溶接		6mm換算値	m		83.4						
	錆止塗装		JIS K 5674 工場2回塗	m2		99.3						
	鉄骨運搬			t		2.8						
	現場建方			t		2.8						
	高力ボルト本締		86本/t	t		2.8						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	(屋上機械基礎鉄骨)											
	H形鋼	SS400	H-150x150x7x10	t		1.9						
	鋼板	SS400	PL-9	t		0.1						
	溶融亜鉛メッキ高力ボルト	F8T	HTB-M16x45	本		37						
	アンカーボルト	SS400 M16 L320	ダブルナット締 フック付	本		62						
	スクラップ 控除	H2		t		-0.1						
	工場加工組立		工場溶接 15.59m/t	t		1.9						
	工場溶接		6mm換算値	m		29.4						
	鉄骨運搬			t		1.9						
	現場建方			t		1.9						
	高力ボルト本締		19本/t	t		1.9						
	溶融亜鉛メッキ処理		HDZT77 リン酸処理共	t		1.9						
	アンカーボルト埋込		M16 L320	本		62						
	ベースモルタル		無収縮モルタル 厚30 150x150	ヶ所		31						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	(ACW塞ぎ壁鉄骨)											
	角形鋼管	STKR400	□-100x100x2.3	t		0.2						
	軽量リップ 溝形鋼	SSC400	C-100x50x20x2.3	t		0.1						
	鋼板	SS400	PL-6	t		0.2						
	普通ボルト	M12x35		本		266						
	スクラップ 控除	H2		t		-0.01						
	工場加工組立	工場溶接	149.48m/t	t		0.4						
	工場溶接	6mm換算値		m		54.7						
	軽量鉄骨加工・取付	普通ボルト締付含む		t		0.1						
	錆止塗装	JIS K 5674	工場2回塗	m2		29.5						
	鉄骨運搬			t		0.5						
	現場建方			t		0.4						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	(ファスター取付下地鉄骨)											
	鋼板	SS400	PL-9	t		0.5						
	スクラップ 控除	H2		t		-0.01						
	工場加工組立	工場溶接	117.14m/t	t		0.5						
	工場溶接	6mm換算値		m		55.8						
	錆止塗装	JIS K 5674	工場2回塗	m2		13.9						
	鉄骨運搬			t		0.5						
	現場建方			t		0.5						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	(防球ネット下地鉄骨)											
	H形鋼	SS400	H-150x150x7x10	t		1.6						
	不等辺山形鋼	SS400	L-150x90x9	t		0.1						
	鋼板	SS400	PL-4.5	t		0.01						
	鋼板	SS400	PL-6	t		0.1						
	鋼板	SS400	PL-9	t		0.02						
	トルシア形高力ボルト	S10T	HTB-M16x35	本		50						
	トルシア形高力ボルト	S10T	HTB-M16x40	本		100						
	アンカーボルト	SS400 M12 L240	ダブルナット締 フック付	本		16						
	アンカーボルト	SS400 M12 L300	ダブルナット締 フック付	本		32						
	スクラップ 控除	H2		t		-0.1						
	工場加工組立		工場溶接 12.39m/t	t		1.7						
	工場溶接		6mm換算値	m		21.6						
	錆止塗装		JIS K 5674 工場2回塗	m2		53.1						
	鉄骨運搬			t		1.7						
	現場建方			t		1.7						
	高力ボルト本締		21本/t	t		1.7						
	アンカーボルト埋込		M12 L240	本		16						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

[illegible]

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

[illegible]

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	(溶接部試験)											
	本体屋根鉄骨 超音波探傷試験	工場	第三者 A0QL4% 第6水準	ヶ所	40							
	本体外周廻り鉄骨 超音波探傷試験	工場	第三者 A0QL4% 第6水準	ヶ所	60							
	屋内階段鉄骨 超音波探傷試験	工場	第三者 A0QL4% 第6水準	ヶ所	19							
	屋外階段鉄骨 超音波探傷試験	工場	第三者 A0QL4% 第6水準	ヶ所	16							
	メンテナンス階段鉄骨 超音波探傷試験	工場	第三者 A0QL4% 第6水準	ヶ所	5							
	EV関連鉄骨 超音波探傷試験	工場	第三者 A0QL4% 第6水準	ヶ所	20							
	目隠し壁鉄骨 超音波探傷試験	工場	第三者 A0QL4% 第6水準	ヶ所	20							
	風除室鉄骨 超音波探傷試験	工場	第三者 A0QL4% 第6水準	ヶ所	20							
	キュービクル点検歩廊鉄骨 超音波探傷試験	工場	第三者 A0QL4% 第6水準	ヶ所	8							

[illegible]

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(3)	耐火被覆						
	階段塔屋鉄骨 柱型 見掛り	ロックウール吹付 半湿式 厚25 1h耐火	m2	17.7			
	階段塔屋鉄骨 梁型 見掛り	ロックウール吹付 半湿式 厚25 1h耐火	m2	6.6			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
8	既製コンクリート						
(1)	外部		式	1			
(2)	内部		式	1			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(1)	外部						
	V字柱 GRCハネル	厚90 660x910 □型 フッ素樹脂工場塗装リットローラー仕上 取付金物共	m	333			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(2)	内部						
	シャワー室 壁 コンクリートブロック	空洞ブロックC(08) t150 塗下	m2	25.8			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
9	防水						
(1)	外部		式	1			
(2)	内部		式	1			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(1)	外部						
	屋根2 高強度超速硬化ウレタン塗膜防水	断熱材:ポリスチレンフォーム t50 コンコテ面	m2	430			
	屋根2 立上り 高強度超速硬化ウレタン塗膜防水	打放面	m2	160			
	屋根2 立上り天端 高強度超速硬化ウレタン塗膜防水	W150 コンコテ面	m	71.2			
	屋根2 立上り 緩衝材		m	313			
	屋根2 伸縮目地	W25xH80	m	277			
	庇2 天端 高強度超速硬化ウレタン塗膜防水	断熱材:ポリスチレンフォーム t50 コンコテ面	m2	334			
	庇1・3 天端 高強度超速硬化ウレタン塗膜防水	コンコテ面	m2	587			
	庇 立上り 高強度超速硬化ウレタン塗膜防水	打放面	m2	68.9			
	庇 立上り天端 高強度超速硬化ウレタン塗膜防水	W170 コンコテ面	m	215			
	庇2 伸縮目地	W25xH80	m	214			
	屋外通路 床 高強度超速硬化ウレタン塗膜防水	モルタル面	m2	116			
	設備基礎 天端 高強度超速硬化ウレタン塗膜防水	コンコテ面	m2	15.1			
	設備基礎 立上り 高強度超速硬化ウレタン塗膜防水	打放面	m2	55.0			

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	屋外通路 排水溝 塗膜防水	X-2	W200xH150 糸-500 モルタル面	m	49.3							
	庇 排水溝 塗膜防水	X-2	W250xH100 糸-450 モルタル面	m	184							
	屋根2 排水溝 塗膜防水	X-2	W300xH30 糸-360 モルタル面	m	45.8							
	ハ小屋 天端 塗膜防水	X-2	コンコテ面	m2	52.5							
	ハ小屋 鼻先 塗膜防水	X-2	H180 打放面	m	81.6							
	地下外壁 塗膜防水		ポ リマーセメント系 打放面	m2	214							
	庇 取合シーリング	MS-2	10x10	m	3.0							
	堅樋 樋受け金物 取合シーリング	MS-2	15x10	m	14.6							
	屋外通路 幕板 取合シーリング	MS-2	15x15	m	41.1							
	屋外通路 幕板 取合シーリング	MS-2	30x10	m	41.1							
	屋外階段サラ 幕板 取合シーリング	MS-2	20x10	m	196							
	風除室2・3屋根 壁取合水切 取合シーリング	MS-2	20x10	m	21.1							
	風除室2・3屋根 幕板取合水切 取合シーリング	MS-2	20x10	m	33.8							
	風除室2・3屋根 幕板取合水切 取合シーリング	MS-2	30x15	m	33.8							

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	タラップ 取合シーリング	MS-2	20x15	m		8.0						
	V字柱 取合シーリング	MS-2	20x20	m		32.5						
	壁 角波鋼板 取合シーリング	MS-2	25x20 二重シール	m		276						
	耐震スリットシーリング	水平 MS-2	25x15	m		39.2						
	耐震スリットシーリング	垂直 MS-2	25x15	m		165						
	壁 打継目地シーリング	PU-2	25x10	m		182						
	壁 誘発目地シーリング	PU-2	20x10	m		739						
	建具廻り 取合シーリング	MS-2	15x10	m		232						
	建具廻り 取合シーリング	MS-2	15x15	m		59.2						
	建具廻り 取合シーリング	MS-2	20x15	m		88.5						
	建具廻り 取合シーリング	MS-2	15x10 二重シール	m		333						
	建具廻り 取合シーリング	MS-2	20x10 二重シール	m		211						
	建具廻り 取合シーリング	MS-2	25x15 二重シール	m		18.7						
	チャンバーボックス廻り 取合シーリング	MS-2	15x10	m		174						
	計											

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(2)	内部						
	更衣室(シャワー) 床 アスファルト防水	E-2 コンコテ面	m2	30.0			
	更衣室(シャワー) 立上り アスファルト防水	E-2 打放面	m2	53.0			
	立上り 防水押え金物		m	32.1			
	消火水槽 床 塗膜防水	ホ°リマーセメント系 コンコテ面	m2	9.8			
	消火水槽 壁 塗膜防水	ホ°リマーセメント系 打放面	m2	26.3			
	ビ°ット 釜場 塗膜防水	ホ°リマーセメント系 モルタル面 W1500xD1000xH1000 6.50m2/ヶ所	ヶ所	1			
	EVビ°ット 床 塗布防水	C-SUI コンコテ面	m2	5.1			
	EVビ°ット 壁 塗布防水	C-SUI 打放面	m2	11.4			

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	アリーナ～移動観覧席収納庫 床 取合シーリング	MS-2	10x15	m		92.2						
	受付カウンター廻り 取合シーリング	MS-2	10x10	m		7.1						
	壁 化粧ケイカル板 目地シーリング	SR-1	防カビ仕様 5x5	m		745						
	床点検口 取合シーリング	SR-1	防カビ仕様 5x18	m		14.4						
	床上換気口 取合シーリング	SR-1	防カビ仕様 5x18	m		227						
	ライニング 面台 取合シーリング	SR-1	防カビ仕様 10x10	m		202						
	洗面カウンター廻り 取合シーリング	SR-1	防カビ仕様 10x10	m		49.3						
	化粧鏡廻り 取合シーリング	SR-1	防カビ仕様 10x10	m		90.9						
	シャワー室 三方枠廻り 取合シーリング	SR-1	防カビ仕様 15x15	m		20.6						
	遮音間仕切 取合シーリング	PU-2	10x10 片面333.82mx2	m		668						
	汚垂タイル廻り 取合シーリング	PS-2	10x10	m		61.9						
	定礎 取合シーリング	PS-2	10x10	m		2.1						
	耐震スリットシーリング	水平 MS-2	25x15 ノンブリードタイプ	m		39.2						
	耐震スリットシーリング	垂直 MS-2	25x10 ノンブリードタイプ	m		165						
	計											

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
10	石						
(1)	内部		式	1			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(1)	内部						
	定礎 御影石	t35 スクラブ仕上 W600xH450 文字:H150 本磨	ヶ所	1			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
11	タイル						
(1)	内部		式	1			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(1)	内部						
	風除室・エントランスホール 床 磁器質タイルA	t10 600角 粗目 無釉 標準色 モルタル面	m2	198			
	更衣室(シャワー) 床 磁器質タイルB	t9.0 100角 無釉 標準色 モルタル面	m2	20.2			
	WC 洗面カウンター上部 壁 磁器質タイルA	t6.0 50x10 施釉 ポーセラース面	m2	73.8			
	更衣室(シャワー) 壁 磁器質タイルB	t9.0 100角 無釉 標準色 モルタル面	m2	76.0			
	更衣室(シャワー) 壁 磁器質タイルB	t9.0 100角 無釉 標準色 ポーセラース面	m2	5.8			
	1F MWC 汚垂タイル	t11.7 W2400xD550 テーパ加工	ヶ所	2			
	2F MWC 汚垂タイル	t11.7 W7784xD550 テーパ加工	ヶ所	1			
	2F MWC 汚垂タイル	t11.7 W9843xD550 テーパ加工	ヶ所	1			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
12	木工						
(1)	内部		式	1			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(1)	内部						
	床 転し床組	米梅 H150(仕上天端迄) 根太:40×45 @455	m2	5.3			
		大引:90×90 @910 飼いモルタル:@600					
		固定金物:φ9 @1200 あと施工アンカー:M10 @1200					
	1F 清掃員控室・放送室 床 上り框	タモ集成材 W45xH155	m	3.6			
	巾木	ナラ集成材 t9.0 H60	m	332			
	メンテナンス通路手摺 笠木	タモ集成材 W150xH25 取付下地共	m	192			
	床 ラワン合板	t5.5+12 張物下 木造面	m2	5.3			
	パイプ 棚 取付下地補強	耐水合板 t12 W1176xH200	ヶ所	1			
	パイプ 棚 取付下地補強	耐水合板 t12 W960xH200	ヶ所	1			
	モップ 掛け 取付下地補強	耐水合板 t12 W600xH190	ヶ所	2			
	小便器 取付下地補強	耐水合板 t12 W450xH900	ヶ所	27			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
13	屋根及びとい						
(1)	外部		式	1			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(1)	外部						
	屋根1 二重折板	嵌合式立ハゼ葺@500 勾配3/100 上弦材:カークガルバリウム鋼板 t0.8	m2	2,799			
		下弦材:ガルバリウム鋼板 t0.6 断熱材:グラスウール t100 10kg/m3					
		吸音材:グラスウールボード t50+50 32kg/m3 カークスクロス(黒)					
		天井化粧材:カークガルバリウム鋼板 t0.6 パソチンク加工 開口率φ8-10P					
	屋根1 タイトフレーム	亜鉛メッキ鋼板 t3.2 天井受金具共	m	1,239			
	屋根1 妻タイトフレーム	亜鉛メッキ鋼板 t3.2	ヶ所	54			
	屋根1 棟押え	屋根同材 W300+300	m	56.3			
	屋根1 エブロン面戸	屋根同材 t0.5 シーリング共	m	113			
	屋根1 水止面戸	屋根同材 t0.5	m	113			
	屋根1 ハゼ面戸	発泡ポリエチレン シーリング共	m	113			
	屋根1 軒先面戸	ガルバリウム鋼板 素地 t0.5	m	113			
	屋根1 軒先見切面戸	屋根同材 t0.5	m	113			
	屋根1 ケラハ壁取合水切	屋根同材 W665 糸-810	m	101			
	屋根1 内樋壁取合水切	屋根同材 W60 糸-140	m	113			
	屋根1 内樋	塩ビ積層鋼板 t1.9 W500 糸-850	m	113			
		(塩ビシートt1.5・ガルバリウム鋼板t0.4) 下地:複合耐火野地板 t43					
		(フェノールフォームt25・硬質木片セメント板t18) 樋受金物共					

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	屋根1 落口	φ150 自在ドレン		ヶ所	12							
	屋根3 金属屋根	嵌合式立平葺@428 勾配3/100 カラーガルバリウム鋼板 t0.4		m2	30.2							
		ポリエチレンフォーム t4.0 裏貼 断熱材:押出発泡ポリスチレン板 t40										
		ゴムアスファルトルーフィング t1.0 野地板:木片セメント板 t40										
	屋根3 片棟包み	屋根同材 W185 糸-315 下地:亜鉛メッキ鋼板 t1.0		m	6.0							
	屋根3 棟面戸	屋根同材 シーリング 共		m	6.0							
	屋根3 水上幕板水切	屋根同材 H225 糸-250 下地:硬質木片セメント板 t18 H120		m	6.0							
	屋根3 軒先幕板水切	屋根同材 H225 糸-250 下地:硬質木片セメント板 t18 H120		m	6.0							
	屋根3 軒先水切・唐草	屋根同材 下地:カラーガルバリウム鋼板 t0.8		m	6.0							
	屋根3 軒先面戸	屋根同材		m	6.0							
	屋根3 ケラバ 幕板水切	屋根同材 H225 糸-250 下地:硬質木片セメント板 t18 H120		m	5.1							
	屋根3 ケラバ 水切・唐草	屋根同材 下地:カラーガルバリウム鋼板 t0.8		m	5.1							
	屋根3 ケラバ 壁取合水切	屋根同材 W40 糸-120 下地:カラーガルバリウム鋼板 t0.8		m	5.1							
	屋根3 軒樋	カラーガルバリウム鋼板 t0.6 W150 糸-250		m	6.0							
		既製品 両面塗装 落ち葉除け:カラーガルバリウム鋼板 t0.5										
	屋根3 落口	φ75 自在ドレン		ヶ所	2							

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	屋根1 パラペット内壁 角波鋼板	カラーガルバリウム鋼板	t0.5 H20	m2	204							
	屋根1 パラペット内壁 ケカル面戸	H20		m	428							
	屋根1 パラペット 捨て笠木	ガルバリウム鋼板	W200	m	215							
	壁 角波鋼板	カラーガルバリウム鋼板	t0.5 H20 ホルトレス 複合耐火野地板 t40	m2	313							
			(フェノールフォームt20・木毛セメント板t20) 透湿防水シート共									
	壁 角波鋼板	カラーガルバリウム鋼板	t0.6 H35 ホルトレス 複合耐火野地板 t40	m2	894							
			(フェノールフォームt20・木毛セメント板t20) 透湿防水シート共									
	壁 角波鋼板 コーナー材	出隅	H20+35	m	10.9							
	壁 角波鋼板 コーナー材	出隅	H35+35	m	10.9							
	壁 ケカル面戸	H20		m	135							
	壁 ケカル面戸	H35		m	328							
	壁 角波鋼板端部 目地受水切	壁同材加工	H35	m	227							

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	目隠し壁 角波鋼板	カラーガルバリウム鋼板 t0.6 H35 ホルトレス	m2	379			
	目隠し壁 角波鋼板 コーナー材	出隅 H35	m	11.0			
	目隠し壁 角波鋼板 ケル面戸	H35	m	71.5			
	目隠し壁 角波鋼板 捨て笠木	ガルバリウム鋼板 W150	m	71.3			
	目隠し壁 角波鋼板 端部縦見切	壁同材 W140	m	26.0			
	目隠し壁 建具縦部 見切縁	壁同材加工	m	15.0			
	ルーフトレイン	鋳鉄 φ100 堅型 塗膜防水用	ヶ所	21			
	ルーフトレイン	鋳鉄 φ150 堅型 塗膜防水用	ヶ所	5			
	縦樋	VPカラー φ65	m	12.6			
	縦樋	VPカラー φ75	m	7.3			
	横引き樋	VPカラー φ75	m	1.0			
	這樋	VPカラー φ75	m	2.1			

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	縦樋	SGP	φ 100	m	10.5							
	縦樋	SGP	φ 150	m	49.7							
	縦樋	SGP	φ 200	m	164							
	縦樋	SGP	φ 250	m	33.3							
	横引き樋	SGP	φ 100	m	59.2							
	横引き樋	SGP	φ 250	m	135							
	屋内露出部 防露巻	φ 150用		m	33.5							
	屋内露出部 防露巻	φ 200用		m	139							
	屋内露出部 防露巻	φ 250用		m	14.4							
	天井裏 防露巻	φ 100用		m	52.9							
	天井裏 防露巻	φ 150用		m	16.2							
	天井裏 防露巻	φ 200用		m	25.2							
	天井裏 防露巻	φ 250用		m	38.3							
	計											

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
14	金属						
(1)	外部		式	1			
(2)	内部		式	1			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(1)	外部						
	天井 軽鉄下地	25形 @300	m2	894			
	屋外階段 段裏 軽鉄下地	25形 @300 平部	m2	14.7			
	屋外階段 段裏 軽鉄下地	25形 @300 斜部	m2	106			
	天井 インサート	鉄骨面	m2	894			
	排水溝 モルタル内 溶接金網	φ 2.6-50x50 W250	m	50.9			
	排水溝 モルタル内 溶接金網	φ 2.6-50x50 W300	m	45.8			
	屋外階段 踊場・踏面 モルタル内 溶接金網	φ 6-100x100	m2	109			
	風除室2・3 屋根 アルミハニカムハ° ネル	フッ素樹脂焼付塗装 t54 W10560xD2850	ヶ所	2			
	風除室2・3 屋根アルミハニカムハ° ネル 軒樋	アルミ フッ素樹脂焼付塗装 t2.0 W100xH80 糸-260	m	21.1			
	風除室2・3 屋根アルミハニカムハ° ネル 幕板	アルミカットハ° ネル フッ素樹脂焼付塗装 t3.0 H650	m	33.8			
	風除室2・3 屋根アルミハニカムハ° ネル 軒先 幕板天端	アルミ フッ素樹脂焼付塗装 t2.0 W60xH20 糸-100	m	21.4			
	風除室2・3 屋根アルミハニカムハ° ネル ケラハ° 幕板天端	アルミ フッ素樹脂焼付塗装 t2.0 W75xH20 糸-115	m	12.3			
	風除室2・3 屋根 壁取合水切	アルミ フッ素樹脂焼付塗装 t2.0 W95xH20 糸-115	m	21.1			
	風除室2・3 屋根 落口	φ 65 自在ドレン ステンレス防鳥ネット共	ヶ所	4			
	SSD-101 三方枠	アルミ フッ素樹脂焼付塗装 t2.0 D150 W3947xH2695	ヶ所	1			

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	屋外通路 幕板	アルミカットパネル フッ素樹脂焼付塗装 t3.0 H900	m	41.1			
		ジョイント金物下地:アルミ t2.0					
	屋外通路 幕板天端	アルミ フッ素樹脂焼付塗装 t2.0 W125	m	41.1			
	屋外階段 サラ 幕板	アルミ フッ素焼付塗装 t2.0 H540	m	98.2			
	屋根1 パラペット 笠木	アルミ フッ素樹脂焼付塗装 t2.0 W250	m	215			
	屋根1 笠木 コーナー加工加算	出隅 W250+250	ヶ所	4			
	屋根2 目隠し壁 笠木	アルミ フッ素樹脂焼付塗装 t2.0 W200	m	71.3			
	屋根2 笠木 コーナー加工加算	出隅 W200+200	ヶ所	2			
	屋根3 庇	アルミ W1500xD600 既製品	ヶ所	1			
	壁 角波鋼板端部 足元化粧金物	スチール フッ素樹脂焼付塗装 t6.0 W100	m	227			
	目隠し壁 角波鋼板端部 足元化粧金物	スチール フッ素樹脂焼付塗装 t6.0 W120	m	83.5			

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	屋根2 点検歩廊	スチールグレーチング 溶融亜鉛メッキ FB-4.5x19 @30 W755 ノンスリップ仕様	m	22.1			
	屋外通路 排水溝 蓋	ステンレス グレーチング W100用 細目 受枠共	m	8.4			
	屋根2～3 タラップ	スチール 溶融亜鉛メッキ W500xH4200 背かご付	ヶ所	1			
		縦骨: φ34 踏み: φ21.7 @300					
		背かご: W700×D670 (最上段)					
		手摺: W750xH1000 取付金物:					
		FB-6x50x150 4ヶ所 2列 FB-9x50x410 4ヶ所 2列					
		押えプレート: W100xH150 4ヶ所 2列					
	屋根2～1 タラップ	スチール 溶融亜鉛メッキ W500xH5700 背かご付	ヶ所	1			
		縦骨: φ34 踏み: φ21.7 @300					
		背かご: W700×D670 (最上段)					
		手摺: W750xH1000 取付金物:					
		FB-6x50x150 8ヶ所 2列 FB-9x50x410 8ヶ所 2列					
		押えプレート: W100xH150 8ヶ所 2列					
	屋外階段 段鼻 ノンスリップ 金物	スチール 溶融亜鉛メッキ L-50x50x4 DP下塗り 共	m	333			

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	屋外通路 自立手摺 メンテナンス扉	スチール 溶融亜鉛メッキ W1000xH1150 DP下塗り共		ヶ所	4							
		笠木:□-40x20x1.6 縦棧:□-32x12x1.6 @100										
		旗丁番3ヶ所・南京錠共										
	屋外階段 自立手摺	スチール 溶融亜鉛メッキ H1390 平部 DP下塗り共		m	14.0							
		笠木:□-40x20x1.6 支柱:FB-12x32 @1200										
		縦棧:□-32x12x1.6 @100 手摺:φ34 t1.6										
		ブラケット:FB-12x22 取付下地:FB-12 @780										
	屋外階段 自立手摺	スチール 溶融亜鉛メッキ H1390 斜部 DP下塗り共		m	86.2							
		笠木:□-40x20x1.6 支柱:FB-12x32 @1200										
		縦棧:□-32x12x1.6 @100 手摺:φ34 t1.6										
		ブラケット:FB-12x22 取付下地:FB-12 @780										
	屋外通路 自立手摺	スチール 溶融亜鉛メッキ H1300 平部 DP下塗り共		m	27.7							
		笠木:□-40x20x1.6 支柱:FB-12x32 @1200										
		縦棧:□-32x12x1.6 @100 下棧:FB-12x32										
		手摺:φ34 t1.6 ブラケット:FB-12x22										

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	屋根2 点検歩廊 自立手摺	スチール 溶融亜鉛メッキ H1100 平部 笠木:FB-9x38 支柱:FB-9x38 @1000		m		23.6						
	屋根2 点検歩廊 自立手摺	スチール 溶融亜鉛メッキ W500xH850 斜部 笠木:FB-9x38 支柱:FB-9x38 2本		ヶ所		4						
	視覚障害者用点字鋸	ステンレス ノンスリップ 樹脂タイフ 300角 警告用		ヶ所		12						
	視覚障害者用点字鋸	ステンレス ノンスリップ 樹脂タイフ 300角 誘導用		ヶ所		24						
	屋根1 樋受け下地鉄骨	W500 L-30x30x3 @455		m		113						
	屋根1 パラペット内壁・内樋 取付下地鉄骨	スチール 溶融亜鉛メッキ □-100x100x2.3 通し		m		113						
	壁 角スパンドレル 鉄骨胴縁	スチール 溶融亜鉛メッキ C-100x50x20x2.3 @606 2C-100x50x20x2.3 @1820		m2		1,207						
	目隠し壁 角波鋼板 鉄骨胴縁	スチール 溶融亜鉛メッキ C-100x50x20x2.3 @600		m2		379						
	屋外階段 段裏 取付下地鉄骨	スチール 溶融亜鉛メッキ L-40x40x3 L50 @303		m2		120						
	風除室2・3 幕板 取付下地鉄骨	スチール 溶融亜鉛メッキ 縦材:L-30x30x3 H650 上下端:L-30x30x3		m		33.8						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	屋外通路 幕板 取付下地鉄骨	スチール 溶融亜鉛メッキ 縦材:L-30x30x3 H900 上下端:L-30x30x3		m		41.1						
	庇 取付下地鉄骨	スチール 溶融亜鉛メッキ □-100x100x2.3		m		1.5						
	縦樋 樋受け金物	スチール 溶融亜鉛メッキ FB-380x50x4.5		m		7.3						
		リブ:PL-2.3 W64.5										
	屋外階段ササ 幕板 取付下地鉄骨	スチール 溶融亜鉛メッキ L-30x30x2.3 @900 H480 下部小口塞ぎプレート・水抜き穴共		m		98.2						
	計											

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(2)	内部						
	ラインゲ 壁 軽鉄下地	65形 @450	m2	115			
	壁 軽鉄下地	65形 @450	m2	232			
	下り壁 軽鉄下地	65形 @450	m2	34.9			
	全上 開口補強	65形用	式	1			別紙明細-3
	壁 軽鉄下地	100形 @450	m2	842			
	全上 開口補強	100形用	式	1			別紙明細-4
	壁 軽鉄下地	100形(5m超え) @450	m2	104			
	全上 開口補強	100形(5m超え)用	式	1			別紙明細-5
	軽鉄間仕切	65形 @450	m2	90.9			
	軽鉄間仕切	100形 @450	m2	1,107			
	全上 開口補強	100形用	式	1			別紙明細-6

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	軽鉄間仕切	100形(5m超え) @450	m2	810			
	全上 開口補強	100形(5m超え)用	式	1			別紙明細-7
	天井 軽鉄下地	19形 @225 緊結在来天井	m2	19.0			
	天井 軽鉄下地	19形 @225 振止め共 懐高:1500≦H<3000	m2	74.5			
		緊結在来天井					
	天井 軽鉄下地	19形 @300 緊結在来天井	m2	65.4			
	風除室 天井 軽鉄下地	19形 @300 緊結在来天井	m2	60.3			
	天井 軽鉄下地	19形 @300 振止め共 懐高:1500≦H<3000	m2	671			
		緊結在来天井					
	天井 軽鉄下地	19形 @360 振止め共 懐高:1500≦H<3000	m2	670			
		緊結在来天井					
	天井 軽鉄下地	19形 木ルーバー用 野縁・野縁受 @900	m2	200			
		吊りボルト共 緊結在来天井					
	天井 軽鉄下地用開口補強	19形用	式	1			別紙明細-8

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	天井 インサート	RC面		m2	1,500							
	天井 インサート	デッキ面		m2	200							
	2F 風除室2・3 モルタル内 床 溶接金網	φ 3. 2-50x50		m2	60. 3							
	床 見切縁	ステンレス HL t1. 5 H15		m	27. 5							
	段鼻 ノンスリップ 金物	ステンレス HL W35 接着工法 ビニルタイ付 端部フラットエンド ストライプ		m	373							
	屋内階段1 蹴込	スチール H145. 57 FB-6×32 3段		m	58. 2							
		つなぎ材: φ 9 @500										
	1F シャワー室 排水溝 蓋	樹脂製グレーチング 細目 ノンスリップ タイプ 歩行用 W150 既製品		m	7. 7							
		受枠:L-30x30x3 溶接用アンカー 差筋 φ 9 @500										
	1F シャワー室 排水溝 蓋	樹脂製グレーチング 細目 ノンスリップ タイプ 歩行用 W200 既製品		m	5. 8							
		受枠:L-30x30x3 溶接用アンカー 差筋 φ 9 @500										
	1F 風除室1 靴拭きマット	巻上式 W3000xD2000 受枠共		ヶ所	1							
		フレーム:アルミ テュブ ロマットタイ 縁金物:ステンレス 6x25										

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	2F 風除室2・3 靴拭きマット	巻上式 W1700xD1000 受枠共		ヶ所	4							
		フレーム:アルミ ティップ ロマットタイプ 縁金物:ステンレス 6x25										
	メンテナンス階段 踏面 チェックアップ レート	W800xD58・238xH90 R220・910		ヶ所	24							
	巾木	ステンレス 酸洗い t2.0 H60xD20		m	529							
	自販機スペース 壁 スチール切板パネル	t3.2 鉄骨面		m2	19.9							
	自販機スペース 壁 スチール切板パネル	t3.2 RC面		m2	1.0							
	壁 出隅部 コーナー保護金物			m	327							
	壁 異種取合部 見切縁	アルミ アルマイトシルバー L-20x20x1		m	16.6							
	下り壁 見切縁	アルミ t2.5 W50xH50 焼付塗装		m	192							
	1F シャワー室 壁 異種取合部 見切縁	アルミ		m	12.4							
	アリーナ 壁 有孔鋼板 端部 見切縁	スチール PL-6x145 取付金物:L-50x50x6		m	71.6							
		ブラケット:L-150x80x6										

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	1F 風除室 天井 アルミカットパネ	t3.0 フッ素樹脂焼付塗装 W4347xD3550		ヶ所		1						
		取付下地共										
	1F 風除室 屋根 アルミカットパネ	t3.0 フッ素樹脂焼付塗装 W4347xD3550		ヶ所		1						
	1F 風除室1 屋幕板 アルミカットパネ	t3.0 H315 フッ素樹脂焼付塗装 ジョイント添え板:アルミ t2.0		m		11.5						
		取付下地共 鉄骨面										
	1F 風除室 天井 アルミカットパネ 点検口	W3725xD300 切欠 φ130共		ヶ所		2						
	自販機スペース 天井 スチール切板パネ	t3.2 鉄骨面		m2		4.4						
	屋内階段2 壁付手摺	ビニルハニテレール W50xH20 平部 ブラケット:スチール □-32x14x1.6 @900		m		1.8						
	屋内階段2 壁付手摺	ビニルハニテレール W50xH20 斜部 ブラケット:スチール □-32x14x1.6 @900		m		17.9						
	屋内階段1 自立手摺	スチール H1200 平部 支柱:FB-12x32 @1000		m		2.5						
		手摺: φ21.7x2.3 手摺子:□-32x12x1.6 @100										
		笠木:FB-6x40 下弦:FB-6x50										
	屋内階段1 自立手摺	スチール H1200 斜部 支柱:FB-12x32 @1000		m		22.0						
		手摺: φ21.7x2.3 手摺子:□-32x12x1.6 @100										
		笠木:FB-6x40 下弦:FB-6x50										

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	屋内階段2 自立手摺	スチール H1280 平部 手摺:ビニルハント [®] レール W50xH20	m	12.6			
		支柱:FB-12x32 @900 手摺子:□-32x14x1.6 @100					
		笠木:□-32x14x1.6 下弦:□-32x14x1.6					
		ブラケット: スチール □-32x14x1.6 W100xH100 @900					
		取付金物:PL-6 @900					
	屋内階段2 自立手摺	スチール H1280 斜部 手摺:ビニルハント [®] レール W50xH20	m	17.9			
		支柱:FB-12x32 @900 手摺子:□-32x14x1.6 @100					
		笠木:□-32x14x1.6 下弦:□-32x14x1.6					
		ブラケット: スチール □-32x14x1.6 W100xH100 @900					
		取付金物:PL-6 @900					
	メンテナンス階段 自立手摺	スチール H1150 斜部 曲面 支柱:φ27.2x2.3 @900	m	11.3			
		笠木:φ34x2.3 格子:φ13 @110					
		横棧:φ21.7x1.9					

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	エントランスホール 吹抜け廻り 自立手摺	スチール H3700 平部 支柱:FB-12x50 H1000 @900		m		16.4						
		笠木:FB-9x50 手摺:φ34x2.3										
		繫手:PL-12 W430xH50・W200xH50 @900 ルーバー固定材:FB-6x50 W330 @900										
		手摺子:FB-9x50 H3700 @100 笠木:FB-9x50										
		下棧:FB-9×50 ブラケット:PL-4.5 W75 @900										
		B. PL:PL-12 100x100 @900 A. bolt:2-M12										
	エントランスホール 吹抜け廻り 自立手摺	スチール H1000 平部 支柱:FB-12x50 H1000 @900		m		21.4						
		手摺:φ34x2.3 笠木:φ9x50 @450										
		ブラケット:PL-4.5 W75 @900 B. PL:PL-12 @900										
		A. bolt:2-M12										
	エントランスホール 吹抜け廻り ルーバー	スチール H2000 手摺子:FB-9x50 @100		m		2.5						
		下弦:FB-9×50										
	アリーナ上部 自立手摺	スチール H900 平部 支柱:FB-12x50 @900		m		5.6						
		笠木:FB-12x50 横棧:FB-12x50 2段 @900										
		B. PL:PL-12 @900 A. bolt:2-M12 @900										
	アリーナ上部 キャットウォーク 自立手摺	スチール t2.3 φ34 H1100 平部 2段/m		m		587						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	固定席 自立手摺	スチール H1150+160 平部 支柱:□-50x20x2.3 @900		m		101						
		笠木:FB-9x60 エキスパントメタル:										
		t2.3 フラット加工 アクリル粉体塗装 固定金物:FB-9x75 @900										
		A. Bolt:M12										
	アリーナ 通路 自立手摺	スチール H1150+150 平部 支柱:□-50x20x2.3 @900		m		188						
		天板:FB-9x200 天板下地:□-40x20x1.6 2列										
		エキスパントメタル: t2.3 フラット加工 アクリル粉体塗装										
		固定金物:FB-9x75 @900 A. Bolt:2-M12										
	1F 屋内階段1下 進入防止柵	W4800xH600		ヶ所		1						
		縦枠:スチール FB-9x50 @1200 横枠:スチール FB-9x50 2本										
		足元固定金物共										
	1F 屋内階段1下 進入防止柵	W1950xH600		ヶ所		1						
		縦枠:スチール FB-9x50 @1200 横枠:スチール FB-9x50 2本										
		足元固定金物共										
	シャワーブース カーテンレール	アルミ 静音 L900		ヶ所		2						
	シャワーブース カーテンレール	アルミ 静音 L910		ヶ所		6						
	シャワーブース カーテンレール	アルミ 静音 L1050		ヶ所		2						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	1F 審判更衣室1 天吊カーテンレール	アルミ 静音 延L2675 曲1ヶ所		ヶ所	1							
		固定吊棒H500共										
	1F 医務室 天吊カーテンレール	アルミ 静音 延L3300 曲1ヶ所		ヶ所	1							
		固定吊棒H500共										
	1F 審判更衣室2 天吊カーテンレール	アルミ 静音 L2350		ヶ所	1							
		固定吊棒H500共										
	カーテンボックス内 暗幕カーテンレール	アルミ		m	54.0							
	SD カーテンボックス	スチール t1.6 W150xH150 糸-628		m	8.0							
	AW・ACW カーテンボックス	スチール t1.6 W150xH150 糸-628		m	46.0							
	AW-102・202 ブラインドボックス	スチール t1.6 W120xH120 糸-548		m	39.3							
	AW ブラインドボックス	スチール t1.6 W120xH120 糸-558		m	37.8							
	天井 照明ボックス	スチール PL-t1.6 W150xH250 糸-430 ボックス受:L-30x30x3 @600		m	159							
		取付金物:L-30x30x3・ PL-4.5 100x100 W50 @600										
	エントランスホール 天井 照明ボックス	スチール PL-t1.6 W150xH200 糸-620		m	46.8							
		ボックス受:L-30x30x3 @600 吊ボルト: φ9 @600										

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	1F 事務室 ロールスクリーンボックス	スチール	t1.6 W150xH150 糸-655	m		2.7						
	エントランスホール ACW-101 電動ロールスクリーンボックス	スチール	t1.6 額縁一体型 W750xH305 糸-1110 補強材共	m		28.3						
	AW-105・106・201・203 額縁	スチール	t1.6 W120xH10 糸-195	m		50.5						
	ACW-102・202 額縁	スチール	t1.6 W138xH10 糸-210	m		73.3						
	AW-101・103・104・107・204 額縁	スチール	t1.6 W140xH10 糸-215	m		48.5						
	ACW-101 額縁	スチール	t1.6 W300xH25 糸-360	m		28.3						
	2F アリーナ 大型モニター 額縁	スチール	t6.0 W250	m		31.0						
	屋内階段2 塞ぎプレート	スチール	t1.6 W260 糸-320 取付下地:2L-60x60x5	m		5.8						
	視覚障害者用点字鋏	ステンレス	ノンスリップ [®] 樹脂タイプ [®] 300角 25本/ヶ所 警告用	ヶ所		84						
	ピット 点検用タラップ [®]	ステンレス	φ22 研磨なし W350xD200 打込型	ヶ所		80						
	人通孔上部 手掛けタラップ [®]	ステンレス	φ22 研磨なし W350xD200 打込型	ヶ所		66						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	アリーナ上部 キャットウォーク 点検用タラップ	スチール 背カコ [°] 付 W450×H4850		ヶ所	1							
		ステップ：φ 20 @310(13段) 梯子桁：L-70x70x6 2本										
		落下防止カコ [°] ：FB-50×4.5 ブラケット：L-75x100x6										
	マンホール蓋	铸铁 φ 600 防水・防臭型 受枠共		ヶ所	3							
	床下点検口	ステンレス 600角 密閉型 防水・防臭型 受枠共		ヶ所	13							
	天井点検口	アルミ枠 450角 目地タイプ [°] 特注色		ヶ所	196							
		延床面積5832m2										
	天井点検口	アルミ枠 600角 目地タイプ [°] 特注色		ヶ所	43							
		延床面積5832m2										
	2F 固定席車椅子スペース 電動車椅子充電スタンド [°]	スチール 焼付塗装 W350xD120xH600		ヶ所	4							
		天端：FB-t6.0 下地：L-25x25x3 ヒ [°] ス止め @100(裏面)										
		頂部・下部：□-50x50x2.3 足元：BPL-t6.0 350x120 4-M12										

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	風除室 傘立て	W2400xH940		ヶ所	2							
		本体:ステンレス ヒース プラスト PL-2.0 50x20 Vカット仕様										
		傘掛け穴: φ30 44本 ステンレスパイプ φ32x1.5 傷防止型										
		折りたたみ傘用フック:ステンレス φ6x30 ねじ込み式 ロレット加工										
		化粧蓋: ステンレス ハイフレーション PL-1.5 50x50 Vカット仕様										
		傘掛け穴: φ30 44本 水抜き穴: φ32										
	大型化粧鏡 見切材	アルミ t1.2 8x11x25		m	32.6							
	化粧鏡 上下枠	ステンレス W15		m	7.2							
	化粧鏡 上下枠	ステンレス FB-1x19		m	47.8							
	1F 空調機械室1・2 機械搬入フック	ステンレス アイボルト M24		ヶ所	2							
	1F 多目的室 プロジェクト天吊りハンガー	H2340 振止・スラブ 取付板共		ヶ所	1							
	ライニング 面台 取付下地補強	スチール L-65x65x6		m	101							
	壁面収納式移動観覧席 壁面アンカー	M8 先付け		ヶ所	48							

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	化粧鏡 取付下地補強	スチール	t1.6 W400xH200 2ヶ所/ヶ所	ヶ所	5							
	化粧鏡 取付下地補強	スチール	t1.6 W600xH1000	ヶ所	4							
	化粧鏡 取付下地補強	スチール	t1.6 W1550xH1000	ヶ所	1							
	化粧鏡 取付下地補強	スチール	t1.6 W2550xH1000	ヶ所	1							
	化粧鏡 取付下地補強	スチール	t1.6 W2800xH1000	ヶ所	1							
	化粧鏡 取付下地補強	スチール	t1.6 W5036xH1000	ヶ所	1							
	化粧鏡 取付下地補強	スチール	t1.6 W10759xH1000	ヶ所	1							
	化粧鏡 取付下地補強	スチール	t1.6 W1800xH1000	ヶ所	2							
	紙巻器 取付下地補強	スチール	t1.6 W400xH200	ヶ所	39							
	ハットドライヤー 取付下地補強	スチール	t1.6 W400xH600	ヶ所	6							
	補助手摺(L型) 取付下地補強	スチール	t1.6 W800xH800	ヶ所	6							
	補助手摺(小便器) 取付下地補強	スチール	t1.6 W700xH600	ヶ所	2							
	補助手摺(跳上式) 取付下地補強	スチール	t1.6 W300xH300	ヶ所	6							
	ベビーシート 取付下地補強	スチール	t1.6 W900xH600	ヶ所	2							
	ベビーチェア 取付下地補強	スチール	t1.6 W300xH900	ヶ所	4							
	汚物流し 取付下地補強	スチール	t3.2 W1176xD150xH275	ヶ所	1							
	汚物流し 取付下地補強	スチール	t3.2 W960xD150xH275	ヶ所	1							

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	アリーナ上部 キャットウォーク エキスパントメタル	XG21	t4.5 W800	m	302							
	アリーナ上部 キャットウォーク エキスパントメタル	XG21	t4.5 W1900	m	40.0							
	電動ロールスクリーン 床面下地鉄骨	スチール	C-60x30x10x2.3	m	3.9							
	1F ホール 自販機スペース 壁 取付下地鉄骨	スチール	□-100x100x3.2 H5050	本	6							
	1F ホール 自販機スペース 壁 取付下地鉄骨	スチール	□-100x100x3.2 H4650	本	6							
	自販機スペース 壁 取付下地鉄骨	スチール	C-75x45x15x2.3 @1320	m2	19.9							
	1F 自販機スペース 天井 取付下地鉄骨	スチール	横胴縁:C-75x45x15x2.3 L3150	本	2							
			吊り束:□-100x100x3.2 H2950									
	2F 自販機スペース 天井 取付下地鉄骨	スチール	横胴縁:C-75x45x15x2.3 L3150	本	2							
			吊り束:□-100x100x3.2 H2550									
	風除室 天井 取付下地鉄骨	スチール	C-100x50x20x2.3 @900	m2	60.3							
	ルーフ 天井 取付下地金物	スチール	L-40x40x5・50x50x4 @175	m2	200							
	2F アリーナ 大型モニター 取付下地鉄骨	スチール	縦材:C-75x45x15x2.3 H2784 7本	ヶ所	2							
			横材:C-75x45x15x2.3 L4990 2本									

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	5m超え間仕切 補強下地鉄骨	スチール	水平材:□-100x100x3.2 通し 鉛直材:□-100x100x3.2 @3600	m2	914							
	移動間仕切上部 可動部 取付下地鉄骨	スチール	L4445xH2350 (懐高)	ヶ所	3							
			吊材: [-100x50x20x2.3 @500 吊材受ね: L-50x50x4 L150 @500									
			レール下地用鉄骨梁: H-100x100x6x8 支持ピッチ: @2500以内									
			振止・アンカー共									
	移動間仕切上部 収納部 取付下地鉄骨	スチール	L480xH2350 (懐高)	ヶ所	3							
			吊材: [-100x50x20x2.3 @300 吊材受ね: L-50x50x4 L150 @300									
			レール下地用鉄骨梁: H-100x100x6x8 支持ピッチ: @2500以内									
			振止・アンカー共									
	SS-101 シャッターボックス受鉄骨	スチール	W7575xH1700 (懐高)	ヶ所	1							
			横材: [-100x50x20x3.2 2段 [-100x50x5x7.5 2段									
			縦材: [-100x50x5x7.5 @900 ブラケット: L-75x75x6 L100									
			アンカーボルト 1-M16 @900 L480フック付 斜材: L-65x65x6 @900 GPL-6 ボルトM16									
			ブラケット: L-50x50x6 アンカーボルト 1-M16 @900 L480フック付									

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	下り壁 鉄骨胴縁	スチール 縦材:□-100x100x2.3 @900	m	192			
		横材:C-100x100x20x2.3 2列 横材上端部:C-100x100x20x2.3					
		横材下端部:2C-100x100x20x2.3 ファスター:PL-4.5 W112xD80 2-M16 @900					
		PL-4.5 W80xD150 通し A.bolt:M12 @900					
		フレス: G.PL-6・L-65x65x6 2-M16 L2500 @900					
		B.PL:PL-9 W150xH200・ A.bolt 4-M12 @900					
		落下防止フレート:PL-4.5 無収縮モルタル:t30 W150xH200 @900					
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
15	左官						
(1)	外部		式	1			
(2)	内部		式	1			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(1)	外部						
	屋根2 コンクリート直均し仕上げ	素地	m2	416			
	庇2 天端 コンクリート直均し仕上げ	素地	m2	321			
	屋根2 コンクリート直均し仕上げ	塗膜防水下	m2	430			
	庇 天端 コンクリート直均し仕上げ	塗膜防水下	m2	921			
	屋外通路 床 モルタル塗り	t30 塗膜防水下	m2	116			
	屋根2 排水溝 モルタル塗り	W300 塗膜防水下	m	45.8			
	庇 排水溝 モルタル塗り	W250 塗膜防水下	m	184			
	屋外通路 排水溝 防水モルタル塗り	W200 塗膜防水下	m	49.3			
	屋外階段 踏面 モルタル塗り	t50 素地	m2	94.1			
	屋外階段 踊場 モルタル塗り	t50 素地	m2	14.7			
	屋根2 立上り天端 コンクリート直均し仕上げ	W150 塗膜防水下	m	71.2			
	庇 立上り天端 コンクリート直均し仕上げ	W170 塗膜防水下	m	215			

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	設備基礎 天端 コンクリート直均し仕上げ	塗膜防水下	m2	15.1			
	ハト小屋 天端 コンクリート直均し仕上げ	塗膜防水下	m2	52.5			
	建具廻り 充填モルタル	防水剤入	m	943			
計							

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(2)	内部						
	ビット 床 コンクリート直均し仕上げ	素地	m2	1,028			
	床 コンクリート直均し仕上げ	アスファルト防水下	m2	30.0			
	消火水槽 床 コンクリート直均し仕上げ	塗膜防水下	m2	9.8			
	ハト小屋 床 コンクリート直均し仕上げ	素地	m2	20.5			
	EVビット 床 コンクリート直均し仕上げ	塗布防水下	m2	5.1			
	床 コンクリート直均し仕上げ	張物下	m2	1,615			
	床 コンクリート直均し仕上げ	塗床下	m2	1,713			
	床 コンクリート直均し仕上げ	OA707下	m2	67.4			
	床 コンクリート直均し仕上げ	鋼製床組下	m2	1,872			
	1F 空調機械室2 梁天端 コンクリート直均し仕上げ	グラスウールボード下	m2	2.1			
	立見席・通路 床 コンクリート直均し仕上げ	W240 塗装下	m	89.2			
	1F 風除室1 床 タイル下地モルタル	t50	m2	198			
	床 タイル下地モルタル	t30～80	m2	20.2			
	メンテナンス階段 最上段 床 モルタル塗り	t10 素地	m2	2.0			
	アリーナ 床 モルタル塗り	t7.9 張物下	m2	77.6			

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	屋内階段1 踏面 モルタル塗り	t40	張物下	m2		19.8						
	屋内階段2 踊場 モルタル塗り	t30	張物下	m2		56.4						
	屋内階段2 蹴上・踏面 モルタル塗り	t30	張物下	m2		51.2						
	2F 風除室2・3 床 モルタル塗り	t100	素地	m2		60.3						
	風除室 床 防水モルタル塗り		靴拭きマット下	m2		12.8						
	立上り コーナーモルタル			m		32.1						
	壁 タイル下地モルタル	t10		m2		76.0						
	メンテナンス階段 踏面 コンクリート直均し仕上げ		素地	m2		1.9						
	アリーナ 基礎天端 コンクリート直均し仕上げ		素地	m2		11.7						
	基礎天端 コンクリート直均し仕上げ		塗床下	m2		61.6						
	固定席 階段 踏面 コンクリート直均し仕上げ		塗装下	m2		22.1						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	屋内階段2 ササ柵 モルタル塗り	t10	H160 塗装下	m		8.9						
	屋内階段2 ササ柵 モルタル塗り	t10	H150～350 塗装下	m		17.9						
	屋内階段2 ササ柵ポーター モルタル塗り	W60xH60	塗装下	m		29.6						
	排水溝 モルタル塗り	W150xH120	糸-390 素地	m		7.7						
	排水溝 モルタル塗り	W200xH100	糸-400 素地	m		5.8						
	ピット 釜場 防水モルタル塗り	素地 W1000xD500xH500	2.00m2/ヶ所	ヶ所		2						
	ピット 釜場 モルタル塗り	塗膜防水下 W1500xD1000xH1000	6.50m2/ヶ所	ヶ所		1						
	建具廻り 充填モルタル			m		474						
	シャッター枠廻り モルタル充填			m		2.9						
	2F トレーニング室 カウンター 有機質砂壁状塗料塗り	合板面	6.9m2/ヶ所	ヶ所		1						
	計											

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
16	建具						
(1)	アルミ製建具		式	1			
(2)	鋼製建具		式	1			
(3)	軽量鋼製建具		式	1			
(4)	ステンレス製建具		式	1			
(5)	自動ドア開閉装置		式	1			
(6)	シャッター		式	1			
(7)	ガラスパーティション		式	1			
(8)	トップライト		式	1			
(9)	鉄格子		式	1			
(10)	ガラス		式	1			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(1)	アルミ製建具						
	※特記なき限り、右記とする。	耐風圧性:S-5 気密性:A-4					
		水密性:W-5 遮音性:T-1					
		断熱性:H-2 枠見込70					
		仕上:BB-2種 既成色 (AG)					
		開口率33%					
		ステンレス防虫網:内部収納式					
		ホッパー:亜鉛メッキ鋼板 t1.6					
		外面結露防止材吹付 t3					
		水返し・方立付					
		方立補強:St-4.5x75					
	(外部)						
	AW-101 FIX+縦入り出し窓	W3035xH2700	ヶ所	1			
		アコーディオン網戸					
	AW-102 FIX+縦入り出し窓	W23940xH1690	ヶ所	1			
		アコーディオン網戸					
		スパンドレル部:ケイカル板 t6共					
	AW-103 4連FIX窓	W4400xH2700	ヶ所	4			
	AW-104 FIX+縦入り出し窓	W4400xH2700	ヶ所	2			
		アコーディオン網戸					
		※SSD-103は別計上					
	AW-105 4連FIX窓	W2475xH2940	ヶ所	2			
		防火設備					

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	AW-106 FIX窓		W3860xH2940	ヶ所	2							
			防火設備 ※SSD-102は別計上									
	AW-107 縦送り出し窓		W3940xH1690	ヶ所	1							
			アコーディオン網戸									
	AW-201 4連FIX窓		W4400xH2700	ヶ所	4							
	AW-202 FIX+縦送り出し窓		W23940xH1700	ヶ所	1							
			アコーディオン網戸 スパントレール部:ケイカル板 t6共									
	AW-203 欄間突出し窓+FIX窓		W2400xH2700	ヶ所	1							
			固定網戸 手動オペレーター									
	AW-204 縦送り出し窓		W3940xH1690	ヶ所	1							
			アコーディオン網戸									
	AW-205 35連突出しパネル窓		W44250xH750	ヶ所	2							
			固定網戸 アルミカットパネル t3									
			断熱パネル t18 手動オペレーター									
			非常時開放スイッチ									
	AG-101 ガラリ		W2500xH3300	ヶ所	2							
	AG-102 ガラリ		W2500xH700	ヶ所	4							

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	AG-103 カ ^ラ リ	W3035xH535	ヶ 所	1			
	AG-104 カ ^ラ リ	W4400xH460	ヶ 所	6			
	AG-105 カ ^ラ リ	W2500xH2940	ヶ 所	2			
		防火設備					
	AG-106 カ ^ラ リ	W2500xH3250	ヶ 所	1			
	AG-107 カ ^ラ リ	W2500xH3250	ヶ 所	1			
	AG-108 カ ^ラ リ	W2400xH460	ヶ 所	1			
	AG-109 カ ^ラ リ	W3925xH460	ヶ 所	1			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(2)	鋼製建具						
	(外部)						
	※特記なき限り、右記とする。	気密性:A-2 遮音性:T-1以上					
		枠見込150					
		上枠:ステンレス水切共					
		沓摺:ステンレス HL					
	SD-110 両開き戸	W2500xH3300 枠見込200	ヶ所	4			
		※AG-102は別計上					
	SD-113 額入両開き戸	W2400xH2700	ヶ所	1			
		SAT					
		遮音性:T-2					
		扉内:ロックール充填					
	SD-301 片開き片面フラッシュ戸	W900xH2100	ヶ所	1			
	SD-302 両開き戸	W2000xH2500	ヶ所	3			
	SD-303 片開き片面フラッシュ戸	W600xH600	ヶ所	6			
	SD-304 両開き戸	W1200xH800	ヶ所	1			
	SD-305 片開き片面フラッシュ戸	W750xH750	ヶ所	1			

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	(内部)						
	※特記なき限り、右記とする。	枠見込150					
		沓摺:ステンレス HL					
	SD-101 上部幕板付両開き戸	W2400xH2940	ヶ所	2			
		SAT 特定防火設備					
		遮音性:T-2 扉内:ロックウール充填					
		加熱発泡剤召し合わせ材					
	SD-102 上部幕板付片開き戸	W900xH2940	ヶ所	2			
		特定防火設備					
	SD-103 上部幕板付両開き戸	W1500xH2940	ヶ所	2			
		SAT 特定防火設備					
		遮音性:T-2 扉内:ロックウール充填					
		加熱発泡剤召し合わせ材					
	SD-104 両開き戸	W2300xH2940	ヶ所	2			
		SAT 特定防火設備					
		遮音性:T-2 扉内:ロックウール充填					
		加熱発泡剤召し合わせ材					

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	SD-105 上部幕板付額入片開き戸	W900xH2700	ヶ所	1			
		SAT 遮音性:T-2					
		扉内:ロックウール充填					
	SD-106 両開き戸	W2500xH2500	ヶ所	2			
		SAT 遮音性:T-2					
		扉内:ロックウール充填					
	SD-107 片開き戸	W600xH2100	ヶ所	8			
	SD-108 上部幕板付額入片開き戸	W900xH2700	ヶ所	1			
		特定防火設備 耐熱強化ガラス t6.5共					
	SD-109 上部幕板付片開き片面フラッシュ戸	W900xH2700	ヶ所	2			
	SD-111 上部幕板付片開き片面フラッシュ戸	W900xH2700	ヶ所	1			
		特定防火設備					
	SD-112 上部幕板付片開き片面フラッシュ戸	W900xH2700	ヶ所	1			

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	SD-114 上部幕板付両開き戸	W2000xH2940	ヶ所	2			
		SAT 特定防火設備					
		遮音性:T-2 扉内:ロックウール充填					
		加熱発泡剤召し合わせ材					
	SD-115 上部幕板付両開き戸	W1800xH2940	ヶ所	2			
		SAT 特定防火設備					
		遮音性:T-2 扉内:ロックウール充填					
		加熱発泡剤召し合わせ材					
	SD-116 両開き戸	W2500xH2400	ヶ所	1			
		SAT 遮音性:T-2					
		扉内:ロックウール充填					
	SD-117 上部幕板付両開き框戸	W2145xH2700 枠見込200	ヶ所	1			
		特定防火設備 耐熱強化ガラス t8共					
		扉内:ロックウール充填					
	SD-201 上部幕板付両開き戸	W2400xH2700	ヶ所	1			
		SAT 特定防火設備					
		遮音性:T-2 扉内:ロックウール充填					
		加熱発泡剤召し合わせ材					

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	SD-202 上部幕板付両開き戸	W1800xH2700	ヶ所	2			
		SAT 特定防火設備					
		遮音性:T-2 扉内:ロックウール充填					
	SD-203 上部幕板付片開き片面フラッシュ戸	W900xH2700	ヶ所	4			
	SD-204 上部幕板付両開き框戸	W2000xH2700	ヶ所	4			
		SAT 特定防火設備					
		耐熱強化ガラス t8共 遮音性:T-2					
		扉内:ロックウール充填					
	SD-205 上部幕板付両開き戸	W1800xH2700	ヶ所	2			
		SAT 特定防火設備					
		遮音性:T-2 扉内:ロックウール充填					
		加熱発泡剤召し合わせ材					
	SD-206 上部幕板付片開き框戸	W900xH2700	ヶ所	1			
		特定防火設備 耐熱強化ガラス t8共					
	SD-207 片開き片面フラッシュ戸	W900xH2100	ヶ所	1			
		扉内:ロックウール充填					
	SD-208 片開き片面フラッシュ戸	W900xH2100	ヶ所	1			

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	SD-209 上部幕板付片開き片面フラッシュ戸	W700xH2700	ヶ所	6			
	SW-101 欄間FIX+引分け窓+引違窓	W2660xH2000	ヶ所	1			
	SW-102 FIX窓	W1970xH1000	ヶ所	1			
		特定防火設備 耐熱強化ガラス t8共					
		※鉄格子は別計上					
	SG-101 ガリ	W2500xH2700	ヶ所	2			
		特定防火設備 熱感知器連動 開口率50% 防火ダンパー付					
	SG-201 ガリ	W1400xH2700	ヶ所	2			
		特定防火設備 熱感知器連動 開口率50% 防火ダンパー付					
	SF-101 一方枠	H2700	ヶ所	2			
		t1.6					
	SF-102 三方枠	W900xH2100	ヶ所	1			
		t1.6					
	SF-103 上部幕板付三方枠	W2900xH2700	ヶ所	1			
		三方枠:FB t9 幕板:t1.6					
	SF-104 三方枠	W1000xH2100	ヶ所	2			
		t1.6					

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	SF-106 三方枠	W2682xH2700	ヶ所	1			
		t1.6					
	SF-107 三方枠	W1000xH2100	ヶ所	2			
		t1.6					
	SF-109 三方枠	W5190xH2700	ヶ所	1			
		t1.6					
	SF-111 一方枠	H2700	ヶ所	4			
		t1.6					
	SF-201 三方枠	W1940xH2700	ヶ所	1			
		t1.6					
	SF-202 上部幕板付三方枠	W1000xH2700	ヶ所	4			
		三方枠:FB t9 幕板:t1.6					
	SF-203 三方枠	W4130xH2700	ヶ所	1			
		t1.6					
	SF-204 三方枠	W1940xH2700	ヶ所	1			
		t1.6					
	SF-205 一方枠	H2700	ヶ所	14			
		t1.6					

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	2階トレーニング室 一方枠	H2700	ヶ所	1			
		t3.2 仕上:焼付塗装					
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(3)	軽量鋼製建具						
	※特記なき限り、右記とする。	枠見込150					
		沓摺:ステンレス HL					
	(内部)						
	LSD-101 小窓・ガラリ付片開き戸	W700xH2100	ヶ所	4			
	LSD-102 額入片開き戸	W900xH2100	ヶ所	2			
	LSD-103 上部幕板付額入片引き戸	W1200xH2700	ヶ所	2			
	LSD-104 上部幕板・小窓付2枚片引きハガー戸	W900xH2700	ヶ所	1			
	LSD-105 額入片開き戸	W900xH2100	ヶ所	1			
	LSD-106 上部幕板・小窓付片開き戸	W700xH2700	ヶ所	1			
	LSD-107 上部幕板付額入片開き戸	W900xH2700	ヶ所	2			
	LSD-108 上部幕板付額入片引き戸	W1200xH2700	ヶ所	1			
	LSD-109 上部幕板付額入片引き戸	W1200xH2700	ヶ所	2			
	LSD-201 上部幕板・小窓付2枚片引きハガー戸	W900xH2700	ヶ所	1			
	LSD-203 上部幕板付両開き戸	W1600xH2700	ヶ所	1			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(4)	ステンレス製建具						
	※特記なき限り、右記とする。	仕上:パイクレーション 角出し曲げ加工(A角) 杢摺:ステンレス HL					
	(外部)						
	SSD-101 両袖FIX+引き分け自動ドア	W3947xH2695	ヶ所	1			
		可動部:W1800xH2695 ステンレス自動ドア用下地鉄骨兼 カーテンウォール用下地鉄骨					
		※エンジン装置は別計上					
	SSD-102 片開き框戸	W1190xH2940	ヶ所	2			
		防火設備					
	SSD-103 両開き框戸	W2162.5xH2700	ヶ所	2			
	SSD-201 両開き框戸	W2000xH2700	ヶ所	4			

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	(内部)											
	SSD-101 引き分け自動ドア	W1800xH2695		ヶ所	1							
		※エンジン装置は別計上										
	SF-105 三方枠	W900xH2100		ヶ所	2							
		仕上:ステンレス HL										
	SF-108 三方枠	W1000xH2100		ヶ所	2							
		仕上:ステンレス HL										
	SF-110 一方枠	H2700		ヶ所	8							
		仕上:ステンレス HL										
	計											

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(5)	自動ドア開閉装置						
	(外部)						
	SSD-101 自動ドア開閉装置	引分け用	ヶ所	1			
		パニックオープン 安全用光電スイッチ					
	(内部)						
	SSD-101 自動ドア開閉装置	引分け用	ヶ所	1			
		パニックオープン 安全用光電スイッチ					
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(6)	シャッター						
	(内部)						
	SS-101 電動鋼製防火防煙シャッター	W7575xH2700	ヶ所	1			
		特定防火設備 熱感知器連動					
		スラット・ケース:スチール まぐさ・座板・ガイドレール:					
		ステンレス HL L-70x20x1.6					
		L-70x55x1.6 FB-6x50 ステンレス HL					
		リミッタースイッチ共 ハンドル式 避難時停止装置					
		急停止降下装置 危害防止装置					
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(7)	ガラスパ ーテーション						
	(内部)						
	GPT-101 ガラスパ ーテーション	W29986xH2700	ヶ所	1			
		上部幕板付片開き戸x5ヶ所 扉・幕板:亜鉛メッキ鋼板 指定色焼付塗装					
		扉枠:冷間圧延鋼板 指定色焼付塗装					
	GPT-201 ガラスパ ーテーション	W4879xH2700	ヶ所	1			
		片開き框戸x1ヶ所					
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(8)	トップライト						
	(外部)						
	TL-301 トップライト	W1300xL2900	ヶ所	3			
		屋根30分耐火仕様 アクリル樹脂FL130型 乳白色					
		遮光パネル アルミt2 加工 枠:アルミシルバー A1種					
		排水パイプ 付 ベタアンカー 20か所					
		蝶アンカー 20か所 外付型電動開閉装置共					
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(9)	鉄格子						
	(内部)						
	SW-102 鉄格子	W1970xH1000(開口寸法)	ヶ所	1			
		枠:L-50x50x6 格子:丸鋼φ12 @100					
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(10)	ガラス						
	(外部)						
	SD-113 フロートガラス	t5 W80xH2400	枚	1			
	TL-301 網入型板ガラス	t6.8 2.18m2以下	m2	11.0			
	強化ガラス	t8 4.00m2以下	m2	11.7			
	SSD-101 ロスカトア 強化ガラス	t10 4.00m2以下	m2	4.9			
	強化ガラス	t15 4.00m2以下	m2	21.6			
	SSD-102 防火設備 耐熱強化ガラス	t8 4.00m2以下	m2	7.0			
	SSD-101 合わせガラス	強化10+強化10 4.00m2以下	m2	5.8			
	SSD-201(両袖) 倍強度合わせガラス	透明倍強度10+透明倍強度10 2.00m2以下	m2	8.5			
		上下枠:ステンレス t5 ハーフレーション仕上 ガラス廻りシーリング 共					
	SSD-201(側面) 倍強度合わせガラス	透明倍強度10+透明倍強度10 4.00m2以下	m2	54.6			
		上下枠:ステンレス t5 ハーフレーション仕上 ガラス廻りシーリング 共					
	Low-E複層ガラス	Low-E6+A12+P6 2.00m2以下	m2	103			
	Low-E複層ガラス	Low-E6+A12+P6 4.00m2以下	m2	100			
	AW-102・202 Low-E複層ガラス	Low-E6+A12+T6 2.00m2以下	m2	13.6			
	Low-E複層ガラス	NP6.8+A12+Low-E6 2.00m2以下	m2	14.6			

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	Low-E複層ガラス	NP6.8+A12+Low-E6 4.00m2以下	m2	10.9			
	ACW-101 Low-E複層ガラス	Low-E8+A12+P6 4.00m2以下	m2	66.4			
	ACW-101 Low-E複層ガラス	Low-E8+A12+P8 4.00m2以下	m2	30.7			
	ACW-101 Low-E複層ガラス	Low-E8+A12+P8 6.00m2以下	m2	149			
	飛散防止フィルム	飛散防止性能 B	m2	602			
	ガラス廻りシーリング	一般 SR-1 (片面785.53mx2)	m	1,571			
	ガラス廻りシーリング	防火設備 SR-1 (片面73.46mx2)	m	147			
	ガラス廻りシーリング	カーテンウォール SR-1 (片面511.92mx2)	m	1,024			
	ガラス廻りシーリング	トップライト SR-1 (片面40.08mx2)	m	80.2			
	ガラスクリーニング		m2	613			

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	(内部)											
	SD-105他 フロントガラス	t5	W80xH1800	枚	11							
	LSD-101・104・106・201 型板ガラス	t4	W100xH100	枚	7							
	強化ガラス	t6	2.00m2以下	m2	4.8							
	GPT-201 強化ガラス	t6	4.00m2以下	m2	2.5							
	SSD-101 ロスカトア 強化ガラス	t10	4.00m2以下	m2	4.9							
	GPT 強化ガラス	t10	4.00m2以下	m2	73.5							
	SSD-101(両袖) 強化合わせガラス		強化10+強化10 4.00m2以下	m2	5.8							
			上下枠:ステンレス t5 ハイブレーション仕上 ガラス廻りシーリング 共									
	SSD-101(側面) 強化合わせガラス		強化10+強化10 W2700xH2695	枚	2							
			上下枠:ステンレス t5 ハイブレーション仕上 ガラス廻りシーリング 共									
	飛散防止フィルム		飛散防止性能 B	m2	124							
	目隠しフィルム			m2	1.1							
	ガラス廻りシーリング	一般	SR-1 (片面86.78mx2)	m	174							
	ガラス廻りシーリング	防火設備	SR-1 (片面72.49mx2)	m	145							

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	GPT ビート	ポリ塩化ビニル グレー (片面106.23x2)	m	212			
	GPT クリアジョイント	t10	m	56.7			
	ガラスクリンク		m2	133			
	EVシャフト ガラス壁	DPG工法 A矢視 PT12+PT10 矩計 1160x2630 1枚	ヶ所	1			
		PT12+PT10 矩計 1050x2630 1枚					
		PT12+PT10 矩計 1160x3630 1枚					
		PT12+PT10 矩計 1050x3630 1枚					
		PT12+PT10 矩計 1050x940 1枚					
		B矢視 PT12+PT10 矩計 1655x2850 2枚					
		PT12+PT10 矩計 1655x2020 2枚					
		PT12+PT10 矩計 1655x3960 2枚					
		C矢視 PT12+PT10 矩計 1630x2850 2枚					
		PT12+PT10 矩計 1630x2020 2枚					
		PT12+PT10 矩計 1630x3960 2枚					
		D矢視 PT12+PT10 矩計 1655x2850 2枚					
		PT12+PT10 矩計 1655x2020 2枚					
		PT12+PT10 矩計 1655x3960 2枚					
		周囲枠 ステンレス HL FB-6					
		スチール一次ファスナー φ50+PL-9					
		ガラス支持金物 ステンレス ビースプラスト PL-12					
		小口カバー ステンレス ハイブレーション					
		枠廻りシール 20x15・突合せシール 16x15					
		突合せシールエッジカバー接着用シール					
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
17	カーテンウォール						
(1)	カーテンウォール		式	1			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(1)	カーテンウォール						
	(外部)						
	ACW-101 アルミカーテンウォール	W8630+18800xH9350	ヶ所	1			
		枠見込:100					
		耐風圧性:1806Pa					
		気密性:A-4					
		水密性:W-5					
		仕上:BB-2種 既成色					
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
18	塗装						
(1)	外部		式	1			
(2)	内部		式	1			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(1)	外部						
	壁 フッ素クリア塗装	打放面	m2	1,896			
	天井 フッ素クリア塗装	W200 打放面	m	215			
	天井 EP塗り	木毛セメント板面	m2	894			
	屋外階段 段裏 EP塗り	木毛セメント板面	m2	120			
	ハ小屋 壁 フッ素カークリア塗装	打放面	m2	59.8			
	自立手摺 フッ素塗装	亜鉛メッキ面	m2	160			
	屋外階段 ハンドリップ 金物 フッ素塗装	亜鉛メッキ面	m2	33.3			
	屋外階段 鉄骨見え掛け フッ素塗装	亜鉛メッキ面	m2	102			
	屋外階段 鉄骨見え掛け フッ素塗装下塗り	亜鉛メッキ面	m2	102			
	建具 フッ素塗装	鋼建面	m2	147			
	AW-102・202 EP塗り	ケイカル面	m2	13.6			
	ダクト接続枠 UE塗り	チャンバーボックス面	m2	23.4			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(2)	内部						
	立見席・通路 床 SCC塗り	硬質・弾性 W240 コンクリート面	m	89.2			
	1F 清掃員控室・放送室 床 上り框 CL塗り	糸-200 木面	m	3.6			
	屋内階段2 サラ桁 EP-Si塗り	H160 モルタル面	m	8.9			
	屋内階段2 サラ桁 EP-Si塗り	H150～350 モルタル面	m	17.9			
	屋内階段2 サラ桁ポーター EP-Si塗り	糸-150 モルタル面	m	29.6			
	巾木 SOP塗り	H60 木面	m	332			
	固定席 階段 踏面 EP塗り	コンクリート面	m ²	22.1			
	固定席 立上り EP塗り	打放面	m ²	211			
	壁 EP塗り	打放面	m ²	813			
	壁 EP塗り	ポーター面	m ²	2,063			
	壁 EP塗り	木毛セメント板面	m ²	1,461			
	壁 EP塗り	有孔ケイ酸面	m ²	575			

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	下り壁 EP塗り	有孔ケイル面	m2	368			
	下り壁 EP塗り	ボート面	m2	34.9			
	壁 SCC塗り	硬質・弾性 打放面	m2	580			
	エントランスホール 下り壁 特殊塗装	打放面	m2	42.2			
	自販機スペース 壁 特殊塗装	鉄面	m2	20.9			
	2F ホワイエ 壁 特殊塗装	ボート面	m2	8.4			
	2F トレーニング室 天井 SOP塗り	打放面	m2	88.4			
	2F トレーニング室 梁型 SOP塗り	打放面	m2	133			
	天井 ルーバー下地 SOP塗り	黒色 鉄面	m2	200			
	天井 EP塗り	打放面	m2	11.3			
	段裏 EP塗り	打放面	m2	97.0			
	梁型 EP塗り	打放面	m2	18.3			
	天井 EP塗り	木毛セメント板面	m2	777			
	天井 ルーバー EP塗り	木毛セメント板面 見付面積x1.83	m2	365			

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	スラブ底 EP塗り	黒色	デッキ面	m2	99.8							
	自販機スペース 天井 特殊塗装	鉄面		m2	4.4							
	アリーナ トラス等 鉄骨見え掛り SOP塗り	鉄面		m2	7,627							
	鉄骨階段見掛り SOP塗り	鉄面		m2	79.9							
	EVシャフト内鉄骨見掛り SOP塗り	鉄面		m2	100							
	自立手摺 SOP塗り	鉄面		m2	404							
	壁付手摺 SOP塗り	鉄面		m2	0.2							
	進入防止柵 SOP塗り	鉄面		m2	2.2							
	エントランスホール 吹抜け廻り ルーバー SOP塗り	鉄面		m2	6.2							
	受付カウンター SOP塗り	鉄面		m2	1.8							
	点検用タラップ SOP塗り	鉄面		m2	4.7							
	キャットウォーク 取付下地鉄骨 SOP塗り	鉄面		m2	1,152							
	アリーナ 壁 有孔鋼板 金物 SOP塗り	鉄面		m2	70.6							
	キャットウォーク SOP塗り	見付面積	エキスパントメタル面	m2	317							
	メンテナンス通路手摺 笠木 SOP塗り	糸-210	木面	m	192							
	カーテンボックス SOP塗り	糸-628	鉄面	m	54.0							

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	ブライントボックス SOP塗り	糸-558	鉄面	m		37.8						
	AW-102・202 ブライントボックス SOP塗り	糸-548	鉄面	m		39.3						
	照明ボックス SOP塗り	糸-430	鉄面	m		159						
	照明ボックス SOP塗り	糸-620	鉄面	m		46.8						
	ロールスクリーンボックス SOP塗り	糸-655	鉄面	m		2.7						
	ロールスクリーンボックス SOP塗り	糸-1110	鉄面	m		28.3						
	屋内階段2 塞ぎプレート SOP塗り	糸-320	鉄面	m		5.8						
	AW-105・106・201・203 額縁 SOP塗り	糸-195	鉄面	m		50.5						
	AW-102・202 額縁 SOP塗り	糸-210	鉄面	m		73.3						
	AW-101・103・104・107・204 額縁 SOP塗り	糸-215	鉄面	m		48.5						
	ACW-101 額縁 SOP塗り	糸-360	鉄面	m		28.3						
	2F アリーナ 大型モニター 額縁 SOP塗り	糸-506	鉄面	m		31.0						
	建具枠 SOP塗り	糸-300以下	鉄面	m		157						
	建具 SOP塗り	鋼建面		m2		758						
	SW-102 SOP塗り	鉄格子面		m2		2.0						
	下足箱 UC塗り	木面		m2		188						
	受付カウンター UC塗り	木面		m2		4.7						
	計											

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
19	内外装						
(1)	外部		式	1			
(2)	内部		式	1			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(1)	外部						
	天井 木毛セメント板	t15 塗装下 LGS面	m2	894			
	屋外階段 段裏 木毛セメント板	t15 塗装下 LGS面	m2	120			
	ACW上部 塞ぎ壁 ケイ酸カルシウム板	t5(両面) H220 鉄骨面	m	27.4			
	廻縁	アルミ	m	406			
	屋根1 軒先壁取合 ロックウール吹付	t100 H250	m	113			
	屋根1 クラハ [〃] 壁取合 ロックウール吹付	t100 H450	m	101			
	屋根3 水上 ロックウール吹付	t15 H100	m	6.0			
	屋根3 水上 ロックウール吹付	t30 H100	m	6.0			
	屋根3 軒先 ロックウール吹付	t50 H100	m	6.0			
	屋根3 軒先 ロックウール吹付	t65 H30	m	6.0			
	屋根3 クラハ [〃] ロックウール吹付	t50 H100	m	5.1			
	屋根3 クラハ [〃] ロックウール吹付	t80 H30	m	5.1			
	ACW上部 塞ぎ壁 ロックウール充填	t100 H220	m	27.4			
	屋根3 水上母屋受けアングル ロックウール吹付	W100xH75	ヶ所	10			

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	スラブ底 断熱材吹付	硬質ウレタンフォーム A種1H t40	m2	32.9			
	スラブ底 断熱材吹付	硬質ウレタンフォーム A種1H t40	m2	108			
	スラブ底 断熱材吹付	硬質ウレタンフォーム A種1H t40 2.0m2/m2 伸び含む フラットデッキ面	m2	288			
	建具廻り 現場発泡ウレタンフォーム充填	t15	m	943			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(2)	内部						
	床 ビニル床タイル	t5.0 一般部 OAフロア面	m2	50.8			
	床 ビニル床シートA	t4.5 熱溶接工法 耐衝撃 一般部 コンコテ面	m2	375			
	屋内階段2 踊場 ビニル床シートA	t4.5 熱溶接工法 耐衝撃 一般部 モルタル面	m2	56.4			
	屋内階段2 蹴上・踏面 ビニル床シートA	t4.5 熱溶接工法 耐衝撃 一般部 モルタル面	m2	51.2			
	床 ビニル床シートB	t2.1 熱溶接工法 一般部 コンコテ面	m2	221			
	床 ビニル床シートB	t2.1 熱溶接工法 一般部 モルタル面	m2	77.6			
	床 ビニル床シートB	t2.1 熱溶接工法 一般部 合板面	m2	1,872			
	床 ビニル床シートC	t2.0 熱溶接工法 一般部 コンコテ面	m2	464			
	屋内階段1 踏面 ビニル床シートC	t2.0 熱溶接工法 一般部 モルタル面	m2	19.8			
	WC 床 ビニル床シートD	t2.0 熱溶接工法 多湿部 コンコテ面	m2	193			
	床 ビニル床シートE	t2.3 熱溶接工法 一般部 合板面	m2	5.3			
	床 ビニル床シートF	t2.0 熱溶接工法 一般部 コンコテ面	m2	76.2			
	床 ゴムタイル	t7.5 コンコテ面	m2	286			
	床 タイルカーペット	t6.5 OAフロア面	m2	16.5			

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	床 防塵塗床	薄膜型ウレタン樹脂系 コーティング工法 コンコテ面	m2	1,076			
	基礎天端 防塵塗床	薄膜型ウレタン樹脂系 コーティング工法 コンコテ面	m2	61.6			
	床 合成樹脂塗床	厚膜型エポキシ樹脂系 t0.8 流しのベコーティング工法 コンコテ面	m2	638			
	床 ラン合板	t15+15 張物下 鋼製床組面	m2	1,872			
	OAフロア	H100(仕上天端迄) 500角 耐荷重3000N	m2	67.4			
	OAフロア 壁際仕舞	H100用	m	52.7			
	床 鋼製床組	H600(仕上天端迄) 大引:50x60x1.6 @900	m2	998			
		根太:30x36x68x1.2 @300 クッションゴム:t20 @900 外周ゴム無し					
		支持脚:ESN-特A脚 @900 補強支持脚:ESH-特A脚 @450					
		RC用アンカー:φ6x45 タップスター					
	床 鋼製床組	H600(仕上天端迄) 大引:50x60x1.6 @900	m2	648			
		根太:30x36x68x1.2 @300 クッションゴム:t20 @900 外周ゴム無し					
		支持脚:ESN-特A脚 @900 RC用アンカー:φ6x45 タップスター					
	鋼製床組 際根太	H600用	m	183			

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	床 鋼製床組	H900(仕上天端迄) 大引:50x60x1.6 @900		m2	142							
		根太:30x36x68x1.2 @300 クッションゴム:t20 @900 外周ゴム無し										
		支持脚:ESN-ハ イ 脚 @900 RC用アンカー: φ 6x45 タップ スター										
	床 鋼製床組	H900(仕上天端迄) 大引:50x60x1.6 @900		m2	84.5							
		根太:30x36x68x1.2 @300 クッションゴム:t20 @900 外周ゴム無し										
		支持脚:ESN-ハ イ 脚 @900 補強支持脚:丸受100-特A脚 @450										
		RC用アンカー: φ 6x45 タップ スター										
	鋼製床組 際根太	H900用		m	215							
	アリーナ 床点検口	アルミ枠 600角 鍵付		ヶ所	6							
	アリーナ 床上換気口	ステンレスグレーチング 200x900 ゴムスペーサー共		m	114							
	巾木 防塵塗床	薄膜型ウレタン樹脂系 H100 コーティング 工法 打放面		m	128							
	基礎立上り 防塵塗床	薄膜型ウレタン樹脂系 H200 コーティング 工法 打放面		m	105							
	基礎立上り 防塵塗床	薄膜型ウレタン樹脂系 H300 コーティング 工法 打放面		m	14.7							
	巾木 合成樹脂塗床	薄膜型ウレタン樹脂系 t0.8 H100 流しのペーシング 工法 打放面		m	96.1							

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	ソト巾木	H60		m	460							
	ササ巾木	H60		m	17.9							
	見隠れ 壁 石膏ボード	t12.5 突付 素地 LGS面		m2	902							
	移動間仕切上部 壁 石膏ボード	t12.5 突付 素地 鉄骨面		m2	69.5							
	壁 耐水石膏ボード	t12.5+GB-R12.5 突付 化粧ケイル下 GL工法		m2	1.2							
	壁 耐水石膏ボード	t12.5+GB-R12.5 継目処理 塗装下 GL工法		m2	0.3							
	壁 耐水石膏ボード	t12.5+GB-R12.5 突付 タイル下 UL工法		m2	56.8							
	壁 耐水石膏ボード	t12.5+GB-R12.5 突付 化粧ケイル下 UL工法		m2	79.7							
	壁 耐水石膏ボード	t12.5+GB-R12.5 継目処理 塗装下 UL工法		m2	31.1							
	壁 耐水石膏ボード	t12.5+GB-R12.5 突付 化粧ケイル下 LGS面		m2	256							
	ライニング 壁 耐水石膏ボード	t12.5+GB-R12.5 突付 化粧ケイル下 LGS面		m2	116							
	壁 耐水石膏ボード	t12.5+GB-R12.5 継目処理 塗装下 LGS面		m2	5.6							
	壁 耐水石膏ボード	t12.5+12.5 突付 タイル下 LGS面		m2	22.8							

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	壁 普通硬質石膏ボード	t9.5 継目処理 塗装下 合板面		m2		91.4						
	壁 普通硬質石膏ボード	t9.5+GB-R12.5 継目処理 塗装下 GL工法		m2		1.8						
	壁 普通硬質石膏ボード	t9.5+GB-R12.5 突付 素地 UL工法		m2		30.0						
	壁 普通硬質石膏ボード	t9.5+GB-R12.5 継目処理 塗装下 UL工法		m2		524						
	壁 普通硬質石膏ボード	t9.5+GB-R12.5 突付 素地 LGS面		m2		138						
	壁 普通硬質石膏ボード	t9.5+GB-R12.5 突付 合板下 LGS面		m2		119						
	壁 普通硬質石膏ボード	t9.5+GB-R12.5 継目処理 塗装下 LGS面		m2		1,389						
	下り壁 普通硬質石膏ボード	t9.5+GB-R12.5 継目処理 塗装下 LGS面		m2		34.9						
	壁 ワン合板	t9.0 ボード面		m2		119						
	壁 有孔ケイ酸カルシウム板	t6.0 φ6 @20 寒冷紗共 塗装下 LGS面		m2		151						
	壁 有孔ケイ酸カルシウム板	t6.0 φ8 @25 寒冷紗共 塗装下 LGS面		m2		376						
	下り壁 有孔ケイ酸カルシウム板	t6.0 φ8 @25 寒冷紗共 塗装下 鉄骨面		m2		368						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	壁 有孔ケイ酸カルシウム板	t6.0 φ8 @25 寒冷紗共(不燃) 塗装下 LGS面		m2		48.6						
	WC 壁 化粧ケイ酸カルシウム板	t6.0 目透し ボード面		m2		336						
	ライニング 壁 化粧ケイ酸カルシウム板	t6.0 目透し ボード面		m2		116						
	耐火間仕切面 壁 継目処理			m2		26.9						
	壁 異種取合部 見切縁	塩ビ		m		6.0						
	天井 化粧石膏ボード	不燃 t9.5 LGS面		m2		93.5						
	天井 岩綿吸音板A	不燃 t9.0+捨貼GB-NC9.5 LGS面		m2		58.1						
	天井 岩綿吸音板B	不燃 t9.0+捨貼GB-NC9.5 LGS面		m2		201						
	天井 岩綿吸音板B	t9.0+捨貼GB-R9.5 LGS面		m2		410						
	天井 木毛セメント板A	準不燃 t15 塗装下 LGS面		m2		701						
	天井 木毛セメント板B	不燃 t15 塗装下 LGS面		m2		75.5						
	天井ルーバー 高圧木毛セメント板	t20 H150 @175		m2		200						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	シャワー室 天井 バースリブ	アルミ 焼付塗装 耐食 裏面:硬質発泡ウレタン LGS面		m2	20.2							
	バースリブ用廻縁	アルミ		m	35.9							
	廻縁	塩ビ		m	1,520							
	壁 ガラスウールボード	不燃 t50 32kg/m3 ガラスクロス 打放面		m2	744							
	壁 ガラスウールボード 下端 見切縁	W50		m	105							
	アリーナ 壁 ガラスウールボード	不燃 t50 32kg/m3 ガラスクロス ボタン止め 黒色 有孔鋼板下 打放面		m2	151							
	見隠れ 壁 ガラスウールボード	不燃 t50 32kg/m3 ガラスクロス ボタン止め 黒色 素地 ボード面		m2	262							
	天井 ガラスウールボード	不燃 t50 32kg/m3 ガラスクロス ボタン止め 打放面		m2	310							
	スラブ底 ガラスウールボード	不燃 t50 32kg/m3 ガラスクロス ボタン止め 黒色艶消し 打放面		m2	99.8							
	1F 空調機械室2 梁天端 ガラスウールボード	不燃 t50 32kg/m3 ガラスクロス コンコテ面		m2	2.1							
	壁 ガラスウールボード 充填	不燃 t50 32kg/m3 ガラスクロス 黒色		m2	376							
	下り壁 ガラスウールボード 充填	不燃 t50 32kg/m3 ガラスクロス 黒色		m2	368							

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	間仕切内 グラスウール充填	t50	24kg/m3	m2	782							
	移動間仕切上部 壁 グラスウール充填	t50	24kg/m3	m2	34.7							
	床 断熱材吹付	硬質ウレタンフォーム	A種1H t50	m2	2,100							
	壁 断熱材吹付	硬質ウレタンフォーム	A種1H t40	m2	1,637							
	1F 器具庫 壁 断熱材吹付	不燃 硬質ウレタンフォーム	t40	m2	243							
	スラブ 底 断熱材吹付	硬質ウレタンフォーム	A種1H t40	m2	536							
	1F 器具庫 スラブ 底 断熱材吹付	不燃 硬質ウレタンフォーム	t40	m2	52.2							
	設備基礎下 スラブ 底 断熱材吹付	硬質ウレタンフォーム	A種1H t40	m2	109							
	設備基礎下 スラブ 底 断熱材吹付	硬質ウレタンフォーム	A種1H t40 2.0m2/m2 伸び含む フラットデッキ面	m2	272							
	シャワー室 床 断熱材敷込	押出法ポリスチレンフォーム	3種bA t30	m2	29.7							
	ピット スラブ 底 断熱材打込	押出法ポリスチレンフォーム	3種bA t30	m2	965							
	ピット 梁型 断熱材打込	押出法ポリスチレンフォーム	3種bA t30	m2	278							
	ピット スラブ 底 折返し 断熱材打込	押出法ポリスチレンフォーム	3種bA t30	m2	597							

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	壁 断熱複合板打込	t45 フェノールフォーム t25+木毛セメント板 t20		m2		37.1						
	メンテナンス階段側面 緩衝材	スタイロフォーム t50		m2		0.7						
	SS-101 背面 ロックウール充填	t100 W200		m		2.7						
	LW7 耐火遮音間仕切	1時間耐火 LGS65形 GB-R-H9.5+GB-F12.5(両面) グラスウール t50 40kg/m3 充填		m2		68.8						
	耐火遮音間仕切(LW7) 開口補強	65形用		式		1						別紙明細-9
	耐火遮音間仕切(LW7) 端部処理	片面54.06mx2		m		108						
	LW10 耐火間仕切	1時間耐火 LGS100形 GB-F21+21(片面)		m2		17.8						
	耐火間仕切(LW10) 端部処理	片面19.86mx1		m		19.9						
	計											

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
20	ユニット及びその他						
(1)	外部		式	1			
(2)	内部		式	1			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(1)	外部						
	屋根2 踏み台	U字溝逆置 W250xH300(内寸) L1200	ヶ所	1			
	A 外構総合案内サイン	W1100xD100xH2100	ヶ所	1			
		ステンレス t1.5 箱加工 焼付塗装 文字・ピクトグラム・模様:塩ビシート切文字					
		マップ:インクジェットシート出力 両面表示					
	B 外構駐車場入口サイン(小)	W900xD100xH2100	ヶ所	2			
		ステンレス t1.5 箱加工 焼付塗装 文字・ピクトグラム・模様:塩ビシート切文字					
		両面表示					
	C 外構ピクトグラムサイン(自立)	W400xD50xH1600	ヶ所	3			
		ステンレス t1.5 箱加工 焼付塗装 文字・ピクトグラム・模様:塩ビシート切文字					
		両面表示					
	D 外構ピクトグラムサイン(壁付)	H200 ステンレス t3.0 焼付塗装	ヶ所	4			
	E 外構利用案内サイン	W400xD50xH1600	ヶ所	3			
		ステンレス t1.5 箱加工 焼付塗装 ピクトグラム・模様:塩ビシート切文字					
	F 外構駐車場入口サイン(大)	W700xD200xH3995	ヶ所	2			
		ステンレス t1.5 箱加工 焼付塗装 模様:塩ビシート切文字					
		文字:ステンレス t3.0 切文字 焼付塗装					

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	G 外構ポスターケース	W1100xD100xH2100	ヶ所	1			
		ステンレス t1.5 箱加工 焼付塗装 両面表示 開閉式 LED導光板内照式					
		強化ガラス t5.0 内側飛散防止シート ポスター照明					
		LED内照式 両サイド 乳半アクリル 掲示パネル:スチール PL-1.2					
		カット:インクジェット出力シート 文字・模様:塩ビシート切文字					
	04 誘導サイン	H40・85・300 塩ビシート切文字	ヶ所	4			
	07 バックヤードサイン	H25 塩ビシート切文字	ヶ所	7			
	14b ゲート表示	H1100 塩ビシート切文字 文字:W110 アクリル t5.0 塗装仕上	ヶ所	4			
		小口塗装 3分ツヤ					
	15 観客席案内表示	W650xH650	ヶ所	3			
		捨板:アルミ複合板 t3.0 角R加工 インクジェット出力シート 小口巻込貼					
	36 階段手すり点字	W100x125 手摺巻付貼	ヶ所	48			
		ベース:点字手すり表示シール 透明 表示:インクジェット出力 UV点字加工					
	37 トイレ触地図	W300xH300	ヶ所	1			
		ベース:透明アクリル t3.0 角R加工 糸面取り 捨板:アルミ複合板 t3.0					
		表示:インクジェット出力シート裏 展示及び壁など立体表示:UVダイレクト印刷					

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
38	施設名称サイン	H60・150	ヶ所	1			
		文字:ステンレス切文字 t3.0 焼付塗装 スタッド取付 浮かし5ミ					
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(2)	内部						
	1F 給湯コーナー ミニキッチン	W1200xD600xH800	ヶ所	1			
		天板:ステンレス t1.0 側板:メラミン化粧板 t24 上部掘込引手					
		吊戸棚:メラミン化粧板 W900xD370xH700 幕板:メラミン化粧板 t20 H200					
	1F WWC 洗面カウンター	L2550xD600xH800 3ホール	ヶ所	1			
		天板:人造大理石 t15 フロントパネル:ベニヤフラッシュ t22					
		メラミン化粧板 ケントン式 裏側ワゴンベニヤ t4.0					
		ブラケット @750共					
	1F WWC 洗面カウンター	L1550xD600xH800 2ホール	ヶ所	1			
		天板:人造大理石 t15 フロントパネル:ベニヤフラッシュ t22					
		メラミン化粧板 ケントン式 裏側ワゴンベニヤ t4.0					
		ブラケット @750共					
	1F WWC 洗面カウンター	L2800xD600xH800 3ホール	ヶ所	1			
		天板:人造大理石 t15 フロントパネル:ベニヤフラッシュ t22					
		メラミン化粧板 ケントン式 裏側ワゴンベニヤ t4.0					
		ブラケット @750共					

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	2F MWC 洗面カウンター	L5036xD600xH800	6ホール	ヶ所	1							
		天板:人造大理石 t15 フロントパネル:ベニヤフラッシュ t22										
		メラミン化粧板 ケントン式 裏側ワゴンベニヤ t4.0										
		ブラケット @750共										
	2F WWC 洗面カウンター	L2438+5545+2776xD600xH800	9ホール コ型	ヶ所	1							
		天板:人造大理石 t15 フロントパネル:ベニヤフラッシュ t22										
		メラミン化粧板 ケントン式 裏側ワゴンベニヤ t4.0										
		ブラケット @750共										
	1F 選手用更衣室1・2 洗面カウンター	L1920xD600xH800	2ホール	ヶ所	2							
		天板:人造大理石 t15 フロントパネル:ベニヤフラッシュ t22										
		メラミン化粧板 ケントン式 裏側ワゴンベニヤ t4.0										
		ブラケット @750共										
	1F 男性更衣室 洗面カウンター	L1800xD600xH800	2ホール	ヶ所	1							
		天板:人造大理石 t15 フロントパネル:ベニヤフラッシュ t22										
		メラミン化粧板 ケントン式 裏側ワゴンベニヤ t4.0										
		中柱:米母 30x70 背板:耐水合板 t5.5										
		底板:耐水合板 t12 ブラケット@ 750共										

[illegible]

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	1F MWC トイレブース	延L6430xH2500(扉H2200) 扉3ヶ所	ヶ所	1			
		面材:メラミン化粧板 ぺーパークォ t38 巾木:ステンレス H60					
		帽子掛け戸当り付					
	1F WWC トイレブース	延L4268xH2500(扉H2200) 扉2ヶ所	ヶ所	1			
		面材:メラミン化粧板 ぺーパークォ t38 巾木:ステンレス H60					
		帽子掛け戸当り付					
	1F WWC トイレブース	延L6530xH2500(扉H2200) 扉3ヶ所	ヶ所	1			
		面材:メラミン化粧板 ぺーパークォ t38 巾木:ステンレス H60					
		帽子掛け戸当り付					
	2F MWC トイレブース	延L4464xH2500(扉H2200) 扉2ヶ所	ヶ所	1			
		面材:メラミン化粧板 ぺーパークォ t38 巾木:ステンレス H60					
		帽子掛け戸当り付					
	2F MWC トイレブース	延L5121xH2500(扉H2200) 扉2ヶ所	ヶ所	1			
		面材:メラミン化粧板 ぺーパークォ t38 巾木:ステンレス H60					
		帽子掛け戸当り付					
	2F MWC トイレブース	延L11224xH2500(扉H2200) 扉5ヶ所	ヶ所	1			
		面材:メラミン化粧板 ぺーパークォ t38 巾木:ステンレス H60					
		帽子掛け戸当り付					

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	2F WWC トイレブース	延L18774xH2500(扉H2200) 扉7ヶ所	ヶ所	1			
		面材:メラミン化粧板 ペーパーコア t38 巾木:ステンレス H60					
		帽子掛け戸当り付					
	2F WWC トイレブース	延L26015xH2500(扉H2200) 扉10ヶ所	ヶ所	1			
		面材:メラミン化粧板 ペーパーコア t38 巾木:ステンレス H60					
		帽子掛け戸当り付					
	1F MWC SKブース	L1176xH2500(扉H2200) 扉1ヶ所	ヶ所	1			
		面材:メラミン化粧板 ペーパーコア t38 巾木:ステンレス H60					
		帽子掛け戸当り付					
	1F シャワー室 シャワーブース	L880×H2000 高圧メラミン樹脂化粧板	ヶ所	2			
		笠木・壁面レール・目板・大手: アルミ押出型材					
		アシヤストサポート共					
	1F 選手用シャワー室1・2 シャワーブース	L1000×H2000 高圧メラミン樹脂化粧板	ヶ所	4			
		笠木・壁面レール・目板・大手: アルミ押出型材					
		アシヤストサポート共					

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	HWC 化粧鏡	t5.0	W350xH800 ステンレス枠共	ヶ所	2							
	1F 医務室 化粧鏡	t5.0	W350xH800 ステンレス枠共	ヶ所	1							
	1F 審判更衣室1・2 化粧鏡	t5.0	W350xH800 ステンレス枠共	ヶ所	2							
	1F MWC 化粧鏡	t5.0	W2550xH1000 上下枠:ステンレス FB-1x19	ヶ所	1							
	1F WWC 化粧鏡	t5.0	W1550xH1000 上下枠:ステンレス FB-1x19	ヶ所	1							
	1F WWC 化粧鏡	t5.0	W2800xH1000 上下枠:ステンレス FB-1x19	ヶ所	1							
	2F MWC 化粧鏡	t5.0	L5036xH1000 上下枠:ステンレス FB-1x19	ヶ所	1							
	2F WWC 化粧鏡	t5.0	L2438+5545+2776xH1000 上下枠:ステンレス FB-1x19	ヶ所	1							
	1F 選手用更衣室1・2 化粧鏡	t5.0	W600xH1000 上下枠:ステンレス FB-1x19	ヶ所	4							
	1F 女性更衣室 化粧鏡	t5.0	W1800xH1000 上下枠:ステンレス W15	ヶ所	1							
	1F 男性更衣室 化粧鏡	t5.0	W1800xH1000 上下枠:ステンレス W15	ヶ所	1							
	2F トレーニング室 大型化粧鏡	t5.0	W5000xH2640	ヶ所	1							
			見切:アルミ t1.2 8x11x25									
	2F トレーニング室 大型化粧鏡	t5.0	W6000xH2640	ヶ所	1							
			見切:アルミ t1.2 8x11x25									

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	WC 補助手摺		W700xH700 L形用	ヶ所	6							
	WC 補助手摺		W600xD585xH640 小便器用	ヶ所	2							
	WC 補助手摺		W700xD650xH243 洗面器用	ヶ所	4							
	WC 補助手摺		W700xD650xH243 跳上式	ヶ所	6							
	WC ベビースシート		W690xD265xH1400	ヶ所	2							
	WC ベビースチェア		W300xD250xH950	ヶ所	4							
	1F MWC SK パイプ棚		ステンレス HL W1176xD300 取付金物共 既製品	ヶ所	1							
	2F MWC SK パイプ棚		ステンレス HL W960xD300 取付金物共 既製品	ヶ所	1							
	SK モップ掛け		3ヶ所/ヶ所	ヶ所	2							
	SK モップ掛け下地		メラミン化粧板 W500xH150	ヶ所	2							
	1F 風除室1 衝突防護柵		W850xH750	ヶ所	4							
			透明強化ガラス t6.0+飛散防止フィルム 枠:ステンレス FB-6x50									
			足元:ステンレス PL-9 W90xD75 アンカーボルト 2-M8									

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	1F 事務室 一般受付カウンター	杉集成材 t40 W1760xD650 カウンター裏打ち材:スチール t12		ヶ所	1							
	1F 事務室 身障者用受付カウンター	杉集成材 t40 W2660xD350/900 カウンター裏打ち材:スチール t12		ヶ所	1							
		ブラケット:FB-6x50 L560 @900 A. Bolt M12 @900										
	2F トレーニング室 カウンター	W2100xD1100xH1100		ヶ所	1							
		仕上:ポリ合板 下地:ラワン合板 t20										
		引き出し部天板:メラミン化粧板 下地:□-75x75x2.3 @900										
		□-50x50x2.3 @900										
	1F 前室1・2 下足箱	W5250xD360xH2700 19列6段 105足		ヶ所	2							
		本体:杉突板合板 t20 小口:無垢材 t3.0 面取り加工										
		幕板:杉突板合板 t20										
	1F 選手用更衣室1 ホーム用 スポーツロッカー	W630xD670xH2100		ヶ所	19							
		側板・背板・棚板: 外面MDF 内面オレフィン化粧板										
		木口エッジテープ 心材:LVL フサギ材:外面オレフィン化粧板 内面MDF										
		心材LVL 垂木45x45 金物:ハンガーパイプ φ32 マッシュネットMPP-4590										
		コンセントDMF2-ES 可動式ベンチ:外面MDF 木口エッジテープ										
		心材LVL クッションビニルレザー貼 引手ベニシック引手120mm										
		キャスターBR-25P										

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	1F 選手用更衣室2 ビンダー用 スポーツロッカー	W630xD670xH2100	ヶ所	19			
		側板・背板・棚板: 外面MDF 内面オレフィン化粧板					
		木口エッジテープ 心材:LVL					
		フサグ材:外面オレフィン化粧板 内面MDF					
		心材LVL 垂木45x45					
		金物:ハンガーパイプ φ32 メッシュネットMPP-4590					
		コンセントDMF2-ES					
		ベンチ:両面オレフィン化粧板					
		木口エッジテープ 心材LVL					
	エントランスホール 電動ロールスクリーン	W1500xH9280	ヶ所	1			
		ガイドワイヤー仕様 パイプ径φ130					
	エントランスホール 電動ロールスクリーン	W2020xH9280	ヶ所	1			
		ガイドワイヤー仕様 パイプ径φ130					
	エントランスホール 電動ロールスクリーン	W2250xH9280	ヶ所	1			
		ガイドワイヤー仕様 パイプ径φ130					
	エントランスホール 電動ロールスクリーン	W2480xH9280	ヶ所	7			
		ガイドワイヤー仕様 パイプ径φ130					
	エントランスホール 電動ロールスクリーン	W3600xH5980	ヶ所	1			
		ガイドワイヤー仕様 パイプ径φ130					

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	1F 器具庫 白線引き	溶剤型アクリルシリコン樹脂系 W100		m		97.0						
	鍵箱	100組用		ヶ所		1						
	消火器ボックス	スチール 床置 W250xD250xH600		ヶ所		13						
	消火器ボックス	スチール 埋込 W288xD191.9xH693		ヶ所		14						
	AEDボックス	スチール 埋込 W370xD165xH370		ヶ所		1						
	ピット 人通孔	φ 600 L450		ヶ所		14						
	ピット 人通孔	φ 600 L500		ヶ所		18						
	ピット 人通孔	φ 600 L550		ヶ所		1						
	ピット 通気管	VP φ 100 L350		ヶ所		1						
	ピット 通気管	VP φ 100 L450		ヶ所		20						
	ピット 通気管	VP φ 100 L500		ヶ所		18						
	ピット 通気管	VP φ 100 L550		ヶ所		1						

[illegible]

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	アリーナ 防球ネットA	取外し式 ウィッチ操作式 W35000xH8050	ヶ所	1			
		ネット:ポリエチレン 110mm目 支柱:φ76.3 2ヶ所/ヶ所					
		巻取器:300kg型 ワイヤー・あと施工アンカー・					
		手摺保護ローラー共					
	アリーナ 防球ネットB	取外し式 ウィッチ操作式 W35000xH8050	ヶ所	1			
		ネット:ポリエチレン 110mm目 支柱:φ76.3 2ヶ所/ヶ所					
		巻取器:300kg型 ワイヤー・あと施工アンカー・					
		手摺保護ローラー共					
	アリーナ 防球ネットC	取外し式 ウィッチ操作式 W35000xH8050	ヶ所	1			
		※ネットはA・Bを使用 支柱:φ76.3 2ヶ所/ヶ所					
		巻取器:300kg型 ワイヤー・あと施工アンカー・					
		手摺保護ローラー共					

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
アリーナ	アリーナ	ハットン: φ 42.7 L8000	ヶ所	2			
スクリーンハットン		ストローク:L11000					
		電動昇降ワイヤードラム巻取式					
		速度:6m/min					
		電動機:0.75kW					
		吊ワイヤー: φ 4×4点					
		質量:ハットン/40kg 積載/120kg					
		スクリーン:300インチ					
アリーナ	アリーナ	ハットン: φ 42.7 L8000	ヶ所	4			
ブラックハットン		ストローク:L11000					
		電動昇降ワイヤードラム巻取式					
		速度:6m/min					
		電動機:0.75kW					
		吊ワイヤー: φ 4×4点					
		質量:ハットン/40kg 積載/120kg					
アリーナ	アリーナ	二液性ウレタン型エマル塗料	面	1			
メイン6人制ハレーボールコート		W18000xD9000					
		コーナースポイント ライン幅50					
アリーナ	アリーナ	二液性ウレタン型エマル塗料	面	2			
サブハースケットコート		W28000xD15000					
		実線 ライン幅50					
アリーナ	アリーナ	二液性ウレタン型エマル塗料	面	2			
サブ6人制ハレーボールコート		W18000xD9000					
		実線 ライン幅50					
アリーナ	アリーナ	二液性ウレタン型エマル塗料	面	1			
サブ6人制ハレーボールコート		W18000xD9000					
		コーナースポイント ライン幅50					

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
アリーナ	バトミントコート	二液性ウレタン型エナメル塗料 W13400xD6100	面	4			
		コーナボイント ライン幅40					
アリーナ	バトミントコート	二液性ウレタン型エナメル塗料 W13400xD6100	面	6			
		実線 ライン幅40					
アリーナ	メイン6人制バレーボールコート	二液性ウレタン型エナメル塗料 W18000xD9000	面	4			
		コーナボイント ライン幅50					
アリーナ	サブ9人制バレーボールコート	二液性ウレタン型エナメル塗料 W21000xD10500	面	3			
		コーナボイント ライン幅50					
アリーナ	メインバスケットコート(ブルー)	二液性ウレタン型エナメル塗料 W28000xD15000	面	1			
		コーナボイント ライン幅50					
アリーナ	床金具	バレーボール用 φ76.3 床下300mm用 蓋:長尺シート張 取外式	ヶ所	20			
アリーナ	床金具	バトミント用 φ40 床下150mm用 蓋:長尺シート張 取外式	ヶ所	20			
アリーナ	床金具	バスケットゴールセッティングゲージ用 蓋:長尺シート張	ヶ所	18			
アリーナ	天板開閉金具	床金具蓋開閉用	ヶ所	6			

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	1F アリーナ南北 壁面収納式移動観覧席	RSP-PR0-SS08 ユニット数:4ユニット 席数186x4(744席)		式		1						
	1F アリーナ東西 全体移動式移動観覧席	RSP-M-SS08 ユニット数:4ユニット 席数72x4(288席)		式		1						
	2F アリーナ 固定席	BLM-1508 768席		式		1						
	2F アリーナ 介助者席	BLM-1510 10席		式		1						
	2F アリーナ 足元灯	非常電源内蔵型LED白色 取付金物共		ヶ所		32						
	01 総合案内サイン	W700xH1100		ヶ所		1						
		捨て板:アルミ複合板 t3.0 ベース:スチール t1.6 焼付塗装										
		マップ:インクジェットシートカットアウト 文字・ピクトグラム:塩ビシート切文字										
		H170 背景アート:塩ビシート切文字 φ210・245・										
		W1000xH950										
	02 フロアマップ	W700xH1100		ヶ所		5						
		捨て板:アルミ複合板 t3.0 ベース:スチール t1.6 焼付塗装										
		マップ:インクジェットシートカットアウト 文字・ピクトグラム:塩ビシート切文字										
		H170 背景アート:塩ビシート切文字 φ210・245										
	03 フロアマップ	W550xH1000		ヶ所		2						
		捨て板:アルミ複合板 t3.0 ベース:スチール t1.6 焼付塗装 R加工										
		文字・ピクトグラム:塩ビシート切文字 背景アート:塩ビシート切文字 φ210・245										

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
04	誘導サイン	H40・85・300 塩ビシート切文字	ヶ所	9			
05	エントランスサイン	H20・28・30・40・75 塩ビシート切文字	ヶ所	6			
06	室内サイン	H15・40 塩ビシート切文字	ヶ所	6			
07	バックヤードサイン	H25 塩ビシート切文字	ヶ所	28			
08	用紙挟込みサイン	W240xH30	ヶ所	9			
		表側パーツ:アクリル t3.0 塗装仕上げ 面取 マグネット着脱式 t2.0					
		W210xH25 壁面設置側パーツ:スチール板 t1.2 焼付塗装					
		カイトレール:アクリル t1.0 塗装仕上					
09a	突出サイン	φ 210	ヶ所	16			
		ベース:ABS樹脂 t15 かまぼこ型 Dレター同等品、塗装仕上(3分ツヤ)					
		表示:V彫刻 指定色 両面表示					
09b	突出サイン	W480xH210	ヶ所	8			
		ベース:ABS樹脂 t15 かまぼこ型 Dレター同等品、塗装仕上(3分ツヤ)					
		表示:V彫刻 指定色 両面表示					
10	背景グラフィック	φ 210・245, W1200xH730 塩ビシート切文字	ヶ所	9			
11	ビクトグラムサイン(大)	H1200	ヶ所	5			
		スチール φ 4 焼付塗装 網目 @50x50					

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
12	ビクトグラムサイン(小)	H250		ヶ所	13							
		アクリル t3.0 切文字										
		塗装仕上 3分ヅ										
		小口塗装										
13	階数サイン	H250		ヶ所	7							
		アクリル t3.0 切文字										
		塗装仕上 3分ヅ										
		小口塗装										
14a	ゲート表示	H1100		ヶ所	5							
		スチール φ4.0 焼付塗装										
		網目 @50x50										
		文字:W110 アクリル t5.0 塗装仕上										
		小口塗装 3分ヅ										
14b	ゲート表示	H1100		ヶ所	9							
		塩ビシート切文字										
		文字:W110 アクリル t5.0 塗装仕上										
		小口塗装 3分ヅ										
16	ゲート表示	H25・100・310		ヶ所	20							
		塩ビシート切文字										
17	観客席案内表示	ウレタン塗装 H12・60, φ210		ヶ所	120							
20	観客席ブロック表示	ウレタン塗装 W700xH100・750		ヶ所	10							
21	掲示板	W2000xH1000		ヶ所	3							
		本体:スチール t1.6 角R加工										
		捨板:アルミ複合板 t3.0										
		インクジェット出力シート 小口巻込										

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
22	利用案内サイン	W500xH500		ヶ所	12							
		本体:アルミ複合板 t3.0 角R加工 捨板:アルミ複合板 t3.0 インクジェット出力シート 小口巻込										
23	EV内サイン	W400xH400		ヶ所	1							
		本体:アルミ複合板 t3.0 角R加工 捨板:アルミ複合板 t3.0 インクジェット出力シート 小口巻込										
24	受付サイン	H80・130・300		ヶ所	3							
		アクリル t3.0 塗装仕上 小口塗装 3分ツヤ										
25a	ランニング用走路床m表示	ウレタン塗装 W650xD50・300		ヶ所	5							
25b	ランニング用走路床m表示	ウレタン塗装 W650xH50		ヶ所	20							
26	衝突防止サイン	塩ビシートカットアウト貼 H50 @200		m	199							
27	自動扉サイン	塩ビシートカットアウト貼 W60xH15・60・80		ヶ所	2							
28	土足禁止サイン	W2200xD160 出力シート 床用マットラミネート 角R処理		ヶ所	2							
29	アートウォール	クロス出力貼 H2700		m	23.4							
30a	消火器カバーサイン	H10・30 塩ビシート切文字		ヶ所	33							
30b	消火器・消火栓サイン	H15・50 塩ビシート切文字		ヶ所	11							
31	多目的スタンド	スチール W298xD240xH865+211		ヶ所	10							

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
32	定員表示	W500xH250		ヶ所	1							
		ベース:アルミ複合板 t3.0										
		捨板:アルミ複合板 t3.0										
		表示:インクジェット出力シート 小口巻込										
33	満員札	W500xH250		ヶ所	1							
		マグネットシート t2.0										
		表示:インクジェット出力貼										
34	三禁サイン	W500xH250		ヶ所	1							
		ベース:アルミ複合板 t3.0										
		捨板:アルミ複合板 t3.0										
		表示:インクジェット出力シート 小口巻込										
35	点字フロアリスト	W500xH400		ヶ所	1							
		ベース:透明アクリル t3.0 角R加工 糸面取り										
		捨板:アルミ複合板 t3.0										
		表示:インクジェット出力シート裏										
		展示及び壁など立体表示:UVダイレクト印刷										
36	階段手すり点字	W100x125 手摺巻付貼		ヶ所	36							
		ベース:点字手すり表示シール 透明										
		表示:インクジェット出力 UV点字加工										
	計											

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
21	発生材処理						
(1)	運搬		式	1			
(2)	処分		式	1			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(1)	運搬						
	建設発生土運搬	場外処分	m3	5,638			
	杭 建設発生土運搬	汚泥	m3	1,972			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(2)	処分						
	建設発生土処分	一般残土	m3	5,638			
	杭建設発生土処分	産廃処分	m3	1,972			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	水替費	釜場排水工法					別紙明細-1
	釜場排水工法		ヶ所	22			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	場所打ちコンクリート杭	全周回転式オールケーシング工法					別紙明細-2
	普通コンクリート	高炉セメントB種 Fc-27+3N S-18	m3	2,091			
	異形鉄筋	SD295 D13	t	31			
	異形鉄筋	SD295 D16	t	2			
	異形鉄筋	SD390 D32	t	105			
	力骨	SS400 FB-9x75	t	18			
	施工費	全周回転式オールケーシング工法	式	1			
		重機回送費 発電機損料					
		汚泥処理 (試験杭1本)含む					
	無溶接金具		ヶ所	6,916			
	坑道対策	レゾフォンネット 2重巻	m	300			
	計						

[illegible]

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	全上 開口補強	100形用									別紙明細-4	
	壁 軽鉄下地 開口補強	100形用 W900xH2700 三方		ヶ所	1							
	壁 軽鉄下地 開口補強	100形用 W2500xH3300 三方		ヶ所	4							
	壁 軽鉄下地 開口補強	100形用 W4400xH2700 三方		ヶ所	6							
	壁 軽鉄下地 開口補強	100形用 W2400xH2700 四方		ヶ所	1							
	壁 軽鉄下地 開口補強	100形用 W2475xH2940 四方		ヶ所	2							
	壁 軽鉄下地 開口補強	100形用 W3035xH2700 四方		ヶ所	1							
	壁 軽鉄下地 開口補強	100形用 W3860xH2940 四方		ヶ所	2							
	壁 軽鉄下地 開口補強	100形用 W3940xH1690 四方		ヶ所	2							
	壁 軽鉄下地 開口補強	100形用 W3940xH1800 四方		ヶ所	5							
	壁 軽鉄下地 開口補強	100形用 W4400xH2700 四方		ヶ所	4							
	計											

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	全上 開口補強		100形(5m超え)用									別紙明細-5
	壁 軽鉄下地 開口補強		100形(5m超え)用 W3940xH1800 四方	ヶ所	5							
	計											

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	全上 開口補強	100形用										別紙明細-6
	軽鉄間仕切用 開口補強	100形用 W700xH2700 三方		ヶ所	8							
	軽鉄間仕切用 開口補強	100形用 W900xH2700 三方		ヶ所	4							
	軽鉄間仕切用 開口補強	100形用 W1000xH2700 三方		ヶ所	4							
	計											

[illegible]

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	天井 軽鉄下地用開口補強	19形用					別紙明細-8
	天井 軽鉄下地用開口補強	19形用 150x150	ヶ所	66			
	天井 軽鉄下地用開口補強	19形用 150x1235	ヶ所	142			
	天井 軽鉄下地用開口補強	19形用 200x200	ヶ所	18			
	天井 軽鉄下地用開口補強	19形用 200x1235	ヶ所	20			
	天井 軽鉄下地用開口補強	19形用 250x250	ヶ所	14			
	天井 軽鉄下地用開口補強	19形用 300x250	ヶ所	20			
	天井 軽鉄下地用開口補強	19形用 350x350	ヶ所	12			
	天井 軽鉄下地用開口補強	19形用 400x400	ヶ所	20			
	天井 軽鉄下地用開口補強	19形用 450x450	ヶ所	196			
	天井 軽鉄下地用開口補強	19形用 600x200	ヶ所	12			
	天井 軽鉄下地用開口補強	19形用 600x600	ヶ所	43			
	天井 軽鉄下地用開口補強	19形用 610x560	ヶ所	2			
	天井 軽鉄下地用開口補強	19形用 910x910	ヶ所	11			
	天井 軽鉄下地用開口補強	19形用 1030x640	ヶ所	10			
	天井 軽鉄下地用開口補強	19形用 1250x100	ヶ所	8			
	天井 軽鉄下地用開口補強	19形用 2000x100	ヶ所	10			
	天井 軽鉄下地用開口補強	19形用 1500x100	ヶ所	12			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	耐火遮音間仕切 (LW7) 開口補強	65形用									別紙明細-9	
	耐火遮音間仕切 (LW7) 開口補強	LGS65形用 W1970xH1000 四方		ヶ所	1							
	計											

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ii	電気設備工事						
I	体育館		1.0	式			
II	屋外トイレ		1.0	式			
III	屋外		1.0	式			
		2					
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	体育館						
1	電灯設備		1.0	式			
2	動力設備		1.0	式			
3	受変電設備		1.0	式			
4	構内情報通信網設備		1.0	式			
5	構内交換設備		1.0	式			
6	情報表示設備		1.0	式			
7	拡声設備		1.0	式			
8	誘導支援設備		1.0	式			
9	テレビ共同受信設備		1.0	式			
10	監視カメラ設備		1.0	式			
11	機械警備設備		1.0	式			
12	火災報知設備		1.0	式			
13	競技用照明設備		1.0	式			
14	アリーナ音響設備		1.0	式			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ	屋外トイレ						
1	電灯設備		1.0	式			
2	誘導支援設備		1.0	式			
	計						
Ⅲ	屋外						
1	動力設備		1.0	式			
2	発電設備		1.0	式			
3	監視カメラ設備		1.0	式			
4	構内配電線路		1.0	式			
5	構内通信線路		1.0	式			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	体育館						
1	電灯設備						
	1) 電灯幹線		1.0	式			
	2) 電灯分岐		1.0	式			
	3) 非常照明誘導灯		1.0	式			
	4) コンセント分岐		1.0	式			
	計						
2	動力設備						
	1) 動力幹線		1.0	式			
	2) 動力分岐		1.0	式			
	計						
3	受変電設備						
	1) 受変電設備		1.0	式			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	構内情報通信網設備						
	1) 構内情報通信網設備		1.0	式			
	計						
5	構内交換設備						
	1) 構内交換設備		1.0	式			
	計						
6	情報表示設備						
	1) 時刻表示		1.0	式			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	拡声設備						
	1) 拡声設備		1.0	式			
	計						
8	誘導支援設備						
	1) インターホン		1.0	式			
	2) トイレ等呼出		1.0	式			
	計						
9	テレビ共同受信設備						
	1) テレビ共同受信設備		1.0	式			
	計						
10	監視カメラ設備						
	1) 監視カメラ設備		1.0	式			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
11	機械警備設備						
	1) 機械警備設備		1.0	式			
	計						
12	火災報知設備						
	1) 自動火災報知		1.0	式			
	2) 自動閉鎖		1.0	式			
	計						
13	競技用照明設備						
	1) 競技用照明設備		1.0	式			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
14	アリーナ音響設備						
	1) アリーナ音響設備 (映像)		1.0	式			
	2) アリーナ音響設備 (音響)		1.0	式			
	計						
II	屋外トイレ						
1	電灯設備						
	1) 電灯幹線		1.0	式			
	2) 電灯分岐		1.0	式			
	3) コンセント分岐		1.0	式			
	計						
2	誘導支援設備						
	1) トイレ等呼出		1.0	式			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ	屋外						
1	動力設備						
	1) 動力幹線		1.0	式			
	計						
2	発電設備						
	1) 自家発電		1.0	式			
	計						
3	監視カメラ設備						
	1) 監視カメラ設備		1.0	式			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	構内配電線路						
	1) 電力引込み		1.0	式			
	2) 外灯		1.0	式			
	計						
5	構内通信線路						
	1) 通信引込み		1.0	式			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
I	体育館						
1	電灯設備						
	1) 電灯幹線						
	EM-IE	8mm2 管内	m	120.0			
	EM-IE	22mm2 管内	m	451.0			
	EM-IE	60mm2 管内	m	290.0			
	EM-CET	14mm2 管内	m	92.0			
	EM-CET	14mm2 ラック	m	209.0			
	EM-CET	14mm2 コロガシ	m	36.0			
	EM-CET	22mm2 管内	m	6.0			
	EM-CET	22mm2 ラック	m	14.0			
	EM-CET	38mm2 管内	m	3.0			
	EM-CET	38mm2 ラック	m	44.0			
	EM-CET	38mm2 コロガシ	m	2.0			
	EM-CET	60mm2 管内	m	15.0			
	EM-CET	60mm2 ラック	m	28.0			
	EM-CET	100mm2 管内	m	30.0			
	EM-CET	100mm2 ラック	m	246.0			
	EM-CET	100mm2 コロガシ	m	4.0			
	EM-CET	150mm2 管内	m	239.0			

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	EM-CET	150mm2 ラック	m	281.0			
	EM-CET	250mm2 管内	m	2.0			
	EM-CET	250mm2 ラック	m	14.0			
	EM-CET	250mm2 コロガシ	m				
	ねじなし電線管	EP-51 露出	m	88.0			
	塗装工事	電線管 C51, E51	m	26.0			
	ねじなし電線管	EP-75 露出	m	11.0			
	厚鋼電線管	GP-82 隠ぺい	m	2.0			
	厚鋼電線管	GP-82 露出	m	16.0			
	厚鋼電線管	GP-92 露出	m	217.0			
	塗装工事	電線管 G92	m	8.0			
	厚鋼電線管	GP-104 隠ぺい	m	1.0			
	厚鋼電線管	GP-104 露出	m				
	塗装工事	電線管 G104	m	11.0			
	CR(ZM)直線1段	300A	m	116.0			
	CR(ZM)直線1段	平板塗装	m ²	34.8			
	CR(ZM)直線1段	500A	m	121.0			
	CR(ZM)直線1段	平板塗装	m ²	38.5			
	CR(ZM)直線1段	800B	m	2.0			
	CR(ZM)直線1段	800B 2段目以降	m	5.0			

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	CR(ZM)直線1段	1000A セパ付	m	68.0			
	CR(ZM)直線1段	1000A 2段目以降 セパ付	m	68.0			
	CR(ZM)直線1段	1200A セパ付	m	20.0			
	CR(Z35)直線1段	800B	m	4.0			
	CR(Z35)直線1段	800B 2段目以降	m	11.0			
	CR(Z35)直線1段	1200B	m	9.0			
	CR(Z35)直線1段	1200B 2段目以降	m	18.0			
	PB-SS	600x600x600	個	3.0			
	PB-SS	800x800x800	個	2.0			
	防火区画貫通処理 CR壁	500x200	か所	1.0			
	防火区画貫通処理 CR壁	1100x200	か所	4.0			
	防火区画貫通処理 CR床	1200x200	か所	2.0			
	防火区画貫通処理_管	42, 51	か所	10.0			
	防火区画貫通処理_管	82	か所	2.0			
	防火区画貫通処理_管	92	か所	20.0			

[illegible]

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	2) 電灯分岐											
	照明器具	A30		個	1.0							
	照明器具	A37		個	2.0							
	照明器具	A48		個	6.0							
	照明器具	A65		個	1.0							
	照明器具	A65 レースウェイ		個	23.0							
	照明器具	B48		個	2.0							
	照明器具	B65		個	16.0							
	照明器具	BL-1-C		個	60.0							
	照明器具	BL-1-L		個	30.0							
	照明器具	BL-1-R		個	30.0							
	照明器具	BL-2		個	23.0							
	照明器具	CBM		個	10.0							
	照明器具	DL-1		個	34.0							
	照明器具	DL-2		個	20.0							
	照明器具	DL-3		個	28.0							
	照明器具	DL120		個	12.0							
	照明器具	DL13		個	77.0							
	照明器具	DL13 指定色		個	18.0							
	照明器具	DL17		個	104.0							

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	照明器具	DL17	指定色	個	58.0							
	照明器具	DL17WP		個	16.0							
	照明器具	GWL		個	15.0							
	照明器具	OR-1		個	3.0							
	照明器具	OR-2		個	6.0							
	照明器具	WSP-RGBL-1		個	44.0							
	照明器具	WTR-1		個	89.0							
	照明器具	WTR-2		個	3.0							
	照明器具	WTR-3		個	13.0							
	電灯分電盤	1L-1		面	1.0							
	電灯分電盤	2L-1		面	1.0							
	電灯分電盤	1L-2		面	1.0							
	電灯分電盤	2L-2		面	1.0							
	電灯分電盤	1L-3	上下ダクト付	面	1.0							
	DMX増幅分配器	DMX-SPBS-02		個	1.0							
	コントローラユニット	CON-SP3-04-MT		個	1.0							
	セレクトスイッチ	16L	新金P	個	1.0							
	セレクトスイッチ	79L	新金P	個	1.0							
	データ送信機	DTE-PRO-01		個	7.0							
	フル2線式リモコンスイッチ	1L	新金P	個	8.0							

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	フル2線式リモコンスイッチ	2L	新金P	個	8.0							
	フル2線式リモコンスイッチ	3L	新金P	個	2.0							
	フル2線式リモコンスイッチ	5L	新金P	個	2.0							
	フル2線式リモコンスイッチ	12L	新金P	個	1.0							
	人感センサー切替スイッチ	1回路用	新金P	個	11.0							
	人感センサー切替スイッチ	2回路用	新金P	個	4.0							
	昼光センサー	DS1-A		個	7.0							
	熱線センサ付自動スイッチ	子機		個	45.0							
	熱線センサ付自動スイッチ	子機	換気扇接続端子付	個	2.0							
	熱線センサ付自動スイッチ	子機	子機増設用	個	6.0							
	熱線センサ付自動スイッチ	親機		個	13.0							
	熱線センサ付自動スイッチ	親機	換気扇接続端子付	個	2.0							
	埋込スイッチ	1Px1	新金P	個	11.0							
	埋込スイッチ	1Px2	新金P	個	5.0							
	埋込スイッチ	3Wx1	新金P	個	2.0							
	EM-EEF	2.0mm-2C	管内	m	53.0							
	EM-EEF	2.0mm-2C	PF管内	m	22.0							
	EM-EEF	2.0mm-2C	コログシ	m	115.0							
	EM-EEF	2.0mm-3C	管内	m	401.0							
	EM-EEF	2.0mm-3C	PF管内	m	62.0							

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	EM-EEF	2.0mm-3C	コロガシ	m	3,054.0							
	EM-FCPEE	1.2mm-1P	管内	m	16.0							
	EM-FCPEE	1.2mm-1P	PF管内	m	46.0							
	EM-FCPEE	1.2mm-1P	コロガシ	m	575.0							
	EM-UTP (カテコリー5e)	0.5mm-4P	管内	m	50.0							
	EM-UTP (カテコリー5e)	0.5mm-4P	PF管内	m	16.0							
	EM-UTP (カテコリー5e)	0.5mm-4P	コロガシ	m	69.0							
	専用ジャンパーケーブル	5ft/1.5m		本	9.0							
	専用リフトケーブル	50ft/15m		本	13.0							
	専用リフトケーブル	10ft/3m		本	6.0							
	ねじなし電線管	EP-25	露出	m	342.0							
	厚鋼電線管	GP-22	露出	m	96.0							
	合成樹脂製可とう電線管	PF-22	隠ぺい	m	141.0							
	レースウェイ	40-30		m	92.0							
	レースウェイ・ジャンクションボックス	1方出40mm30mm		個	8.0							
	アウトレットボックス カバー付	中浅102x 44		個	129.0							
	スイッチBOX-カバー付	3個用		個	1.0							
	スイッチBOX-カバー付	4個用		個	1.0							
	丸形露出BOX-EP	1方出 25mm		個	2.0							
	丸形露出BOX-EP	2方出 25mm		個	1.0							

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	丸形露出BOX-EP	4方出 25mm	個	2.0			
	丸形露出BOX-GP	1方出 22mm	個	9.0			
	丸形露出BOX-GP	2方出 22mm	個	6.0			
	丸形露出BOX-GP	3方出 22mm	個	4.0			
	露出スイッチBOX-EP	1個用 1方出 25mm	個	10.0			
	防火区画貫通処理_管	22, 25	か所	10.0			
	防火区画貫通処理_管	28, 31	か所	3.0			
	防火区画貫通処理_管	36, 39	か所	3.0			
	防火区画貫通処理_管	54, 63	か所	6.0			
	アドレス設定費		式	1.0			
	プログラム（8シーン想定）/システム調整費		式	1.0			
	小計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
3) 非常照明誘導灯						
階段非常灯・誘導灯	人感センサー付	個	5.0			
通路誘導灯	B21	個	4.0			
通路誘導灯	B21G 指定色	個	6.0			
通路誘導灯	B22	個	1.0			
避難口誘導灯	B11	個	11.0			
避難口誘導灯	B11G 指定色	個	15.0			
非常照明	a1	個	17.0			
非常照明	a2	個	50.0			
非常照明	a2 指定色	個	31.0			
非常照明	b1	個	5.0			
非常照明	b2	個	2.0			
非常照明	b2G 指定色	個	20.0			
EM-EEF	2.0mm-3C 管内	m	426.0			
EM-EEF	2.0mm-3C PF管内	m	53.0			
EM-EEF	2.0mm-3C ラック	m	7.0			
EM-EEF	2.0mm-3C コロガン	m	1,114.0			
ねじなし電線管	EP-25 露出	m	425.0			
塗装工事	電線管 C25, E25	m	222.0			
合成樹脂製可とう電線管	PF-22 隠ぺい	m	53.0			

[illegible]

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	4) コンセント分岐											
	キッチンカー用分電盤			面		2.0						
	フロアコンセント	2P15Ax2E		個		2.0						
	防水コンセント	2P15Ax2E ET付		個		21.0						
	埋込コンセント	2P15Ax2E 新金P		個		210.0						
	埋込コンセント	2P15Ax2E ET付 新金P		個		49.0						
	埋込コンセント	2P20AE 200V 新金P		個		3.0						
	埋込スイッチ	1Px2 新金P		個		1.0						
	露出コンセント	2P15Ax2E		個		12.0						
	露出コンセント	2P15Ax2E ET付		個		2.0						
	OAタップ コンセント	2P15Ax4E 抜止 5m		個		12.0						
	ハース用ジョイントボックス	2分岐 20A 送り付		個		2.0						
	ハース用ジョイントボックス	4分岐 20A 送り付		個		2.0						
	EM-EEF	2.0mm-2C PF管内		m		7.0						
	EM-EEF	2.0mm-2C コロガシ		m		37.0						
	EM-EEF	2.0mm-3C 管内		m		632.0						
	EM-EEF	2.0mm-3C PF管内		m		933.0						
	EM-EEF	2.0mm-3C コロガシ		m		3,197.0						
	EM-AE	1.2mm-2C 管内		m		12.0						
	EM-AE	1.2mm-2C PF管内		m		3.0						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	EM-AE	1.2mm-2C コロガシ	m	116.0			
	ねじなし電線管	EP-25 露出	m	498.0			
	厚鋼電線管	GP-22 露出	m	118.0			
	合成樹脂製可とう電線管	PF-22 隠ぺい	m	942.0			
	アウトレットボックス カバー付	大深119x 54	個	2.0			
	アウトレットボックス カバー付	中浅102x 44	個	297.0			
	丸形露出BOX-EP	2方出 25mm	個	2.0			
	丸形露出BOX-EP	3方出 25mm	個	10.0			
	丸形露出BOX-GP	3方出 22mm	個	4.0			
	露出スイッチBOX-EP	1個用 1方出 25mm	個	11.0			
	露出スイッチBOX-GP	1個用 1方出 22mm	個	20.0			
	防火区画貫通処理_管	22, 25	か所	23.0			
	防火区画貫通処理_管	104	か所	3.0			
	小計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
I	体育館						
2	動力設備						
	1) 動力幹線						
	EM-IE	5.5mm2 管内	m	6.0			
	EM-IE	8mm2 管内	m	120.0			
	EM-IE	14mm2 管内	m	125.0			
	EM-IE	22mm2 管内	m	448.0			
	EM-FPT	60mm2 管内	m	8.0			
	EM-FPT	60mm2 ラック	m	32.0			
	EM-CET	14mm2 管内	m	129.0			
	EM-CET	14mm2 ラック	m	268.0			
	EM-CET	14mm2 コロガシ	m	7.0			
	EM-CET	22mm2 管内	m	74.0			
	EM-CET	22mm2 ラック	m	136.0			
	EM-CET	22mm2 コロガシ	m	6.0			
	EM-CET	60mm2 管内	m	16.0			
	EM-CET	60mm2 ラック	m	88.0			
	EM-CET	60mm2 コロガシ	m	11.0			
	EM-CET	100mm2 管内	m	104.0			
	EM-CET	100mm2 ラック	m	312.0			

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	EM-CET	100mm2 コロガシ	m	65.0			
	EM-CET	150mm2 管内	m	26.0			
	EM-CET	150mm2 ラック	m	72.0			
	EM-CET	200mm2 管内	m	2.0			
	EM-CET	200mm2 ラック	m	3.0			
	EM-CET	200mm2 コロガシ	m	13.0			
	ねじなし電線管	EP-51 隠ぺい	m	30.0			
	ねじなし電線管	EP-51 露出	m	55.0			
	塗装工事	電線管 C51, E51	m	101.0			
	ねじなし電線管	EP-75 露出	m	18.0			
	厚鋼電線管	GP-82 露出	m	150.0			
	塗装工事	電線管 G82	m	31.0			
	厚鋼電線管	GP-92 露出	m	22.0			
	厚鋼電線管	GP-104 隠ぺい	m	13.0			
	塗装工事	電線管 G104	m	22.0			
	PB-SS	200x200x100	個	1.0			
	PB-SS	400x400x300	個	1.0			
	PB-SS	500x500x500	個	6.0			
	PB-SS-WP (ドブ)	600x600x600	個	3.0			
	防火区画貫通処理_管	42, 51	か所	11.0			

[illegible]

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
2) 動力分岐						
動力制御盤	1M-1	面	1.0			
動力制御盤	2M-1	面	1.0			
動力制御盤	1M-2	面	1.0			
動力制御盤	2M-2	面	1.0			
動力制御盤	1M-3	面	1.0			
動力制御盤	RM-1	面	1.0			
動力制御盤	RM-2	面	1.0			
手元開閉器	3P50Ax1	個	8.0			
電動機結線	7.5kw以下	台	15.0			
電動機結線	11kw以上	台	19.0			
電極	LF5	個	2.0			
埋込スイッチ	1Lx1 新金P	個	6.0			
EM-IE	5.5mm2 管内	m	16.0			
EM-IE	8mm2 管内	m	86.0			
EM-IE	14mm2 管内	m	12.0			
EM-IE	22mm2 管内	m	111.0			
EM-EEF	1.6mm-2C 管内	m	8.0			
EM-EEF	1.6mm-2C コロガシ	m	27.0			
EM-EEF	2.0mm-3C 管内	m	159.0			

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	EM-EEF	2.0mm-3C PF管内	m	192.0			
	EM-EEF	2.0mm-3C ラック	m	327.0			
	EM-EEF	2.0mm-3C コロガン	m	504.0			
	EM-CE	3.5mm-3C 管内	m	16.0			
	EM-CE	3.5mm-4C 管内	m	214.0			
	EM-CE	3.5mm-4C ラック	m	25.0			
	EM-CE	3.5mm-4C コロガン	m	126.0			
	EM-CE	5.5mm-3C 管内	m	39.0			
	EM-CET	14mm2 管内	m	47.0			
	EM-CET	22mm2 管内	m	12.0			
	EM-CET	38mm2 管内	m	37.0			
	EM-CET	200mm2 管内	m	75.0			
	EM-CEE	2mm2-5C 管内	m	14.0			
	EM-UTP (カテコリ-5e)	0.5mm-4P PF管内	m	56.0			
	EM-UTP (カテコリ-5e)	0.5mm-4P ラック	m	20.0			
	ねじなし電線管	EP-25 露出	m	75.0			
	ねじなし電線管	EP-31 露出	m	195.0			
	ねじなし電線管	EP-39 露出	m	36.0			
	ねじなし電線管	EP-51 露出	m	30.0			
	厚鋼電線管	GP-22 露出	m	78.0			

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	厚鋼電線管	GP-28	露出	m	36.0							
	厚鋼電線管	GP-42	露出	m	12.0							
	厚鋼電線管	GP-54	露出	m	11.0							
	厚鋼電線管	GP-70	露出	m	32.0							
	厚鋼電線管	GP-104	露出	m	71.0							
	合成樹脂製可とう電線管	PF-16	隠ぺい	m	8.0							
	合成樹脂製可とう電線管	PF-22	隠ぺい	m	248.0							
	金属製可とう電線管	F30	被覆なし	m	10.0							
	金属製可とう電線管	F38	被覆なし	m	3.0							
	金属製可とう電線管	F50	被覆なし	m	4.0							
	金属製可とう電線管	F24	ビニル被覆	m	4.0							
	金属製可とう電線管	F30	ビニル被覆	m	4.0							
	金属製可とう電線管	F50	ビニル被覆	m	2.0							
	金属製可とう電線管	F63	ビニル被覆	m	1.0							
	金属製可とう電線管	F76	ビニル被覆	m	5.0							
	金属製可とう電線管	F101	ビニル被覆	m	8.0							
	PB-SS	200x200x100		個	4.0							
	PB-SS	300x300x200		個	1.0							
	PB-SS-WP (ドブ)	200x200x100		個	12.0							
	PB-SS-WP (ドブ)	200x200x200		個	2.0							

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	アウトレットボックス カバー付	中浅102x 44	個	124.0			
	丸形露出BOX-EP	1方出 25mm	個	2.0			
	丸形露出BOX-EP	1方出 31mm	個	9.0			
	丸形露出BOX-EP	2方出 25mm	個	1.0			
	丸形露出BOX-GP	1方出 22mm	個	4.0			
	露出スイッチBOX-EP	1個用 2方出 25mm	個	2.0			
	防火区画貫通処理_管	22, 25	か所	3.0			
	防火区画貫通処理_管	28, 31	か所	3.0			
	防火区画貫通処理_管	36, 39	か所	1.0			
	防火区画貫通処理_管	42, 51	か所	1.0			
	イベント盤	A	面	4.0			
	小計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
I	体育館						
3	受変電設備						
	1) 受変電設備						
	高压盤	屋外型	面	1.0			
	コンデンサ盤	屋外型	面	1.0			
	電灯配電盤No. 1	屋外型	面	1.0			
	電灯配電盤No. 2	屋外型	面	1.0			
	電灯配電盤No. 3	屋外型	面	1.0			
	動力配電盤No. 1	屋外型	面	1.0			
	動力配電盤No. 2	屋外型	面	1.0			
	非常・保安動力電灯配電盤	屋外型	面	1.0			
	6K油入TR1Φ3W105/210	150KVA	台	3.0			
	6K油入TR3Φ3W210	300KVA	台	1.0			
	6K油入TR3Φ3W210	500KVA	台	1.0			
	低圧-低圧油入スコットTR	50KVA	台	1.0			
	6K油入SC3相6%	79.8kvar	台	2.0			
	6K油入SR3相6%		台	2.0			
	EM-IE	5.5mm2 管内	m	153.0			
	EM-IE	38mm2 管内	m	226.0			
	EM-IE	60mm2 管内	m	53.0			

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	硬質ビニル電線管	VE16	地中	m	63.0							
	硬質ビニル電線管	VE22	地中	m	52.0							
	硬質ビニル電線管	VE54	地中	m	5.0							
	硬質ビニル電線管	VE54	露出	m	39.0							
	防水鉄管(片R)	75mm	600L 6kV用	か所	1.0							
	防火区画貫通処理_管	42, 51		か所	2.0							
	接地工事 EA(弱電)	900x900x1.5t	リード線付	か所	1.0							
	接地工事 EA(通信)	900x900x1.5t	リード線付	か所	1.0							
	接地工事 EA, D	900x900x1.5t	リード線付	か所	1.0							
	接地工事 EB	900x900x1.5t	リード線付	か所	1.0							
	接地工事 ED(ELB)	14φ x1500x3	リード端子含む	か所	1.0							
	接地工事 Ec	10φ 1500	リード端子含む	か所	1.0							
	接地工事 Ep	10φ 1500	リード端子含む	か所	1.0							
	接地極埋設標	コンクリート製		個	5.0							
	搬入費			式	1.0							

[illegible]

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
I	体育館						
4	構内情報通信網設備						
	1) 構内情報通信網設備						
	19インチラックマウント		個	2.0			
	L2スイッチ	16ポート	台	1.0			
	L2スイッチ	48ポート	台	1.0			
	SFP+モジュール		個	2.0			
	ルータ		台	3.0			
	給電スイッチ	L3	台	2.0			
	無線LANアクセスポイント		台	12.0			
	アクセスポイントカード		個	5.0			
	無線LANコントローラ		台	1.0			
	無停電電源装置		台	2.0			
	LAN用アウトレット	8極8芯 Cat6 新金P	個	22.0			
	LAN用アウトレット	8極8芯 0A床	個	11.0			
	EM-UTP (カテゴリ5e)	0.5mm-4P 管内	m	9.0			
	EM-UTP (カテゴリ6)	0.5mm-4P 管内	m	74.0			
	EM-UTP (カテゴリ6)	0.5mm-4P PF管内	m	93.0			
	EM-UTP (カテゴリ6)	0.5mm-4P ラック	m	1,036.0			
	EM-UTP (カテゴリ6)	0.5mm-4P コロガシ	m	593.0			

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
ねじなし電線管	EP-25 露出	m	74.0			
合成樹脂製可とう電線管	PF-22 隠ぺい	m	93.0			
PB-SS	200x200x200	個	1.0			
アウトレットボックス カバー付	中浅102x 44	個	33.0			
丸形露出BOX-EP	1方出 25mm	個	1.0			
防火区画貫通処理_管	22, 25	か所	5.0			
防火区画貫通処理_管	28, 31	か所	2.0			
防火区画貫通処理_管	36, 39	か所	1.0			
防火区画貫通処理_管	42, 51	か所	1.0			
19インチラック	FSシリーズ・スタンダードタイプ 19型/W700	台	2.0			
19インチラック	スリット付台板セット (L型レール付)	式	4.0			
19インチラック	コンセントバー2PE付(6口)	個	1.0			
19インチラック	ケーブルホルダー (10個入)	式	4.0			
19インチラック	換気扇付パネル	枚	1.0			
ネットワーク工事費	基本設計費	式	1.0			
ネットワーク工事費	機器設定費	式	1.0			
ネットワーク工事費	取り付け調整費	式	1.0			
ネットワーク工事費	試験費	式	1.0			
ネットワーク工事費	サイトサーベイ調査費	式	1.0			
LAN工事費	19インチラック設置	式	2.0			

[illegible]

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
I	体育館						
5	構内交換設備						
	1) 構内交換設備						
	交換装置	PBX	台	1.0			
	本配線盤	MDF	面	1.0			
	無停電電源装置	UPS	台	1.0			
	一般電話機		台	13.0			
	多機能電話機		台	6.0			
	端子盤	1T-1	面	1.0			
	端子盤	2T-1	面	1.0			
	端子盤	1T-2	面	1.0			
	電話用アウトレット	6極4芯 新金P	個	13.0			
	電話用アウトレット	6極4芯 OA床	個	7.0			
	EM-TKEE	0.5mm-10P ラック	m	13.0			
	EM-TKEE	0.5mm-20P 管内	m	10.0			
	EM-TKEE	0.5mm-20P ラック	m	44.0			
	EM-TKEE	0.5mm-20P コロガシ	m	3.0			
	EM-TKEE	0.5mm-50P 管内	m	8.0			
	EM-BTIEE	0.5mm-2P 管内	m	1.0			

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	EM-BTIEE	0.5mm-2P	PF管内	m	33.0							
	EM-BTIEE	0.5mm-2P	ラック	m	198.0							
	EM-BTIEE	0.5mm-2P	コロガン	m	162.0							
	EM-UTP (カテゴリー5e)	0.5mm-4P	コロガン	m	3.0							
	ねじなし電線管	EP-25	露出	m	9.0							
	ねじなし電線管	EP-31	露出	m	8.0							
	合成樹脂製可とう電線管	PF-16	隠ぺい	m	31.0							
	アウトレットボックス カバー付	中浅102x	44	個	13.0							
	防火区画貫通処理_管	22, 25		か所	1.0							
	28AHバッテリーA			式	1.0							
	バッテリーボックスA			式	1.0							
	8回路デジタル電話機ライン回路			枚	1.0							
	16回路単独電話機ライン回路			枚	1.0							
	IPトランク			枚	1.0							
	交換機設置工事費			式	1.0							
	交換機装機(パッケージ搭載)工事費			式	1.0							
	現場管理・設計・打合せ費			式	1.0							
	試験調整費(総合試験)			式	1.0							
	データ設定費(回線試験含)			式	1.0							
	現場調査費			式	1.0							

[illegible]

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
I	体育館						
6	情報表示設備						
	1)時刻表示						
	パネル型水晶式親時計	1回線 電子チャイム・FM電波修正機能付	台	1.0			
	φ310壁掛子時計	文字形式J1・J2	個	13.0			
	壁掛型デジタル時計	カード付 LED式 指定色塗装	個	2.0			
	GPSアンテナ	ステンレス	個	1.0			
	EM-AE	1.2mm-2C 管内	m	9.0			
	EM-AE	1.2mm-2C PF管内	m	13.0			
	EM-AE	1.2mm-2C ラック	m	121.0			
	EM-AE	1.2mm-2C コロガシ	m	258.0			
	EM-S-MEE-S	0.3mm2-4C 管内	m	13.0			
	EM-S-MEE-S	0.3mm2-4C ラック	m	9.0			
	ねじなし電線管	EP-19 露出	m	8.0			
	ねじなし電線管	EP-25 露出	m	4.0			
	厚鋼電線管	GP-22 露出	m	9.0			
	合成樹脂製可とう電線管	PF-16 隠ぺい	m	13.0			
	アウトレットボックス カバー付	中浅102x 44	個	15.0			
	防火区画貫通処理_管	16, 19	か所	5.0			

[illegible]

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
I	体育館						
7	拡声設備						
	1) 拡声設備						
	非常業務放送架		台	1.0			
	天井埋込型スピーカー		個	17.0			
	天井埋込型スピーカー	ATT付	個	22.0			
	天井埋込型スピーカー	ATT付 指定色塗装	個	4.0			
	天井埋込型スピーカー	ATT付 3W	個	1.0			
	天井露出型スピーカー	ATT付	個	3.0			
	壁掛型スピーカー	ATT付	個	7.0			
	防滴型天井スピーカー		個	2.0			
	ホーンスピーカー	20W カート付	個	4.0			
	アッテネーター		個	18.0			
	ノズルプレート	新金製	個	4.0			
	電源遮断ユニット		個	2.0			
	EM-HP	1.2mm-2C PF管内	m	5.0			
	EM-HP	1.2mm-2C コロガン	m	38.0			
	EM-HP	1.2mm-3C 管内	m	61.0			
	EM-HP	1.2mm-3C PF管内	m	37.0			
	EM-HP	1.2mm-3C ラック	m	139.0			

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	EM-HP	1. 2mm-3C コロガシ	m	771. 0			
	EM-HP	1. 2mm-10P 管内	m	1. 0			
	EM-HP	1. 2mm-10P ラック	m	47. 0			
	EM-HP	1. 2mm-10P コロガシ	m	13. 0			
	EM-HP	1. 2mm-20P 管内	m	1. 0			
	EM-HP	1. 2mm-20P ラック	m	37. 0			
	EM-HP	1. 2mm-20P コロガシ	m	13. 0			
	ねじなし電線管	EP-19 露出	m	61. 0			
	合成樹脂製可とう電線管	PF-16 隠ぺい	m	42. 0			
	アウトレットボックス カバー付	中浅102x 44	個	29. 0			
	丸形露出BOX-EP	1方出 19mm	個	3. 0			
	丸形露出BOX-EP	2方出 19mm	個	2. 0			
	丸形露出BOX-EP	3方出 19mm	個	1. 0			
	防火区画貫通処理_管	16, 19	か所	6. 0			
	防火区画貫通処理_管	28, 31	か所	1. 0			
	防火区画貫通処理_管	70, 75	か所	2. 0			

[illegible]

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
I	体育館						
8	誘導支援設備						
	1) インターホン						
	モニター付インターホン親機		台	1.0			
	カメラ付ドアホン子機		台	1.0			
	EM-FCPEE	0.9mm-3P 管内	m	9.0			
	EM-FCPEE	0.9mm-3P ラック	m	19.0			
	EM-FCPEE	0.9mm-3P コロガシ	m	7.0			
	EM-FCPEE	0.9mm-15P 管内	m	9.0			
	EM-FCPEE	0.9mm-15P ラック	m	19.0			
	EM-FCPEE	0.9mm-15P コロガシ	m	7.0			
	EM-FCPEE	1.2mm-3P 管内	m	9.0			
	EM-FCPEE	1.2mm-3P コロガシ	m	6.0			
	ねじなし電線管	EP-25 露出	m	5.0			
	ねじなし電線管	EP-31 露出	m	5.0			
	厚鋼電線管	GP-22 露出	m	5.0			
	露出スイッチBOX-GP	1個用 1方出 22mm	個	1.0			
	小計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
2) トイレ等呼出						
5窓用呼出表示器		台	1.0			
表示灯	角形	個	2.0			
壁付呼出ボタン	確認灯付 引きひも付	個	4.0			
壁付復帰ボタン		個	2.0			
EM-AE	1.2mm-2C 管内	m	2.0			
EM-AE	1.2mm-2C PF管内	m	5.0			
EM-AE	1.2mm-2C ラック	m	80.0			
EM-AE	1.2mm-2C コロガシ	m	33.0			
EM-AE	1.2mm-3C PF管内	m	10.0			
EM-AE	1.2mm-3C コロガシ	m	8.0			
合成樹脂製可とう電線管	PF-16 隠ぺい	m	15.0			
アウトレットボックス カバー付	中浅102x 44	個	8.0			
防火区画貫通処理_管	16, 19	か所	1.0			
小計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
I	体育館						
9	テレビ共同受信設備						
	1) テレビ共同受信設備						
	BS110° CSアンテナ	SHA-75	組	1.0			
	UHFアンテナ(SUS)	20素子 AU-2 全域帯	組	1.0			
	UHF用アンテナマスト(SUS)	壁掛 4m 50A	基	1.0			
	BS/CS用アンテナマスト(SUS)	壁掛 4m 65A	基	1.0			
	増幅器	SH-M	個	2.0			
	混合器	SH-F	個	1.0			
	分岐器	1分岐 SH-C1	個	1.0			
	分配器	2分配 SH-D2	個	1.0			
	分配器	6分配 SH-D6	個	3.0			
	テレビ端子	1端子 SH-7F 新金P	個	17.0			
	EM-同軸ケーブル	S-5C-FB PF管内	m	41.0			
	EM-同軸ケーブル	S-5C-FB ラック	m	222.0			
	EM-同軸ケーブル	S-5C-FB コロガシ	m	183.0			
	EM-同軸ケーブル	S-7C-FB PF管内	m	22.0			
	EM-同軸ケーブル	S-7C-FB ラック	m	13.0			
	EM-同軸ケーブル	S-7C-FB コロガシ	m	8.0			
	ねじなし電線管	EP-31 露出	m	7.0			

[illegible]

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
I	体育館						
10	監視カメラ設備						
	1) 監視カメラ設備						
	EM-同軸ケーブル	S-5C-FB 管内	m	7.0			
	EM-同軸ケーブル	S-5C-FB コロガシ	m	25.0			
	EM-UTP (カテゴリ-6)	0.5mm-4P 管内	m	2.0			
	EM-UTP (カテゴリ-6)	0.5mm-4P PF管内	m	4.0			
	EM-UTP (カテゴリ-6)	0.5mm-4P ラック	m	14.0			
	EM-UTP (カテゴリ-6)	0.5mm-4P コロガシ	m	459.0			
	ねじなし電線管	EP-19 露出	m	7.0			
	合成樹脂製可とう電線管	PF-16 隠ぺい	m	4.0			
	アウトレットボックス カバー付	中浅102x 44	個	2.0			
	防火区画貫通処理_管	16, 19	か所	2.0			
	防火区画貫通処理_管	28, 31	か所	2.0			

[illegible]

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
I	体育館						
11	機械警備設備						
	1) 機械警備設備						
	送信機		台	1.0			
	電源装置		台	1.0			
	リモコン		台	1.0			
	感熱センサー	感知距離12m	台	3.0			
	感熱センサー	感知距離24m	台	8.0			
	マグネット		台	5.0			
	モバイルセット		台	1.0			
	EM-FCPEE-S	0.9mm-1P 管内	m	2.0			
	EM-FCPEE-S	0.9mm-1P ラック	m	91.0			
	EM-FCPEE-S	0.9mm-1P コロガシ	m	196.0			
	EM-FCPEE-S	0.9mm-3P 管内	m	1.0			
	EM-FCPEE-S	0.9mm-3P PF管内	m	1.0			
	EM-FCPEE-S	0.9mm-3P ラック	m	42.0			
	EM-FCPEE-S	0.9mm-3P コロガシ	m	10.0			
	EM-TIEF	0.5mm-10P 管内	m	89.0			
	EM-TIEF	0.5mm-10P ラック	m	42.0			
	EM-TIEF	0.5mm-10P コロガシ	m	21.0			

[illegible]

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
I	体育館						
12	火災報知設備						
	1) 自動火災報知						
	P 型 1 級複合型受信機（自動試験機能付）	3 0 回線 壁掛型（部屋番号パネル付）	面	1. 0			
	機器収容箱（消火栓組込型）	表示灯付フ ラ ッ ト 発信機	個	8. 0			
	機器収容箱（消火栓組込型）	表示灯付フ ラ ッ ト 発信機 ガード付	個	3. 0			
	機器収容箱（消火栓組込型）	表示灯付フ ラ ッ ト 発信機 防滴型	個	1. 0			
	光電式スポット 型感知器 2 種 露出型		個	96. 0			
	光電式スポット型感知器 2 種 露出型	ガード付	個	42. 0			
	光電式感知器 2 種 試験機能付	露出型	個	2. 0			
	光電式感知器 2 種 試験機能付	露出型 ガード付	個	46. 0			
	光電式スポット型感知器 2 種	壁付用点検ボッ クス付 自動感度補正機能	個	1. 0			
	定温式スポット型感知器	特種 6 0℃ 防水型	個	3. 0			
	定温式スポット型感知器	1 種 7 0℃ 防水型	個	7. 0			
	消火栓始動装置（移報器） 2 A		個	1. 0			
	EM-HP	1. 2mm-2C 管内	m	4. 0			
	EM-HP	1. 2mm-2C PF管内	m	40. 0			
	EM-HP	1. 2mm-2C コロガシ	m	85. 0			
	EM-HP	1. 2mm-5P 管内	m	2. 0			
	EM-HP	1. 2mm-5P PF管内	m	213. 0			

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	EM-HP	1.2mm-5P コロガシ	m	3.0			
	EM-HP	1.2mm-10P 管内	m	10.0			
	EM-HP	1.2mm-10P PF管内	m	265.0			
	EM-AE	0.9mm-2C PF管内	m	722.0			
	EM-AE	0.9mm-2C コロガシ	m	430.0			
	EM-AE	0.9mm-4C 管内	m	3.0			
	EM-AE	0.9mm-4C PF管内	m	124.0			
	EM-AE	0.9mm-4C コロガシ	m	205.0			
	ねじなし電線管	EP-19 露出	m	3.0			
	ねじなし電線管	EP-31 露出	m	10.0			
	厚鋼電線管	GP-22 露出	m	2.0			
	合成樹脂製可とう電線管	PF-16 隠ぺい	m	886.0			
	合成樹脂製可とう電線管	PF-22 隠ぺい	m	213.0			
	合成樹脂製可とう電線管	PF-28 隠ぺい	m	265.0			
	アウトレットボックス カバー付	中浅102x 44	個	155.0			
	丸形露出BOX-EP	1方出 19mm	個	1.0			
	防火区画貫通処理_管	16, 19	か所	6.0			
	防火区画貫通処理_管	22, 25	か所	2.0			
	防火区画貫通処理_管	28, 31	か所	3.0			
	防火区画貫通処理_管	36, 39	か所	2.0			

[illegible]

[illegible]

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
I	体育館						
13	競技用照明設備						
	1) 競技用照明設備						
	競技照明用調光制御盤		面	1.0			
	競技照明用調光操作盤		面	1.0			
	持込操作卓用コネクタプレート		面	1.0			
	持込用仮設電源盤1・2		式	1.0			
	照明器具	a	台	36.0			
	照明器具	b	台	30.0			
	EM-IE	3.5mm2 管内	m	1,003.0			
	EM-IE	3.5mm2 PF管内	m	14.0			
	EM-IE	5.5mm2 管内	m	1,807.0			
	EM-FCPEE	0.9mm-1P 管内	m	449.0			
	EM-FCPEE	0.9mm-1P PF管内	m	1.0			
	EM-FCPEE	0.9mm-1P ラック	m	465.0			
	EM-FCPEE	0.9mm-1P コロガシ	m	20.0			
	EM-KNPEE-SB	0.5mm2-2P 管内	m	60.0			
	EM-KNPEE-SB	0.5mm2-2P ラック	m	8.0			
	EM-KNPEE-SB	0.5mm2-2P コロガシ	m	176.0			
	EM-UTP (カテゴリ-5e)	0.5mm-4P 管内	m	48.0			

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	EM-UTP (カテコ [®] リ-5e)	0.5mm-4P	PF管内	m	10.0							
	EM-UTP (カテコ [®] リ-5e)	0.5mm-4P	コロガシ	m	114.0							
	ねじなし電線管	EP-19	露出	m	48.0							
	ねじなし電線管	EP-25	露出	m	957.0							
	塗装工事	電線管	C25, E25	m	695.0							
	合成樹脂製可とう電線管	PF-16	隠ぺい	m	2.0							
	合成樹脂製可とう電線管	PF-22	隠ぺい	m	17.0							
	PB-SS	200x200x100		個	1.0							
	スイッチBOX-カバー付	3個用		個	1.0							
	丸形露出BOX-EP	1方出	25mm	個	16.0							
	丸形露出BOX-EP	2方出	25mm	個	50.0							
	防火区画貫通処理_管	28, 31		か所	6.0							
	防火区画貫通処理_管	42, 51		か所	1.0							
	小計											

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
I	体育館						
14	アリーナ音響設備						
	1) アリーナ音響設備 (映像)						
	映像機器架		台	1.0			
	映像操作卓		台	1.0			
	大型LEDビジョン		台	1.0			
	リモートカメラ		台	1.0			
	アクセスポイント		個	1.0			
	機器据付工事費		式	1.0			
	端末結線工事費		式	1.0			
	総合試験調整費		式	1.0			
	雑材料及び消耗品費		式	1.0			
	現場運送搬入費		式	1.0			
	二次側配管配線工事費		式	1.0			

[illegible]

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
2) アリーナ音響設備 (音響)						
音響調整卓		式	1.0			
モニタースピーカー		式	1.0			
音響機器架		式	1.0			
パワーアンプ架		式	1.0			
客席向けスピーカーA		式	1.0			
客席向けスピーカーB		式	1.0			
客席向け補助スピーカー		式	1.0			
アリーナ向けスピーカー		式	1.0			
サブウーハー		式	1.0			
移動型スピーカー		式	1.0			
サービス系スピーカー		式	1.0			
コンセント盤類		式	1.0			
I/Oボックス		式	1.0			
アクセスポイント		式	1.0			
エアーモニターマイクロホン		式	1.0			
ワイヤレスアンテナ		式	1.0			
ワイヤレスマイクロホン類		式	1.0			
有線マイクロホン類		式	1.0			
マイク・スピーカースタンド類		式	1.0			

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	ケーブル類		式	1.0			
	機器据付工事費		式	1.0			
	端末結線工事費		式	1.0			
	総合試験調整費		式	1.0			
	電気音響測定費		式	1.0			
	雑材料及び消耗品費		式	1.0			
	現場運送搬入費		式	1.0			
	二次側配管配線工事費		式	1.0			
	小計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
II	屋外トイレ						
1	電灯設備						
	1) 電灯幹線						
	EM-IE	22mm2 管内	m	123.0			
	EM-CET	38mm2 管内	m	43.0			
	EM-CET	38mm2 FEP管内	m	18.0			
	EM-CET	38mm2 ラック	m	17.0			
	ねじなし電線管	EP-63 隠ぺい	m	2.0			
	厚鋼電線管	GP-54 露出	m	40.0			
	波付硬質ポリエチレン管	FEP-50	m	18.0			
	防水鋳鉄管(片R)	75mm 600L	か所	2.0			
	PB-SS-WP (ドブ)	400x400x400	個	2.0			
	PB-SS-WP (ドブ)	600x600x600	個	5.0			
	埋設標識シート	2倍折	m	18.0			
	掘削長	GL-1200 50x1 30x1	m	12.4			
	掘削長	GL-1200 ○B&○ア	m	5.2			

[illegible]

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	2) 電灯分岐											
	照明器具	A37-2		個	5.0							
	照明器具	DL13		個	15.0							
	照明器具	DL17		個	3.0							
	電灯分電盤	1L-屋外トイレ		面	1.0							
	熱線センサ付自動スイッチ	子機		個	7.0							
	熱線センサ付自動スイッチ	親機		個	3.0							
	埋込スイッチ	1Px1 新金P		個	2.0							
	人感センサー切替スイッチ	1回路用 新金P		個	3.0							
	EM-EEF	2.0mm-2C PF管内		m	1.0							
	EM-EEF	2.0mm-2C コロガシ		m	13.0							
	EM-EEF	2.0mm-3C PF管内		m	7.0							
	EM-EEF	2.0mm-3C コロガシ		m	44.0							
	合成樹脂製可とう電線管	PF-22 隠ぺい		m	8.0							
	アウトレットボックス カバー付	中浅102x 44		個	9.0							
	小計											

[illegible]

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
II	屋外トイレ						
2	誘導支援設備						
	1) トイレ等呼出						
	表示灯	角形	個	1.0			
	壁付呼出ボタン	確認灯付 引きひも付	個	2.0			
	壁付復帰ボタン		個	1.0			
	EM-AE	1.2mm-2C 管内	m	24.0			
	EM-AE	1.2mm-2C PF管内	m	44.0			
	EM-AE	1.2mm-2C ラック	m	45.0			
	EM-AE	1.2mm-2C コロガシ	m	5.0			
	EM-AE	1.2mm-3C PF管内	m	4.0			
	EM-AE	1.2mm-3C コロガシ	m	3.0			
	厚鋼電線管	GP-16 露出	m	22.0			
	合成樹脂製可とう電線管	PF-16 隠ぺい	m	9.0			
	波付硬質ポリエチレン管	FEP-30	m	40.0			
	防水鋳鉄管(片R)	75mm 600L	か所	2.0			
	アウトレットボックス カバー付	中浅102x 44	個	5.0			
	埋設標識シート	2倍折	m	25.0			
	掘削長	GL-600 30x1	m	25.4			

[illegible]

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
Ⅲ	屋外						
1	動力設備						
	1) 動力幹線						
	EM-IE	22mm2 管内	m	118.0			
	EM-FP	2mm2-2C 管内	m	38.0			
	EM-FP	2mm2-2C FEP管内	m	34.0			
	EM-FP	2mm2-2C ラック	m	24.0			
	EM-FP	3.5mm2-4C 管内	m	38.0			
	EM-FP	3.5mm2-4C FEP管内	m	25.0			
	EM-FP	3.5mm2-4C ラック	m	24.0			
	EM-FPT	200mm2 管内	m	113.0			
	EM-FPT	200mm2 FEP管内	m	102.0			
	EM-FPT	200mm2 ラック	m	71.0			
	EM-CE	2.0mm-2C 管内	m	38.0			
	EM-CE	2.0mm-2C FEP管内	m	34.0			
	EM-CE	2.0mm-2C ラック	m	24.0			
	EM-CET	38mm2 管内	m	37.0			
	EM-CET	38mm2 FEP管内	m	24.0			
	EM-CET	38mm2 ラック	m	20.0			
	厚鋼電線管	GP-42 露出	m	34.0			

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	厚鋼電線管	GP-54	露出	m	35.0							
	厚鋼電線管	GP-104	露出	m	101.0							
	波付硬質ポリエチレン管	FEP-30		m	93.0							
	波付硬質ポリエチレン管	FEP-50		m	24.0							
	波付硬質ポリエチレン管	FEP-100		m	102.0							
	防水鋳鉄管(片R)	75mm	600L	か所	2.0							
	防水鋳鉄管(片R)	100mm	600L	か所	3.0							
	埋設標識シート	2倍折		m	56.0							
	掘削長	GL-1200	30x1	m	11.2							
	掘削長	GL-1200	50x1	m	17.4							
	掘削長	GL-1200	100x3 40x1 30x3	m	19.9							
	掘削長	GL-1200	100x3 40x1 30x4	m	7.6							
	小計											

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
Ⅲ	屋外						
2	発電設備						
	1) 自家発電						
	ディーゼル発電機	260kVA	台	1.0			
	油庫式燃料タンク	950L	式	1.0			
	地下埋設タンク	5000L	式	1.0			
	自立式SUS製給油口ボックス	0.4kW燃料移送ポンプ搭載	式	1.0			
	EM-IE	5.5mm2 管内	m	6.0			
	EM-IE	38mm2 管内	m	5.0			
	EM-FP	2mm2-10C 管内	m	38.0			
	EM-FP	2mm2-10C FEP管内	m	34.0			
	EM-FP	2mm2-10C ラック	m	24.0			
	EM-CEE	2mm2-2C 管内	m	8.0			
	EM-CEE	2mm2-2C PF管内	m	10.0			
	EM-CEE	2mm2-5C 管内	m	4.0			
	EM-CEE	2mm2-5C PF管内	m	6.0			
	EM-CEE	2mm2-6C 管内	m	36.0			
	EM-CEE	2mm2-6C PF管内	m	35.0			
	EM-CEE	2mm2-6C ラック	m	48.0			
	EM-CEE	2mm2-6C コロガシ	m	2.0			

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	EM-CEE-S	2mm2-3C	管内	m	4.0							
	EM-CEE-S	2mm2-3C	PF管内	m	4.0							
	EM-CEE-S	2mm2-10C	管内	m	4.0							
	EM-CEE-S	2mm2-10C	PF管内	m	12.0							
	厚鋼電線管	GP-54	露出	m	34.0							
	硬質ビニル電線管	VE16	地中	m	4.0							
	硬質ビニル電線管	VE22	地中	m	3.0							
	合成樹脂製可とう電線管	PF-22	隠ぺい	m	1.0							
	波付硬質ポリエチレン管	FEP-30		m	54.0							
	波付硬質ポリエチレン管	FEP-40		m	46.0							
	防水鉄管(片R)	75mm	600L	か所	1.0							
	接地工事 ED	14φx1500x3	リード端子含む	か所	2.0							
	接地極埋設標	コンクリート製		個	2.0							
	埋設標識シート	2倍折		m	15.0							
	掘削長	GL-600	40x1	m	7.5							
	掘削長	GL-600	40x1 30x2	m	3.1							
	掘削長	GL-600	30x2	m	4.6							
	工事費			式	1.0							

[illegible]

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
Ⅲ	屋外						
3	監視カメラ設備						
	1) 監視カメラ設備						
	EM-同軸ケーブル	S-5C-FB 管内	m	241.0			
	EM-同軸ケーブル	S-5C-FB PF管内	m	403.0			
	EM-同軸ケーブル	S-5C-FB ラック	m	34.0			
	厚鋼電線管	GP-22 露出	m	21.0			
	厚鋼電線管	GP-28 露出	m	43.0			
	合成樹脂製可とう電線管	PF-16 隠ぺい	m	2.0			
	波付硬質ポリエチレン管	FEP-30	m	302.0			
	防水鉄管(片R)	75mm 600L	か所	2.0			
	PB-SS-WP (ドブ)	200x200x100	個	3.0			
	アウトレットボックス カバー付	中浅102x 44	個	1.0			
	H_H1-6	600x600x600 R8K-60	基	12.0			
	埋設標識シート	2倍折	m	295.0			
	掘削長	GL-1200 30x1	m	206.7			
	掘削長	GL-600 30x1	m	88.0			

[illegible]

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
Ⅲ	屋外						
4	構内配電線路						
	1) 電力引込み						
	PAS 7.2kV 300A	SOG・LA・VT内蔵	台	1.0			
	H. H ₂ -9	R8K-60 セパ付	基	3.0			
	コンクリート柱(建柱車)	12m-19cm-350kg	本	1.0			
	ねじなし電線管	EP-25 露出	m	10.0			
	厚鋼電線管	GP-22 露出	m	39.0			
	厚鋼電線管	GP-82 露出	m	97.0			
	硬質ビニル電線管	VE22 地中	m	5.0			
	硬質ビニル電線管	VE22 露出	m	10.0			
	波付硬質ポリエチレン管	FEP-30	m	43.0			
	波付硬質ポリエチレン管	FEP-80	m	86.0			
	接地極埋設標	コンクリート製	個	1.0			
	ケーブル埋設標	コンクリート製	個	3.0			
	埋設標識シート	2倍折	m	42.0			
	防水鉄管(片R)	75mm 600L	か所	1.0			
	防水鉄管(片R)	100mm 600L	か所	2.0			
	EM-IE	14mm ² 管内	m	15.0			
	導入線	1.2mm 樹脂 管内	m	49.0			

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	6kV-EM-CET	38mm2 管内	m	50.0			
	6kV-EM-CET	38mm2 FEP管内	m	43.0			
	EM-CEE-S	2mm2-3C 管内	m	51.0			
	EM-CEE-S	2mm2-3C PF管内	m	43.0			
	端末処理-屋外6KVCET	38mm2	か所	1.0			
	端末処理-屋内6KVCET	38mm2	か所	1.0			
	PB-SS	600x600x600	個	1.0			
	PB-SS-WP (ドブ)	600x600x600	個	7.0			
	接地工事 EA	900x900x1.5t リード線付	か所	1.0			
	掘削長	GL-1200 80x2 30x1	m	29.3			
	掘削長	GL-1200 80x2 50x5 30x1	m	12.4			
	小計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	2) 外灯											
	照明器具	GRL		個	2.0							
	照明器具	GRP1 ポール共		個	16.0							
	照明器具	GRP2 ポール共		個	21.0							
	照明器具	GRS2		個	6.0							
	コンクリート基礎	GRP1用		基	18.0							
	コンクリート基礎	GRP2用		基	26.0							
	H_H2-9	R8K-60 セパ付		基	4.0							
	ねじなし電線管	EP-63 露出		m	3.0							
	厚鋼電線管	GP-28 露出		m	63.0							
	厚鋼電線管	GP-54 露出		m	19.0							
	波付硬質ポリエチレン管	FEP-30		m	182.0							
	波付硬質ポリエチレン管	FEP-40		m	630.0							
	波付硬質ポリエチレン管	FEP-50		m	27.0							
	ケーブル埋設標	コンクリート製		個	4.0							
	埋設標識シート	2倍折		m	765.0							
	防水鉄管(片R)	75mm 600L		か所	3.0							
	EM-CE	3.5mm-3C 管内		m	85.0							
	EM-CE	3.5mm-3C FEP管内		m	20.0							

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	EM-CE	5.5mm-3C 管内	m	225.0			
	EM-CE	5.5mm-3C FEP管内	m	1,430.0			
	EM-CE	8mm-3C 管内	m	4.0			
	EM-CE	8mm-3C PFE管内	m	53.0			
	PB-SS-WP (ドブ)	400x400x400	個	3.0			
	丸形露出BOX-GP	1方出 28mm	個	3.0			
	丸形露出BOX-GP	2方出 28mm	個	11.0			
	掘削長	GL-600 30x1	m	175.2			
	掘削長	GL-600 40x1	m	562.6			
	掘削長	GL-600 50x1	m	25.3			
	掘削長	GL-600 40x2	m	2.3			
	掘削長	GL-600 40x2	m	2.3			
	小計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
Ⅲ	屋外						
5	構内通信線路						
	1) 通信引込み						
	H. H_H2-9	R8K-60 セパ付	基	1.0			
	ねじなし電線管	EP-63 露出	m	24.0			
	厚鋼電線管	GP-54 露出	m	112.0			
	波付硬質ポリエチレン管	FEP-50	m	270.0			
	ケーブル埋設標	コンクリート製	個	1.0			
	埋設標識シート	2倍折	m	40.0			
	防水鋳鉄管(片R)	75mm 600L	か所	5.0			
	導入線	1.2mm 樹脂 管内	m	136.0			
	PB-SS-WP (ドブ)	400x400x400	個	4.0			
	掘削長	GL-600 50x5	m	38.1			
	掘削長	GL-600 50x5 30x1	m	2.2			
	小計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
iii	機械設備工事						
I	体育館		1.0	式			
II	屋外便所		1.0	式			
III	屋外		1.0	式			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	体育館						
1	空気調和設備		1.0	式			
2	換気設備		1.0	式			
3	自動制御設備		1.0	式			
4	床輻射空調設備		1.0	式			
5	衛生器具設備		1.0	式			
6	屋内給水設備		1.0	式			
7	屋内排水設備		1.0	式			
8	給湯設備		1.0	式			
9	消火設備		1.0	式			
10	屋内ガス設備		1.0	式			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ	屋外便所						
1	衛生器具設備		1.0	式			
2	給水設備		1.0	式			
3	排水設備		1.0	式			
4	給湯設備		1.0	式			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ	屋外						
1	屋外給水設備		1.0	式			
2	屋外排水設備		1.0	式			
3	屋外ガス設備設備		1.0	式			
4	浄化槽設備		1.0	式			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	体育館						
1	空気調和設備						
	1) 熱源機器設備		1.0	式			
	2) 空調機器設備		1.0	式			
	3) 空調配管設備		1.0	式			
	4) 空調ダクト設備		1.0	式			
	5) 総合調整費		1.0	式			
	計						
2	換気設備						
	1) 換気機器設備		1.0	式			
	2) 換気ダクト設備		1.0	式			
	3) 総合調整費		1.0	式			
	計						
3	自動制御設備						
	1) 自動制御機器設備		1.0	式			
	2) 盤関係		1.0	式			
	3) エンジニアリング費		1.0	式			
	4) 調整費		1.0	式			

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5) 計装工事		1.0	式			
	6) 専門工事経費		1.0	式			
	計						
4	床輻射空調設備						
	1) 床輻射空調設備		1.0	式			
	計						
5	衛生器具設備						
	1) 衛生器具設備		1.0	式			
	計						
6	屋内給水設備						
	1) 屋内給水設備		1.0	式			
	計						
7	屋内排水設備						
	1) 屋内排水設備		1.0	式			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8	給湯設備						
	1) 給湯設備		1.0	式			
	計						
9	消火設備						
	1) 屋内消火栓設備		1.0	式			
	2) 消火器設備		1.0	式			
	計						
10	屋内ガス設備						
	1) 屋内ガス設備		1.0	式			
	計						
II	屋外便所						
1	衛生器具設備						
	1) 衛生器具設備		1.0	式			
	計						
2	給水設備						
	1) 給水設備		1.0	式			

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	計						
3	排水設備						
	1) 排水設備		1.0	式			
	計						
4	給湯設備						
	1) 給湯設備		1.0	式			
	計						
Ⅲ	屋外						
1	屋外給水設備						
	1) 屋外給水設備		1.0	式			
	計						
2	屋外排水設備						
	1) 屋外排水設備		1.0	式			
	計						
3	屋外ガス設備						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

[illegible]

[illegible]

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	2) 空調機器設備						
AHU-101	全熱交換器付空気調和機	風量25520m3/h	台	1.0			
AHU-102	全熱交換器付空気調和機	風量25520m3/h	台	1.0			
AHU-201	全熱交換器付空気調和機	風量6980m3/h	台	1.0			
AHU-202	全熱交換器付空気調和機	風量6980m3/h	台	1.0			
EHP-1	空冷ヒートポンプ式パッケージ	ビル用マルチ室外機（冷暖切替型） 冷房能力61.5kW 暖房能力69.5kW	台	1.0			
EHP-1-1	空冷ヒートポンプ式パッケージ	天井埋込ダクト型室内機 冷房能力9.0kW 暖房能力10.0kW	台	3.0			
EHP-1-2	空冷ヒートポンプ式パッケージ	天井埋込ダクト型室内機 冷房能力9.0kW 暖房能力10.0kW	台	3.0			
EHP-2	空冷ヒートポンプ式パッケージ	ビル用マルチ室外機（冷暖切替型） 冷房能力28.0kW 暖房能力31.5kW	台	1.0			
EHP-2-1	空冷ヒートポンプ式パッケージ	4方向カセット型室内機 冷房能力3.6kW 暖房能力4.0kW	台	2.0			
EHP-2-2	空冷ヒートポンプ式パッケージ	4方向カセット型室内機 冷房能力7.1kW 暖房能力8.0kW	台	1.0			
EHP-2-3	空冷ヒートポンプ式パッケージ	4方向カセット型室内機 冷房能力7.1kW 暖房能力8.0kW	台	1.0			
EHP-3	空冷ヒートポンプ式パッケージ	ビル用マルチ室外機（冷暖切替型） 冷房能力56.0kW 暖房能力63.0kW	台	1.0			
EHP-3-1	空冷ヒートポンプ式パッケージ	4方向カセット型室内機 冷房能力11.2kW 暖房能力12.5kW	台	1.0			
EHP-3-2	空冷ヒートポンプ式パッケージ	4方向カセット型室内機 冷房能力7.1kW 暖房能力8.0kW	台	1.0			
EHP-3-3	空冷ヒートポンプ式パッケージ	4方向カセット型室内機 冷房能力7.1kW 暖房能力8.0kW	台	1.0			
EHP-3-4	空冷ヒートポンプ式パッケージ	4方向カセット型室内機 冷房能力7.1kW 暖房能力8.0kW	台	1.0			
EHP-3-5	空冷ヒートポンプ式パッケージ	4方向カセット型室内機 冷房能力8.0kW 暖房能力9.0kW	台	1.0			
EHP-4	空冷ヒートポンプ式パッケージ	ビル用マルチ室外機（冷暖切替型） 冷房能力40.0kW 暖房能力45.0kW	台	1.0			
EHP-4-1	空冷ヒートポンプ式パッケージ	4方向カセット型室内機 冷房能力7.1kW 暖房能力8.0kW	台	5.0			

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	EHP-5	空冷ヒートポンプ式パッケージ	ビル用マルチ室外機（冷暖切替型） 冷房能力67.0kW 暖房能力77.5kW	台		1.0						
	EHP-5-1	空冷ヒートポンプ式パッケージ	2方向カセット型室内機 冷房能力5.6kW 暖房能力6.3kW	台		2.0						
	EHP-5-2	空冷ヒートポンプ式パッケージ	2方向カセット型室内機 冷房能力5.6kW 暖房能力6.3kW	台		2.0						
	EHP-5-3	空冷ヒートポンプ式パッケージ	2方向カセット型室内機 冷房能力3.6kW 暖房能力4.0kW	台		1.0						
	EHP-5-4	空冷ヒートポンプ式パッケージ	2方向カセット型室内機 冷房能力3.6kW 暖房能力4.0kW	台		1.0						
	EHP-5-5	空冷ヒートポンプ式パッケージ	2方向カセット型室内機 冷房能力9.0kW 暖房能力10.0kW	台		3.0						
	EHP-6	空冷ヒートポンプ式パッケージ	設備用エアコン（冷暖切替型） 冷房能力100.0kW 暖房能力80.0kW	台		1.0						
	EHP-6-1	空冷ヒートポンプ式パッケージ	外気処理エアコン（床置型） 冷房能力100.0kW 暖房能力80.0kW	台		1.0						
	EHP-7	空冷ヒートポンプ式パッケージ	ビル用マルチ室外機（冷暖切替型） 冷房能力85.0kW 暖房能力95.0kW	台		1.0						
	EHP-7-1	空冷ヒートポンプ式パッケージ	天井埋込ダクト型室内機 冷房能力14.0kW 暖房能力16.0kW	台		6.0						
	EHP-8	空冷ヒートポンプ式パッケージ	ビル用マルチ室外機（冷暖切替型） 冷房能力85.0kW 暖房能力95.0kW	台		1.0						
	EHP-8-1	空冷ヒートポンプ式パッケージ	天井埋込ダクト型室内機 冷房能力14.0kW 暖房能力16.0kW	台		6.0						
	PAC-1	空冷ヒートポンプ式パッケージ	店舗用エアコン（ペア） 冷房能力3.6kW 暖房能力4.0kW	台		1.0						
	PAC-1-1	空冷ヒートポンプ式パッケージ	2方向カセット型室内機 冷房能力3.6kW 暖房能力4.0kW	台		1.0						
	PAC-2	空冷ヒートポンプ式パッケージ	店舗用エアコン（ペア） 冷房能力5.6kW 暖房能力6.3kW	台		1.0						
	PAC-2-1	空冷ヒートポンプ式パッケージ	4方向カセット型室内機 冷房能力5.6kW 暖房能力6.3kW	台		1.0						
	PAC-3	空冷ヒートポンプ式パッケージ	店舗用エアコン（ペア） 冷房能力3.6kW 暖房能力4.0kW	台		1.0						
	PAC-3-1	空冷ヒートポンプ式パッケージ	4方向カセット型室内機 冷房能力3.6kW 暖房能力4.0kW	台		1.0						
	集中管理コントローラー			式		1.0						
	搬入・据付費			式		1.0						別紙明細 I _1_2)-1

[illegible]

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
3) 空調配管設備						
冷温水管						
配管用炭素鋼管（白管）	屋内一般 25A	m	4.0			
配管用炭素鋼管（白管）	屋内一般 65A	m	12.0			
配管用炭素鋼管（白管）	屋内一般 80A	m	124.0			
配管用炭素鋼管（白管）	屋内一般 100A	m	185.0			
配管用炭素鋼管（白管）	屋内一般 125A	m	3.0			
配管用炭素鋼管（白管）	屋内一般 150A	m	74.0			
配管用炭素鋼管（白管）	機械室 20A	m	1.0			
配管用炭素鋼管（白管）	機械室 25A	m	2.0			
配管用炭素鋼管（白管）	機械室 50A	m	3.0			
配管用炭素鋼管（白管）	機械室 65A	m	31.0			
配管用炭素鋼管（白管）	機械室 80A	m	4.0			
配管用炭素鋼管（白管）	機械室 100A	m	71.0			
配管用炭素鋼管（白管）	機械室 125A	m	18.0			
配管用炭素鋼管（白管）	機械室 150A	m	18.0			
膨張管						
配管用炭素鋼管（白管）	機械室 25A	m	13.0			
空気抜き弁	20A	個	4.0			
伸縮管継手（複式）	100A	個	6.0			

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	仕切弁	5K	25A	個	21.0							
	逆止弁	10K	100A	個	3.0							
	Y形ストレーナ	10K	80A	個	4.0							
	バタフライ弁	65A		個	6.0							
	バタフライ弁	80A		個	8.0							
	バタフライ弁	100A		個	20.0							
	バタフライ弁	125A		個	6.0							
	バタフライ弁	150A		個	7.0							
	FJ (SUS)	65A		個	4.0							
	FJ (SUS)	80A		個	8.0							
	FJ (SUS)	100A		個	4.0							
	防振継手	100A		個	6.0							
	流量計	125A		個	1.0							
	温度計			個	15.0							
	二方弁装置	65x50		組	2.0							
	二方弁装置	100x80		組	3.0							
	瞬間流量計	65A		個	2.0							
	瞬間流量計	80A		個	4.0							
	瞬間流量計	100A		個	2.0							
	冷媒管											

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
冷媒用断熱材被覆銅管 (液管10mm)	液管 6.4 φ	m	117.0			
冷媒用断熱材被覆銅管 (液管10mm)	液管 9.5 φ	m	306.0			
冷媒用断熱材被覆銅管 (液管10mm)	液管 12.7 φ	m	89.0			
冷媒用断熱材被覆銅管 (液管10mm)	液管 15.9 φ	m	105.0			
冷媒用断熱材被覆銅管 (液管10mm)	液管 19.1 φ	m	100.0			
冷媒用断熱材被覆銅管 (ガス管20mm)	ガス管 12.7 φ	m	117.0			
冷媒用断熱材被覆銅管 (ガス管20mm)	ガス管 15.9 φ	m	188.0			
冷媒用断熱材被覆銅管 (ガス管20mm)	ガス管 19.1 φ	m	51.0			
冷媒用断熱材被覆銅管 (ガス管20mm)	ガス管 22.2 φ	m	67.0			
冷媒用断熱材被覆銅管 (ガス管20mm)	ガス管 25.4 φ	m	40.0			
冷媒用断熱材被覆銅管 (ガス管20mm)	ガス管 28.6 φ	m	154.0			
冷媒用断熱材被覆銅管 (ガス管20mm)	ガス管 31.8 φ	m	100.0			
ドレン						
空調ドレン用結露防止層付き硬質塩化 ビニル管	屋内一般 25A	m	144.0			
空調ドレン用結露防止層付き硬質塩化 ビニル管	屋内一般 32A	m	221.0			
空調ドレン用結露防止層付き硬質塩化 ビニル管	屋内一般 40A	m	23.0			
空調ドレン用結露防止層付き硬質塩化 ビニル管	屋内一般 50A	m	85.0			
空調ドレン用結露防止層付き硬質塩化 ビニル管	機械室 32A	m	1.0			
空調ドレン用結露防止層付き硬質塩化 ビニル管	機械室 50A	m	24.0			
空調ドレン用結露防止層付き硬質塩化 ビニル管	機械室 65A	m	1.0			

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 (RF-VP)	屋内一般 50A	m	76.0			
	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 (RF-VP)	屋内一般 65A	m	12.0			
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	m	27.0			
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65A	m	5.0			
	間接排水口	100x50	個	14.0			
	ドレンホッパー	50A	個	2.0			
	仕切弁	5K 50A	個	7.0			
	空調機トラップ	50A	個	4.0			
	加湿給水						
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VB)	屋内一般 20A	m	165.0			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VB)	屋内一般 25A	m	61.0			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VB)	機械室 20A	m	40.0			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VB)	機械室 25A	m	20.0			
	仕切弁 (管端防食弁)	5K 20A	個	24.0			
	仕切弁 (管端防食弁)	5K 25A	個	2.0			
	逆止弁 (管端防食弁)	10K 25A	個	2.0			
	FJ (SUS)	20A	個	20.0			
	防振継手	25A	個	1.0			
	補給水						
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VB)	機械室 25A	m	2.0			

[illegible]

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
4) 空調ダクト設備						
長方形ダクト	鋼板製 1.6mm	m2	32.0			
長方形ダクト	亜鉛鉄板 0.5mm	m2	526.0			
長方形ダクト	亜鉛鉄板 0.6mm	m2	762.0			
長方形ダクト	亜鉛鉄板 0.8mm	m2	164.0			
スパイラルダクト	200 φ	m	303.0			
スパイラルダクト	250 φ	m	173.0			
スパイラルダクト	300 φ	m	183.0			
フレキシブルダクト (保温有)	200 φ	m	24.0			
フレキシブルダクト (保温有)	250 φ	m	60.0			
フレキシブルダクト (保温有)	300 φ	m	8.0			
フレキシブルダクト (保温無)	300 φ	m	36.0			
点検口	600x450	個	26.0			
ステンレス製フード	650x650	m2	8.0			
ステンレス製フード	750x750	m2	6.0			
たわみ継手		式	1.0			別紙明細 I_1_4)-1
チャンバー類		式	1.0			別紙明細 I_1_4)-2
制気口類		式	1.0			別紙明細 I_1_4)-3
ダンパー類		式	1.0			別紙明細 I_1_4)-4
計器類		式	1.0			別紙明細 I_1_4)-5

[illegible]

[illegible]

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
I	体育館						
2	換気設備						
	1) 換気機器設備						
	HEX-1-1 全熱交換器	天井カセット型 風量150m3/h	台	1.0			
	HEX-1-2 全熱交換器	天井カセット型 風量100m3/h	台	1.0			
	HEX-1-3 全熱交換器	隠蔽型 風量500m3/h	台	1.0			
	HEX-1-4 全熱交換器	隠蔽型 風量450m3/h	台	1.0			
	HEX-1-5 全熱交換器	隠蔽型 風量450m3/h	台	1.0			
	HEX-1-6 全熱交換器	隠蔽型 風量450m3/h	台	1.0			
	HEX-1-7 全熱交換器	隠蔽型 風量450m3/h	台	1.0			
	HEX-1-8 全熱交換器	隠蔽型 風量250m3/h	台	1.0			
	HEX-2-1 全熱交換器	隠蔽型 風量700m3/h	台	3.0			
	集中監視コントローラー		式	1.0			
	FS-1-1 給気送風機	ストレートシロッコファン (DCモーター) 風量550m3/h 番手#1 1/2	台	1.0			
	FS-1-2 給気送風機	ストレートシロッコファン (DCモーター) 風量550m3/h 番手#1 1/2	台	1.0			
	FS-1-3 給気送風機	片吸込みシロッコファン (天吊) 風量3900m3/h 番手#2	台	1.0			
	FS-1-4 給気送風機	ストレートシロッコファン (消音形) 風量1150m3/h 番手#1 1/2	台	1.0			
	FE-1-1 排気送風機	ストレートシロッコファン (DCモーター) 風量550m3/h 番手#1 1/2	台	1.0			
	FE-1-2 排気送風機	ストレートシロッコファン (DCモーター) 風量550m3/h 番手#1 1/2	台	1.0			
	FE-1-3 排気送風機	天井扇 (DCモーター) 風量100m3/h 番手100φ	台	1.0			

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	FE-1-4	排気送風機	ストレートシロッコファン (消音形) 風量1150m3/h 番手 #1 1/2	台		1.0						
	FE-1-5	排気送風機	ストレートシロッコファン (DCモーター) 風量250m3/h 番手 #1 1/2	台		1.0						
	FE-1-6	排気送風機	ストレートシロッコファン (DCモーター)	台		1.0						
	FE-1-7	排気送風機	ストレートシロッコファン (消音形) 風量850m3/h 番手 #1 1/2	台		1.0						
	FE-1-8	排気送風機	ストレートシロッコファン (消音形) 風量850m3/h 番手 #1 1/2	台		1.0						
	FE-1-9	排気送風機	ストレートシロッコファン (DCモーター) 風量200m3/h 番手 #1 1/2	台		1.0						
	FE-1-10	排気送風機	ストレートシロッコファン (DCモーター) 風量350m3/h 番手 #1 1/2	台		1.0						
	FE-1-11	排気送風機	ストレートシロッコファン (DCモーター) 風量200m3/h 番手 #1 1/2	台		1.0						
	FE-1-12	排気送風機	天井扇 (DCモーター) 風量100m3/h 番手100φ	台		1.0						
	FE-1-13	排気送風機	片吸込みシロッコファン (天吊) 風量3900m3/h 番手 #2	台		1.0						
	FE-1-14	排気送風機	天井扇 (DCモーター) 風量150m3/h 番手100φ	台		1.0						
	FE-1-15	排気送風機	天井扇 (DCモーター) 風量150m3/h 番手100φ	台		1.0						
	FE-1-16	排気送風機	ストレートシロッコファン (標準形) 風量1300m3/h 番手 #1 1/2	台		1.0						
	FE-1-17	排気送風機	ストレートシロッコファン (標準形) 風量1300m3/h 番手 #1 1/2	台		1.0						
	FE-2-1	排気送風機	ストレートシロッコファン (消音形) 風量1050m3/h 番手 #1 1/2	台		1.0						
	FE-2-2	排気送風機	ストレートシロッコファン (消音形) 風量1050m3/h 番手 #1 1/2	台		1.0						
	FE-2-3	排気送風機	ストレートシロッコファン (消音形) 風量1050m3/h 番手 #1 1/2	台		1.0						
	FE-2-4	排気送風機	ストレートシロッコファン (消音形) 風量1050m3/h 番手 #1 1/2	台		1.0						
	FE-2-5	排気送風機	ストレートシロッコファン (DCモーター) 風量200m3/h 番手 #1 1/2	台		1.0						
	搬入・据付費			式		1.0						別紙明細 I_2_1)-1

[illegible]

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
2) 換気ダクト設備						
長方形ダクト	鋼板製 1.6mm	m2	3.0			
長方形ダクト	亜鉛鉄板 0.5mm	m2	177.0			
スパイラルダクト	150 φ	m	197.0			
スパイラルダクト	200 φ	m	191.0			
スパイラルダクト	250 φ	m	270.0			
スパイラルダクト	300 φ	m	124.0			
フレキシブルダクト (保温有)	150 φ	m	4.0			
フレキシブルダクト (保温有)	200 φ	m	16.0			
フレキシブルダクト (保温有)	250 φ	m	8.0			
フレキシブルダクト (保温有)	300 φ	m	4.0			
フレキシブルダクト (保温無)	150 φ	m	70.0			
フレキシブルダクト (保温無)	200 φ	m	20.0			
フレキシブルダクト (保温無)	250 φ	m	2.0			
フレキシブルダクト (保温無)	300 φ	m	4.0			
点検口	650x450	個	13.0			
たわみ継手		式	1.0			別紙明細 I_2_2)-1
チャンバー類		式	1.0			別紙明細 I_2_2)-2
制気口類		式	1.0			別紙明細 I_2_2)-3
ダンパー類		式	1.0			別紙明細 I_2_2)-4

[illegible]

[illegible]

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
I	体育館						
3	自動制御設備						
	1) 自動制御機器設備						
	熱源廻り制御		式	1.0			
	空調機制御		式	1.0			
	消火水槽廻り		式	1.0			
	加湿給水廻り		式	1.0			
	外気温度計測		式	1.0			
	小計						
	2) 盤関係						
	中央監視装置		式	1.0			
	自動制御盤	1 C P - 1	式	1.0			
	自動制御盤	1 C P - 2	式	1.0			
	自動制御盤	1 C P - 3	式	1.0			
	自動制御盤	2CP-1	式	1.0			
	自動制御盤	2CP-2	式	1.0			
	INV盤	PCH-1INV盤	式	1.0			
	INV盤	PCH-2INV盤	式	1.0			
	INV盤	PCH-3INV盤	式	1.0			

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	小計											
	3) エンジニアリング費											
	エンジニアリング費			式		1.0						
	小計											
	4) 調整費											
	調整費			式		1.0						
	小計											
	5) 計装工事											
	計装工事			式		1.0						
	リモコン配線工事			式		1.0						
	動力2次側配線工事			式		1.0						
	小計											
	6) 専門工事経費											
	専門工事経費			式		1.0						
	小計											

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
I	体育館						
4	床輻射空調設備						
	1) 床輻射空調設備						
	1. 敷設材料費						
	気流変換器	42Φ×68Φ×129h	組	530.0			
	取付金物		組	1.0			
	フィルムダクト（不燃）	150Φ	組	610.0			
	フィルムダクト（不燃）	175Φ	組	265.0			
	床下開放ダクト	200Φ	組	70.0			
	消耗品及び雑材料（敷設）		組	1.0			
	小々計						
	2. 現地工事費（材料等敷設）						
	床冷暖房敷設工事費		組	1.0			
	床下開放ダクト取付工事費		組	1.0			
	雑工事費		組	1.0			
	小々計						
	3. 専門工事経費						
	専門工事経費		組	1.0			
	小々計						
	小計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
I	体育館						
5	衛生器具設備						
	1) 衛生器具設備						
	洋風大便器（床置）	温水洗浄便座	組	38.0			
	洋風大便器（床置）	温水洗浄便座、背もたれ	組	2.0			
	洋風大便器（床置）	手洗付密結タンク 温水洗浄便座	組	1.0			
	壁掛小便器		組	27.0			
	壁掛洗面器	自動水栓 壁排水金具 水石鹸入れ	組	1.0			
	壁掛洗面器	立水栓 壁排水金具 水石鹸入れ	組	2.0			
	アンダーカウンター式洗面器	自動水栓 壁排水金具	組	4.0			
	アンダーカウンター式洗面器	自動水栓 壁排水金具 水石鹸入れ	組	4.0			
	アンダーカウンター式洗面器	自動水栓 壁排水金具 水石鹸入れ	組	24.0			
	車いす用壁掛洗面器	自動水栓 壁排水金具 電気温水器	組	2.0			
	オストメイト対応マルチシンク		組	1.0			
	掃除流し	横水栓 床排水金具	組	2.0			
	シャワー水栓	スライドバー	組	6.0			
	混合水栓		組	1.0			
	洗濯パン	縦引トラップ	組	1.0			
	洗濯水栓		組	1.0			
	横水栓		組	4.0			

[illegible]

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
I	体育館						
6	屋内給水設備						
	1) 屋内給水設備						
	WS-1 冷水器	床置型	台	2.0			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VA)	屋内一般 20A	m	46.0			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VA)	屋内一般 25A	m	20.0			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VA)	屋内一般 32A	m	50.0			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VA)	屋内一般 50A	m	20.0			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VA)	屋内一般 80A	m	2.0			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VA)	機械室 20A	m	202.0			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VA)	機械室 25A	m	30.0			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VA)	機械室 32A	m	37.0			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VA)	機械室 40A	m	11.0			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VA)	機械室 50A	m	7.0			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VD)	屋内一般 20A	m	71.0			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VD)	屋内一般 25A	m	70.0			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VD)	屋内一般 32A	m	19.0			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VD)	屋内一般 50A	m	21.0			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VD)	屋内一般 80A	m	38.0			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VD)	機械室 20A	m	44.0			

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VD)	機械室 25A	m	22.0			
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VD)	機械室 32A	m	6.0			
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VD)	機械室 40A	m	4.0			
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VD)	機械室 50A	m	3.0			
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VD)	機械室 80A	m	5.0			
ドレンホース	20A 2000L	本	6.0			
間接給水口	50Ax25A	個	2.0			
仕切弁 (管端防食弁)	10K 20A	個	11.0			
仕切弁 (管端防食弁)	10K 25A	個	5.0			
仕切弁 (管端防食弁)	10K 32A	個	3.0			
仕切弁 (管端防食弁)	10K 50A	個	3.0			
FJ (SUS)	20A	個	1.0			
FJ (SUS)	25A	個	2.0			
FJ (SUS)	32A	個	1.0			
自動エア抜き弁	20A	個	6.0			
電磁弁装置	25A	組	1.0			
保温・塗装		式	1.0			別紙明細 I_6_1)-1
搬入・据付費		式	1.0			別紙明細 I_6_1)-2
形鋼振れ止め支持		式	1.0			
スリーブ		式	1.0			

[illegible]

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
I	体育館						
7	屋内排水設備						
	1) 屋内排水設備						
	PD-1 PD-2 湧水排水ポンプ	自動交互非常時同時運転 50φ x100L/minx8m 0.4kWx2	組	2.0			
	汚水						
	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 (RF-VP)	屋内一般 75A	m	11.0			
	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 (RF-VP)	屋内一般 100A	m	59.0			
	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 (RF-VP)	機械室 50A	m	8.0			
	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 (RF-VP)	機械室 65A	m	3.0			
	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 (RF-VP)	機械室 75A	m	18.0			
	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 (RF-VP)	機械室 100A	m	38.0			
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100A	m	28.0			
	耐火二層管 (VP)	屋内一般 100A	m	15.0			
	耐火二層管 (VP)	機械室 50A	m	39.0			
	耐火二層管 (VP)	機械室 75A	m	60.0			
	耐火二層管 (VP)	機械室 100A	m	77.0			
	雑排水						
	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 (RF-VP)	屋内一般 40A	m	19.0			
	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 (RF-VP)	屋内一般 50A	m	22.0			
	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 (RF-VP)	屋内一般 65A	m	39.0			

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 (RF-VP)	屋内一般 100A	m	13.0			
リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 (RF-VP)	機械室 40A	m	11.0			
リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 (RF-VP)	機械室 50A	m	6.0			
リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 (RF-VP)	機械室 65A	m	3.0			
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	m	3.0			
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65A	m	3.0			
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100A	m	3.0			
耐火二層管 (VP)	屋内一般 25A	m	3.0			
耐火二層管 (VP)	屋内一般 40A	m	6.0			
耐火二層管 (VP)	屋内一般 50A	m	7.0			
耐火二層管 (VP)	屋内一般 65A	m	1.0			
耐火二層管 (VP)	機械室 40A	m	29.0			
耐火二層管 (VP)	機械室 50A	m	10.0			
耐火二層管 (VP)	機械室 65A	m	5.0			
ポンプアップ						
排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (DVL P)	屋内一般 50A	m	12.0			
排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (DVL P)	屋内一般 65A	m	18.0			
通気						
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	m	43.0			
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65A	m	100.0			

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100A	m	33.0			
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室 40A	m	42.0			
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室 50A	m	1.0			
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室 65A	m	77.0			
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室 100A	m	2.0			
仕切弁	5K 50A	個	4.0			
逆止弁	10K 50A	個	4.0			
キャップ止め	50A	箇所	2.0			
乾式トラップ	25A	個	6.0			
防虫網	100A	個	1.0			
床上掃除口 (COA)	50A	個	4.0			
床上掃除口 (COA)	65A	個	1.0			
床上掃除口 (COA)	100A	個	10.0			
床上掃除口 (COB)	65A	個	4.0			
排水目皿	50A	個	1.0			
間接排水口	50x25	個	6.0			
間接排水口	100x50	個	3.0			
通気金物	65A	個	2.0			
通気金物	100A	個	2.0			
排水トラップ	T-5B 50A	個	12.0			

[illegible]

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
I	体育館						
8	給湯設備						
	1) 給湯設備						
	WHG-1 ガス給湯器	屋外据置マルチ型 150号 (50号x3台)	台	1.0			
	WHE-1 電気温水器	台下床置飲雑両用型 貯湯量：12L	台	1.0			
	水道用ステンレス鋼鋼管 (拡張式)	屋内一般 20A	m	213.0			
	水道用ステンレス鋼鋼管 (拡張式)	屋内一般 25A	m	27.0			
	水道用ステンレス鋼鋼管 (拡張式)	屋内一般 32A	m	91.0			
	水道用ステンレス鋼鋼管 (拡張式)	機械室 20A	m	30.0			
	水道用ステンレス鋼鋼管 (拡張式)	機械室 25A	m	2.0			
	水道用ステンレス鋼鋼管 (拡張式)	機械室 32A	m	6.0			
	仕切弁 (SUS)	10K 20A	個	2.0			
	仕切弁 (SUS)	10K 25A	個	2.0			
	仕切弁 (SUS)	10K 32A	個	2.0			
	FJ (SUS)	20A	個	1.0			
	FJ (SUS)	32A	個	1.0			
	保温・塗装		式	1.0			別紙明細 I_8_1)-1
	搬入・据付費		式	1.0			別紙明細 I_8_1)-2
	スリーブ		式	1.0			
	小計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
I	体育館						
9	消火設備						
	1) 屋内消火栓設備						
	FPU-1 消火ポンプユニット	50φ x65φ x300L/minx66m	台	1.0			
	FT-1 消火補給水槽	SUS製 容量：500L	台	1.0			
	HB-1 屋内消火栓	1号消火栓（埋込型）	台	3.0			
	HB-2 屋内消火栓	1号消火栓（消火器BOX併設埋込型）	台	8.0			
	HB-3 屋内消火栓	1号消火栓（SUS製屋外露出型）	台	1.0			
	配管用炭素鋼管（白管）	屋内一般 50A	m	117.0			
	配管用炭素鋼管（白管）	屋内一般 65A	m	160.0			
	配管用炭素鋼管（白管）	機械室 50A	m	24.0			
	配管用炭素鋼管（白管）	機械室 65A	m	15.0			
	仕切弁	10K 50A	個	2.0			
	逆止弁	10K 50A	個	1.0			
	逆止弁	10K 65A	個	1.0			
	バタフライ弁	65A	個	1.0			
	FJ（SUS）	50A	個	1.0			
	FJ（SUS）	65A	個	1.0			
	保温・塗装		式	1.0			別紙明細 I_9_1)-1
	搬入・据付費		式	1.0			別紙明細 I_9_1)-2

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	形鋼振れ止め支持		式	1.0			
	スリーブ		式	1.0			
	小計						

[illegible]

[illegible]

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
Ⅱ	屋外便所						
1	衛生器具設備						
	1) 衛生器具設備						
	洋風大便器（床置）	普通便座 手洗付密結タンク リモコン	組	4.0			
	洋風大便器（床置）	普通便座 手洗付密結タンク リモコン 背もたれ	組	1.0			
	壁掛小便器		組	2.0			
	壁掛洗面器	立水栓 壁排水金具 水石鹸入れ	組	5.0			
	車いす用壁掛洗面器	自動水栓 壁排水金具 電気温水器	組	1.0			
	掃除流し	横水栓 床排水金具	組	1.0			
	横水栓		組	4.0			
	棚付二連紙巻器		組	5.0			
	取り付け費		式	1.0			別紙明細 I_5_1)-1
	小計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
II	屋外便所						
2	給水設備						
	1) 給水設備						
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VA)	機械室 20A	m	16.0			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VD)	機械室 20A	m	22.0			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VD)	機械室 25A	m	5.0			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VD)	機械室 32A	m	7.0			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VD)	機械室 40A	m	1.0			
	仕切弁 (管端防食弁)	10K 20A	個	1.0			
	保温・塗装		式	1.0			別紙明細Ⅱ_2_1)-1
	スリーブ		式	1.0			
	小計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
II	屋外便所						
3	排水設備						
	1) 排水設備						
	汚水						
	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 (RF-VP)	機械室 50A	m	2.0			
	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 (RF-VP)	機械室 75A	m	12.0			
	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 (RF-VP)	機械室 100A	m	20.0			
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100A	m	3.0			
	耐火二層管 (VP)	機械室 50A	m	1.0			
	耐火二層管 (VP)	機械室 75A	m	1.0			
	雑排水						
	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 (RF-VP)	機械室 40A	m	7.0			
	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 (RF-VP)	機械室 50A	m	2.0			
	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 (RF-VP)	機械室 65A	m	1.0			
	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 (RF-VP)	機械室 75A	m	6.0			
	耐火二層管 (VP)	機械室 40A	m	3.0			
	通気						
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	m	1.0			
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65A	m	11.0			
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室 40A	m	8.0			

[illegible]

[illegible]

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
Ⅲ	屋外						
1	屋外給水設備						
	1) 屋外給水設備						
	屋外散水栓		個	13.0			
	取り付け費		式	1.0			別紙明細Ⅲ_1_2)-2
	水道配水用ポリエチレン管	地中埋設 20A	m	313.0			
	水道配水用ポリエチレン管	地中埋設 25A	m	57.0			
	水道配水用ポリエチレン管	地中埋設 32A	m	124.0			
	水道配水用ポリエチレン管	地中埋設 40A	m	1.0			
	水道配水用ポリエチレン管	地中埋設 50A	m	11.0			
	水道配水用ポリエチレン管	地中埋設 75A	m	50.0			
	減圧弁	80A	個	1.0			
	水道引込		式	1.0			
	埋設標	コンクリート製	個	40.0			
	仕切弁	10K 20A	個	11.0			
	仕切弁	10K 50A	個	1.0			
	バタフライ弁	80A	個	1.0			
	量水器BOX	80A	個	1.0			
	弁BOX	20A	個	11.0			
	弁BOX	50A	個	1.0			

[illegible]

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
Ⅲ	屋外						
2	屋外排水設備						
	1) 屋外排水設備						
	屋外配水						
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中埋設 100A	m	85.0			
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中埋設 125A	m	43.0			
	ポンプアップ						
	排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (DVL P)	地中埋設 100A	m	14.0			
	1 インバート桝 SC-3	600x600x800H MHD-600	組	1.0			
	2 インバート桝 SC-3	600x600x910H MHD-600	組	1.0			
	3 インバート桝 SC-3	600x600x1020H MHD-600	組	1.0			
	4 インバート桝 SC-3	600x600x1130H MHD-600	組	1.0			
	5 インバート桝 SC-4	900 φ x1240H MHA-600	組	1.0			
	6 インバート桝 SC-3	600x600x800H MHA-600	組	1.0			
	7 インバート桝 SC-3	600x600x850H MHA-600	組	1.0			
	8 インバート桝 SC-3	600x600x950H MHA-600	組	1.0			
	9 インバート桝 SC-3	600x600x980H MHA-600	組	1.0			
	10 インバート桝 SC-3	600x600x1030H MHA-600	組	1.0			
	11 インバート桝 SC-3	600x600x1070H MHA-600	組	1.0			
	12 インバート桝 SC-4	900 φ x1230H MHA-600	組	1.0			

[illegible]

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
Ⅲ	屋外						
3	屋外ガス設備設備						
	1) 屋外ガス設備						
	TGB-1 LPGバルクタンク	地上設置 バルク貯槽ユニット（横型） 充填容量：500kg	台	1.0			
	強制気化装置		台	1.0			
	配管用炭素鋼管（白管）	屋外露出 50A	m	1.0			
	配管用炭素鋼管（白管）	地中埋設 50A	m	34.0			
	埋設標	コンクリート製	個	2.0			
	メーターコック	50A	個	2.0			
	ガスメーター	50A	個	1.0			
	土工事		式	1.0			別紙明細Ⅲ_3_1)-1
	搬入・据付費		式	1.0			別紙明細Ⅲ_3_1)-2
	小計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
Ⅲ	屋外						
4	浄化槽設備						
	1) 浄化槽設備						
	共通仮設費		式	1.0			
	処理槽躯体工事費		式	1.0			
	機械室基礎工事費		式	1.0			
	機器設備費		式	1.0			
	処理槽配管工事		式	1.0			
	臭突・臭気配管工事		式	1.0			
	電気設備費		式	1.0			
	試運転調整費		式	1.0			
	専門工事経費		式	1.0			
	小計						

[illegible]

[illegible]

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	I_1_3)-1											
	保温・塗装											
	冷温水管保温	機械室	アルミガラスクロス 20A	m		1.0						
	冷温水管保温	機械室	アルミガラスクロス 25A	m		2.0						
	冷温水管保温	屋外露出	ステンレス鋼板 25A	m		4.0						
	冷温水管保温	機械室	アルミガラスクロス 50A	m		3.0						
	冷温水管保温	機械室	アルミガラスクロス 65A	m		31.0						
	冷温水管保温	屋内隠蔽	アルミガラスクロス 65A	m		12.0						
	冷温水管保温	機械室	アルミガラスクロス 80A	m		4.0						
	冷温水管保温	床下暗渠	着色アルミガラスクロス 80A	m		89.0						
	冷温水管保温	屋外露出	ステンレス鋼板 80A	m		35.0						
	冷温水管保温	機械室	アルミガラスクロス 100A	m		71.0						
	冷温水管保温	屋内隠蔽	アルミガラスクロス 100A	m		181.0						
	冷温水管保温	床下暗渠	着色アルミガラスクロス 100A	m		2.0						
	冷温水管保温	屋外露出	ステンレス鋼板 100A	m		2.0						
	冷温水管保温	機械室	アルミガラスクロス 125A	m		18.0						
	冷温水管保温	床下暗渠	着色アルミガラスクロス 125A	m		1.0						
	冷温水管保温	屋外露出	ステンレス鋼板 125A	m		2.0						
	冷温水管保温	機械室	アルミガラスクロス 150A	m		18.0						
	冷温水管保温	屋内隠蔽	アルミガラスクロス 150A	m		67.0						

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
冷温水管保温	屋外露出 ステンレス鋼板 150A	m	7.0			
膨張管保温	機械室 アルミガラスクロス 25A	m	13.0			
冷温水管弁類保温	グラスウール 屋内露出 カラー亜鉛鉄板 100A	個	3.0			
冷温水管弁類保温	グラスウール 屋外露出 ステンレス鋼板 80A	個	4.0			
冷温水管弁類保温 (BV)	グラスウール 屋内露出 カラー亜鉛鉄板 65A	個	6.0			
冷温水管弁類保温 (BV)	グラスウール 屋外露出 ステンレス鋼板 80A	個	8.0			
冷温水管弁類保温 (BV)	グラスウール 屋内露出 カラー亜鉛鉄板 100A	個	20.0			
冷温水管弁類保温 (BV)	グラスウール 屋内露出 カラー亜鉛鉄板 125A	個	6.0			
冷温水管弁類保温 (BV)	グラスウール 屋内露出 カラー亜鉛鉄板 150A	個	7.0			
冷温水管弁類保温	グラスウール 屋内露出 カラー亜鉛鉄板 65A	個	2.0			
冷温水管弁類保温	グラスウール 屋外露出 ステンレス鋼板 100A	個	3.0			
冷媒管保温	ステンレス鋼板 屋外露出 100A	m	15.0			
冷媒管保温	ステンレス鋼板 屋外露出 125A	m	16.0			
加湿給水管保温	機械室 アルミガラスクロス 20A	m	40.0			
加湿給水管保温	屋内隠蔽 アルミガラスクロス 20A	m	119.0			
加湿給水管保温	床下暗渠 着色アルミガラスクロス 20A	m	46.0			
加湿給水管保温	機械室 アルミガラスクロス 25A	m	20.0			
加湿給水管保温	屋内隠蔽 アルミガラスクロス 25A	m	61.0			
補給水管保温	機械室 アルミガラスクロス 25A	m	2.0			
小計						

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	I_1_3)-2											
	架台類											
	鋼材	L-50x50x5t		kg		60.0						
	亜鉛めっき			kg		60.0						
	コンクリート			m3		0.1						
	型枠			m2		1.9						
	モルタル			m2		2.4						
	ゴムマット			m2		0.3						
	取付費			式		1.0						
	小計											
	改め											
	I_1_3)-3											
	冷媒用化粧ラック											
	冷媒用化粧ラック			式		1.0						
	取付費			式		1.0						
	小計											
	改め											

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	I_1.3)-4											
	防火区画貫通処理											
	冷媒管防火区画貫通処理	壁・床	100φ	箇所	5.0							
	冷媒管防火区画貫通処理	壁・床	125φ	箇所	7.0							
	ドレン管防火区画貫通処理	壁・床	100φ	箇所	10.0							
	小計											

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	I_1_4)-1											
	たわみ継手											
	ダクト用たわみ継手			m		166.0						
	小計											
	I_1_4)-2											
	チャンバー類											
	チャンバー	0.6mm		m2		12.0						
	チャンバー	0.8mm		m2		172.0						
	チャンバー	1.0mm		m2		39.0						
	チャンバー	1.6mm		m2		102.0						
	ガラリチャンバー	1.2mm		m2		27.0						
	ボックス	0.5mm		m2		5.0						
	ボックス	0.6mm		m2		116.0						
	ボックス	0.8mm		m2		22.0						
	BLボックス	0.6mm		m2		298.0						
	チャンバー保温	内貼り GW50t		m2		76.0						
	チャンバー保温	内貼り GW25t		m2		126.0						
	チャンバー保温	外貼り RW25t		m2		102.0						
	ガラリチャンバー保温	外貼り GW25t		m2		27.0						

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	ボックス保温	内貼り	GW25t	m2	86.0							
	BLボックス保温	内貼り	GW25t	m2	298.0							
	小計											
	I_1_4)-3											
	制気口類											
	BLD (結露防止型)	1250L		個	8.0							
	BLD (結露防止型)	1500L		個	12.0							
	BLD (結露防止型)	2000L		個	10.0							
	VHS (結露防止型)	250x250		個	4.0							
	VHS (結露防止型)	300x250		個	39.0							
	VHS (結露防止型)	400x400		個	8.0							
	ベントキャップ	ステンレス製メッシュ	200φ	個	120.0							
	HS	400x400		個	24.0							
	HS	600x200		個	12.0							
	金網	450x400		個	60.0							
	小計											

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	I_1_4)-4											
	ダンパー類											
	風量調節ダンパー	550x550		個	10.0							
	風量調節ダンパー	750x600		個	4.0							
	風量調節ダンパー	900x900		個	6.0							
	防火ダンパー	350x350		個	1.0							
	防火ダンパー	400x400		個	1.0							
	防火ダンパー	550x550		個	6.0							
	防火ダンパー	600x500		個	1.0							
	防火ダンパー	750x600		個	4.0							
	防火ダンパー	900x900		個	4.0							
	モーターダンパー	550x550		個	5.0							
	モーターダンパー	900x900		個	4.0							
	逆流防止ダンパー	900x900		個	4.0							
	丸形 防火ダンパー	200 φ		個	120.0							
	丸形 防火ダンパー	250 φ		個	2.0							
	小計											

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	I_1.4)-5											
	計器類											
	風量測定口			個	54.0							
	温度計			個	4.0							
	小計											
	I_1.4)-6											
	保温・塗装											
	長方形ダクト保温	グラスウール	アルミガラスクロス 機械室	m2	216.0							
	長方形ダクト保温	グラスウール	アルミガラスクロス 屋内隠蔽	m2	1,065.0							
	スパイラルダクト保温	グラスウール	アルミガラスクロス 屋内隠蔽 200φ	m	303.0							
	スパイラルダクト保温	グラスウール	アルミガラスクロス 屋内隠蔽 250φ	m	173.0							
	スパイラルダクト保温	グラスウール	アルミガラスクロス 屋内隠蔽 300φ	m	100.0							
	小計											

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

【機械】別紙明細 I_2_1)

[illegible]

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	I_2_2)-1											
	たわみ継手											
	送風機用たわみ継手	#2以下		組		2.0						
	ダクト用たわみ継手			m		36.0						
	小計											
	I_2_2)-2											
	チャンバー類											
	ガラリチャンバー	0.6mm		m2		6.0						
	ガラリチャンバー	0.8mm		m2		17.0						
	ガラリチャンバー	1.0mm		m2		6.0						
	ボックス	0.5mm		m2		94.0						
	ボックス	0.6mm		m2		39.0						
	ガラリチャンバー保温	外貼り GW25t		m2		29.0						
	ボックス保温	内貼り GW25t		m2		44.0						
	小計											
	I_2_2)-3											
	制気口類											
	VHS (結露防止型)	200x200		個		2.0						

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	VHS (結露防止型)	250x250		個	10.0							
	VHS (結露防止型)	300x300		個	6.0							
	VHS (フィルター付)	350x350		個	4.0							
	VHS (フィルター付)	450x450		個	4.0							
	HS	150x150		個	66.0							
	HS	200x200		個	18.0							
	HS	250x250		個	6.0							
	HS	350x350		個	2.0							
	HS	400x400		個	4.0							
	VHS	200x200		個	3.0							
	VHS	300x300		個	1.0							
	VHS	350x350		個	2.0							
	金網	300x300		個	4.0							
	ベントキャップ	200 φ		個	4.0							
	ベントキャップ	250 φ		個	6.0							
	ベントキャップ	300 φ		個	2.0							
	ウェザーカバー	300x300		個	4.0							
	小計											

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
I_2_2)-4						
ダンパー類						
風量調節ダンパー	300x300	個	6.0			
風量調節ダンパー	450x450	個	2.0			
防火ダンパー	300x300	個	2.0			
逆流防止ダンパー	300x300	個	4.0			
丸形 風量調節ダンパー	200 φ	個	6.0			
丸形 風量調節ダンパー	250 φ	個	4.0			
丸形 風量調節ダンパー	300 φ	個	4.0			
丸形 防火ダンパー	200 φ	個	7.0			
丸形 防火ダンパー	250 φ	個	3.0			
丸形 防火ダンパー	300 φ	個	3.0			
丸形 逆流防止ダンパー	150 φ	個	10.0			
丸形 逆流防止ダンパー	200 φ	個	4.0			
丸形 逆流防止ダンパー	250 φ	個	16.0			
小計						

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
I_2_2)-5						
計器類						
風量測定口		個	24.0			
小計						
I_2_2)-6						
保温・塗装						
長方形ダクト保温	グラスウール アルミガラスクロス 機械室	m2	7.0			
長方形ダクト保温	グラスウール アルミガラスクロス 屋内隠蔽	m2	66.0			
スパイラルダクト保温	グラスウール アルミガラスクロス 屋内隠蔽 150φ	m	81.0			
スパイラルダクト保温	グラスウール アルミガラスクロス 屋内隠蔽 200φ	m	44.0			
スパイラルダクト保温	グラスウール アルミガラスクロス 機械室 250φ	m	4.0			
スパイラルダクト保温	グラスウール アルミガラスクロス 屋内隠蔽 250φ	m	161.0			
スパイラルダクト保温	グラスウール アルミガラスクロス 機械室 300φ	m	6.0			
スパイラルダクト保温	グラスウール アルミガラスクロス 屋内隠蔽 300φ	m	58.0			
小計						

[illegible]

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
I_5_1)-1						
衛生器具取り付け費						
洋風大便器（床置）	温水洗浄便座	組	38.0			
洋風大便器（床置）	温水洗浄便座、背もたれ	組	2.0			
洋風大便器（床置）	手洗付密結タンク 温水洗浄便座	組	1.0			
壁掛小便器		組	27.0			
壁掛洗面器	自動水栓 壁排水金具 水石鹸入れ	組	1.0			
壁掛洗面器	立水栓 壁排水金具 水石鹸入れ	組	2.0			
アンダーカウンター式洗面器	自動水栓 壁排水金具	組	4.0			
アンダーカウンター式洗面器	自動水栓 壁排水金具 水石鹸入れ	組	4.0			
アンダーカウンター式洗面器	自動水栓 壁排水金具 水石鹸入れ	組	24.0			
車いす用壁掛洗面器	自動水栓 壁排水金具 電気温水器	組	2.0			
オストメイト対応マルチシンク		組	1.0			
掃除流し	横水栓 床排水金具	組	2.0			
シャワー水栓	スライドバー	組	6.0			
混合水栓		組	1.0			
洗濯パン	縦引トラップ	組	1.0			
洗濯水栓		組	1.0			
横水栓		組	4.0			
棚付二連紙巻器		組	40.0			

[illegible]

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	I_6_1)-1											
	保温・塗装											
	給水管保温	機械室	アルミガラスクロス 20A	m		4.0						
	給水管保温	屋内隠蔽	アルミガラスクロス 20A	m		245.0						
	給水管保温	機械室	アルミガラスクロス 25A	m		15.0						
	給水管保温	屋内隠蔽	アルミガラスクロス 25A	m		26.0						
	給水管保温	屋外露出	ステンレス鋼板 25A	m		9.0						
	給水管保温	機械室	アルミガラスクロス 32A	m		6.0						
	給水管保温	屋内隠蔽	アルミガラスクロス 32A	m		76.0						
	給水管保温	屋外露出	ステンレス鋼板 32A	m		6.0						
	給水管保温	屋内隠蔽	アルミガラスクロス 40A	m		11.0						
	給水管保温	屋内隠蔽	アルミガラスクロス 50A	m		27.0						
	給水管保温	屋内隠蔽	アルミガラスクロス 80A	m		2.0						
	給水管保温	床下暗渠	着色アルミガラスクロス 20A	m		115.0						
	給水管保温	床下暗渠	着色アルミガラスクロス 25A	m		92.0						
	給水管保温	床下暗渠	着色アルミガラスクロス 32A	m		25.0						
	給水管保温	床下暗渠	着色アルミガラスクロス 40A	m		4.0						
	給水管保温	床下暗渠	着色アルミガラスクロス 50A	m		24.0						
	給水管保温	床下暗渠	着色アルミガラスクロス 80A	m		43.0						
	小計											

[illegible]

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	I_7_1)-1						
	搬入・据付費						
	据付費	機械設備工	人工	3.9			
	その他		%	19%			
	小計						
	改め						

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	I_8_1)-1											
	保温・塗装											
	給湯管保温	機械室	アルミガラスクロス 20A	m	6.0							
	給湯管保温	屋内隠蔽	アルミガラスクロス 20A	m	127.0							
	給湯管保温	床下暗渠	着色アルミガラスクロス 20A	m	103.0							
	給湯管保温	屋外露出	ステンレス鋼板 20A	m	8.0							
	給湯管保温	屋内隠蔽	アルミガラスクロス 25A	m	26.0							
	給湯管保温	床下暗渠	着色アルミガラスクロス 25A	m	3.0							
	給湯管保温	機械室	アルミガラスクロス 32A	m	6.0							
	給湯管保温	屋内隠蔽	アルミガラスクロス 32A	m	80.0							
	給湯管保温	床下暗渠	着色アルミガラスクロス 32A	m	2.0							
	給湯管保温	屋外露出	ステンレス鋼板 32A	m	9.0							
	小計											

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

【機械】別紙明細 I_8_1)

[illegible]

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	I_9_1)-1											
	保温・塗装											
	消火管保温	屋外露出	ステンレス鋼板 50A	m	8.0							
	小計											
	I_7_1)-1											
	搬入・据付費											
	搬入費			t	0.5							
	据付費	機械設備工		人工	6.1							
	据付費	配管工		人工	16.6							
	その他	機械設備工		%	19%							
	その他	配管工		%	19%							
	小計											
	改め											

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	I_9_1)-1											
	消火器											
	消火器	10型		台	1.0							
	据付費	配管工		人工	0.18							
	その他			%	19%							
	小計											
	改め											
	消火器	20型		台	1.0							
	据付費	配管工		人工	0.18							
	その他			%	19%							
	小計											
	改め											

P. 360

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	Ⅱ_4_1)-1						
	保温・塗装						
	給湯管保温	機械室 アルミガラスクロス 20A	m	2.0			
	小計						

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	Ⅲ_1_1)-1											
	土工事											
	根切り			m3		174.0						
	埋戻し			m3		174.0						
	山砂			m3		24.0						
	残土処分			m3		55.0						
	小計											
	Ⅲ_1_1)-2											
	衛生器具取り付け費											
	屋外散水栓			組		13.0						
	小計											

[illegible]

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	Ⅲ_3_1)-1											
	土工事											
	根切り			m3		11.0						
	埋戻し			m3		11.0						
	山砂			m3		2.0						
	残土処分			m3		4.0						
	小計											
	Ⅲ_3_1)-2											
	搬入・据付費											
	搬入費			t		2.0						
	据付費		機械設備工	人工		2.1						
	その他			%		19%						
	小計											
	改め											

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
iv	昇降機設備工事						
1	エレベーター設備		1	式			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
1	エレベーター設備						
	No.1 エレベーター	乗用 積載量1000kg 定員15名 定格速度45m/min 2層停止	基	1			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
v	屋外トイレ棟建築工事						
1	直接仮設		1	式			
2	土工		1	式			
3	地業		1	式			
4	鉄筋		1	式			
5	コンクリート		1	式			
6	型枠		1	式			
7	既製コンクリート		1	式			
8	防水		1	式			
9	タイル		1	式			
10	木工		1	式			
11	屋根及びとい		1	式			
12	金属		1	式			
13	左官		1	式			
14	建具		1	式			
15	塗装		1	式			
16	内外装		1	式			
17	ユニット及びその他		1	式			

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
18	発生材処理		1	式			
計							

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設						
	遣方		m2	50.0			
	墨出し	RC造 地上階 一般	m2	50.0			
	墨出し	RC造 大規模ビッド	m2	33.4			
	養生	RC造 地上階 一般	m2	50.0			
	養生	RC造 大規模ビッド	m2	33.4			
	整理清掃後片付け	RC造 地上階 一般	m2	50.0			
	整理清掃後片付け	RC造 大規模ビッド	m2	33.4			
	地足場	1ヶ月	m2	50.0			
	外部枠組足場	600枠 12m未満 1ヶ月	m2	140			
	安全手すり	1ヶ月	m	19.4			
	内部躯体足場	脚立足場 階高4.0m以下 1ヶ月	m2	50.0			
	内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 1ヶ月	m2	50.0			
	養生シート張り	1ヶ月	m2	140			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
2	土工						
	根切	GL+119 ﾌﾙﾌﾞ掘	m3	135			
	床付		m2	56.6			
	埋戻	B種	m3	43.3			
	土工機械運搬		往復	1			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
3	地業						
(1)	一般地業		式	1			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(1)	一般地業						
	碎石地業	再生クラッシュ 基礎下 t100	m3	5.7			
	捨てコンクリート	Fc-18N S-15	m3	2.8			
	コンクリート打設手間	捨てコン ポンプ	m3	2.8			
	ポンプ圧送	50m3/回未満	m3	2.8			
	ポンプ圧送基本料	50m3/回未満	回	1			
	平板載荷試験	1か所	式	1			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
4	鉄筋工事						
(1)	躯体		式	1			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(1)	躯体						
	異形鉄筋	SD295 D10	t	4.8			
	異形鉄筋	SD295 D13	t	3.2			
	異形鉄筋	SD295 D16	t	0.9			
	鉄筋スクラップ 控除	H2	t	-0.2			
	鉄筋加工組立	RCラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 単純構造	t	8.5			
	鉄筋運搬	加工場～現場 30km程度 4t車	t	8.5			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
5	コンクリート工事						
(1)	躯体		式	1			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(1)	躯体						
	躯体コンクリート	高性能AE減水剤 Fc-24N S-18 基礎部	m3	35.3			
	躯体コンクリート	高性能AE減水剤 Fc-24N S-18 地上部	m3	37.0			
	コンクリート打設手間	躯体コン 基礎部 ポンプ	m3	35.3			
	コンクリート打設手間	躯体コン 地上部 1F ポンプ	m3	34.0			
	コンクリート打設手間	躯体コン 地上部 RF ポンプ	m3	3.0			
	ポンプ圧送料	50m3/回未満	m3	72.3			
	ポンプ圧送基本料	50m3/回未満	回	3			
	構造体強度補正	+6N (Fc-24N S-18)	m3	72.3			
	ビッド打継部 止水板	ブチルゴム系 20×10 材工共	m	30.0			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
6	型枠工事						
(1)	躯体		式	1			
(2)	外部仕上		式	1			
(3)	内部仕上		式	1			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(1)	躯体						
	普通型枠	基礎部	m2	89.5			
	普通型枠	ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	m2	115			
	打放型枠	基礎部 A種	m2	3.1			
	打放型枠	ラーメン構造 地上軸部 A種 階高3.5～4.0m程度	m2	69.1			
	打放型枠	ラーメン構造 地上軸部 B種 階高3.5～4.0m程度	m2	218			
	打放型枠	ラーメン構造 地上軸部 C種 階高3.5～4.0m程度	m2	13.2			
	型枠運搬	4t車 基準距離30km以内	m2	507			
	目地棒	打継目地 25x20	m	59.4			
	目地棒	誘発目地 20x20	m	24.6			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(2)	外部仕上						
	打放面補修	A種 コーン処理	m2	106			
	打放面補修	B種 部分目違いばらい コーン処理共	m2	7.3			
	打放面補修	B種 部分目違いばらい コーン処理無	m2	5.9			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(3)	内部仕上						
	打放面補修	A種 コーン処理	m2	114			
	打放面補修	C種 全面目違いばらい	m2	69.1			
	計						

[illegible]

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(1)	内部						
	地流し ライニング 壁 コンクリートブロック	空洞ブロックA(08) t100 塗下	m2	0.7			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
8	防水						
(1)	外部		式	1			
(2)	内部		式	1			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(1)	外部						
	屋根 露出アスファルト防水	D-2 コンコテ面	m2	47.3			
	屋根 立上り 露出アスファルト防水	D-2 打放面	m2	7.3			
	屋根 立上り 防水押え金物	アルミ	m	29.3			
	屋根 ハﾟﾗﾊﾟｯﾄ天端 塗膜防水	X-2 W350 糸-550 打放面	m	29.3			
	壁 打継目地シーリング	PU-2 25x10	m	59.4			
	壁 誘発目地シーリング	PU-2 20x10	m	24.6			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(2)	内部						
	汚垂タイル廻り 取合シーリング	PS-2 10x10	m	5.7			
	ライング 壁 ケイカル板 取合シーリング	SR-1 防カビ仕様 5x5	m	20.9			
	ライング 面台 取合シーリング	SR-1 防カビ仕様 10x10	m	26.1			
	化粧鏡廻り 取合シーリング	SR-1 防カビ仕様 10x10	m	11.5			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
9	タイル						
(1)	内部		式	1			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(1)	内部						
	床 磁器質タイルC	t9.0 100角 無釉 モルタル面	m2	45.7			
	MWC 汚垂タイル	t11.7 W2000xD600 テーパー加工	ヶ所	1			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
10	木工						
(1)	内部		式	1			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(1)	内部						
	パイプ 棚 取付下地	耐水合板 t12 W860xH200	ヶ所	1			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
11	屋根及びとい						
(1)	外部		式	1			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(1)	外部						
	ルーフドレイン	鋳鉄 φ100 横型 アスファルト防水用	ヶ所	2			
	縦樋	VPカラー φ100	m	7.2			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
12	金属						
(1)	内部		式	1			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(1)	内部						
	ライング 壁 軽鉄下地	65形 @300	m2	12.7			
	軽鉄間仕切	65形 @450	m2	5.8			
	天井 軽鉄下地	19形 @300 緊結在来天井	m2	45.7			
	天井 軽鉄下地用開口補強	19形用	式	1			別紙明細-1
	天井 インサート	RC面	m2	45.7			
	ピット 点検用タラップ	ステンレス φ22 W350xD200 打込型 研磨なし	ヶ所	12			
	マンホール蓋	鋳鉄 φ600 防水・防臭型 受枠共	ヶ所	6			
	天井点検口	アルミ枠 450角 目地タイプ 特注色	ヶ所	3			
	地流し ライング 面台	ステンレス HL t1.5 W150	m	0.7			

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	汚物流し 取付下地補強	スチール t3.2 W860xD150xH275	ヶ所	1			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
13	左官						
(1)	外部		式	1			
(2)	内部		式	1			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(1)	外部						
	屋根 コンクリート直均し仕上げ	防水下	m2	47.3			
	屋根 立上り コーナーモルタル		m	29.3			
	屋根 排水溝 モルタル塗り	W250 防水下	m	9.8			
	屋根 パラペット天端 コンクリート直均し仕上げ	W350 塗膜防水下	m	29.3			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(2)	内部						
	ビッド 床 コンクリート直均し仕上げ	素地	m2	37.7			
	床 タイル下地モルタル	t40	m2	45.7			
	建具廻り 充填モルタル		m	6.0			
	地流し 底 防水モルタル塗り	t30 素地	m2	0.4			
	地流し 立上り天端 防水モルタル塗り	t30 W150 素地	m	0.7			
	地流し 立上り 防水モルタル塗り	t30 H100 素地	m	2.7			
	地流し ラインク 壁 防水モルタル塗り	t35 塗装下	m2	0.7			
	ビッド 釜場 防水モルタル塗り	W600xD900xH300 1.44m2/ヶ所	ヶ所	1			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
14	建具						
(1)	軽量鋼製建具		式	1			
(2)	ガラス		式	1			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(1)	軽量鋼製建具						
	(内部)						
	LSD-付01 小窓付片引きハンガー戸	W900xH2100 枠見込270 沓摺: ステンレス HL	ヶ所	1			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(2)	ガラス						
	(内部)						
	LSD-付01 型板ガラス	t4 W100xH100	枚	1			
	ガラス廻りシーリング	一般 SR-1 (片面0.40mx2)	m	0.8			
	ガラスクリーニング		m2	0.01			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
15	塗装						
(1)	外部		式	1			
(2)	内部		式	1			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(1)	外部						
	壁 撥水材吹付	打放面	m2	106			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(2)	内部						
	壁 EP塗り	ボード面	m2	4.9			
	壁 EP塗り	ケイカル面	m2	17.3			
	ライニング 壁 EP塗り	ケイカル面	m2	12.7			
	地流し ライニング 壁 EP塗り	モルタル面	m2	0.7			
	壁 撥水剤吹付	打放面	m2	114			
	天井 NAD塗り	ケイカル面	m2	45.7			
	建具 SOP塗り	鋼建面	m2	4.7			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
16	内外装						
(1)	内部		式	1			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(1)	内部						
	壁 耐水石膏ボード	t12.5+GB-R12.5 継目処理 塗装下 LGS面	m2	4.9			
	壁 ケイ酸カルシウム板	t6.0 塗装下 UL工法	m2	17.3			
	ライニング 壁 ケイ酸カルシウム板	t6.0 塗装下 LGS面	m2	12.7			
	天井 ケイ酸カルシウム板	t6.0 塗装下 LGS面	m2	45.7			
	廻縁	塩ビ	m	65.7			
	壁 断熱材吹付	硬質ウレタンフォーム A種1 t40	m2	19.4			
	ヒート スラブ底 断熱材打込	押出法ポリスチレンフォーム 3種bA t30	m2	38.2			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
17	ユニット及びその他						
(1)	外部		式	1			
(2)	内部		式	1			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(1)	外部						
	メッシュフェンス	W2300×H1500 片開き扉:W900×H1500 取付金物共	ヶ所	1			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(2)	内部						
	ライニング 面台	メラミン® ストフォーム t20 W150	m	11.4			
	ライニング 面台	メラミン® ストフォーム t20 W250	m	0.9			
	MWC トイレブース	延L4160xH2500(扉H2200) 扉2ヶ所	ヶ所	1			
		面材:メラミン化粧板 へーパ®ーコア t38 巾木:ステンレス H60					
		帽子掛け戸当り付					
	WWC トイレブース	延L2580xH2500(扉H2200) 扉1ヶ所	ヶ所	1			
		面材:メラミン化粧板 へーパ®ーコア t38 巾木:ステンレス H60					
		帽子掛け戸当り付					
	WWC トイレブース	延L5080xH2500(扉H2200) 扉2ヶ所	ヶ所	1			
		面材:メラミン化粧板 へーパ®ーコア t38 巾木:ステンレス H60					
		帽子掛け戸当り付					
	MWC 隔て板	L750xH2500	ヶ所	1			
		面材:メラミン化粧板 へーパ®ーコア t38 巾木:ステンレス H60					
		帽子掛け戸当り付					

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	WWC 隔て板	L750xH2500		ヶ所	1							
		面材:メラミン化粧板 ペーパーコア t38 巾木:ステンレス H60 帽子掛け戸当り付										
	MWC 化粧鏡	t5.0 W350xH800 ステンレス枠共		ヶ所	2							
	WWC 化粧鏡	t5.0 W350xH800 ステンレス枠共		ヶ所	3							
	WC 補助手摺	W700xH700 L形用		ヶ所	1							
	WC 補助手摺	W700xD650xH243 跳上式		ヶ所	1							
	WC ペーパーシート	W690xD265xH1400		ヶ所	1							
	MWC SK パイプ棚	ステンレス HL W860xD300 取付金物共 既製品		ヶ所	1							
	SK モップ掛け	3ヶ所/ヶ所		ヶ所	1							
	SK モップ掛け下地	メラミン化粧板 W500xH150		ヶ所	1							

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	ビッド 通気管	VP φ100 L300	ヶ所	10			
	ビッド 連通管	VP φ125 半割 L300	ヶ所	10			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
18	発生材処理						
(1)	運搬		式	1			
(2)	処分		式	1			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(1)	運搬						
	建設発生土運搬	場外処分	m3	91.7			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(2)	処分						
	建設発生土処分	一般残土	m3	91.7			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	天井軽鉄下地用開口補強	19形用					別紙明細-1
	天井 軽鉄下地用開口補強	19形用 450x450	ヶ所	3			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
V	外構工事						
1	囲障		1	式			
2	構内舗装		1	式			
3	屋外排水		1	式			
4	その他		1	式			
5	敷地外工事		1	式			
6	発生材処理		1	式			
7	駐輪場		1	式			
8	バイク置場		1	式			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
1	囲障						
	両開き門扉撤去		ヶ所	1			
	L型擁壁1	PC W840～1300xH1000～1750	ヶ所	1			
		L62290					
	L型擁壁1 地盤改良	H1300 セメント系固化材100kg/m3	m3	174			
	L型擁壁2	PC W1000～1150xH1250～1500	ヶ所	1			
		L78980					
	L型擁壁2 地盤改良	H1300 セメント系固化材100kg/m3	m3	220			
	重力式擁壁1	RC W300/450～860xH300～1120	ヶ所	1			
		L13000					
	重力式擁壁1 地盤改良	H1000 セメント系固化材100kg/m3	m3	23.9			
	重力式擁壁2	RC W400/700～1130xH500～1220	ヶ所	1			
		L19310					
	重力式擁壁2 地盤改良	H800 セメント系固化材100kg/m3	m3	30.8			
	L型擁壁上 フェンス	H1800 ワイヤメッシュ(ハイテンション線)	m	141			
		亜鉛・アルミ・マグネシウム合金メッキ鉄線 支柱: φ50.8x2.3 @2000					

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	重力式擁壁上 フェンス	H1000	ワイヤメッシュ(ハイテンション線)	m	13.0							
			亜鉛・アルミ・マグネシウム合金メッキ鉄線 支柱: φ 50.8x1.6 @2000									
	フェンス	H1800	ワイヤメッシュ(ハイテンション線)	m	88.5							
			亜鉛・アルミ・マグネシウム合金メッキ鉄線 支柱: φ 50.8x2.3 @2000									
	フェンス基礎	RC	W180xD180xH450	ヶ所	54							
	敷地西側 A 門扉	W10000xH1800	両開き	ヶ所	1							
			扉:ワイヤメッシュ(ハイテンション線) 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金メッキ鉄線 支柱共:H3100 φ 216.3x4.5									
	敷地西側 A 門扉基礎	RC	W1000xD1000xH1300 2ヶ所 RC W400xD300xH300 1ヶ所	ヶ所	1							
	敷地南側 B 門扉	W9000xH1800	両開き	ヶ所	1							
			扉:ワイヤメッシュ(ハイテンション線) 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金メッキ鉄線 支柱共:H3100 φ 216.3x4.5									
	敷地南側 B 門扉基礎	RC	W900xD900xH1200 2ヶ所 RC W400xD300xH300 1ヶ所	ヶ所	1							
	敷地東側 C 門扉	W8000xH1800	両開き	ヶ所	1							
			扉:ワイヤメッシュ(ハイテンション線) 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金メッキ鉄線 支柱共:H3100 φ 216.3x4.5									

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	敷地東側 C 門扉基礎	RC W800xD800xH1100 2ヶ所 RC W300xD300xH300 1ヶ所		ヶ所	1							
	敷地北側・北東側 E 門扉	W3000xH1800 両開き		ヶ所	3							
		扉:ワイヤメッシュ(ハイテンション線) 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金メッキ鉄線										
		支柱共:H1800 φ89.1x3.2										
	敷地北側・北東側 E 門扉基礎	RC W400xD400xH600 2ヶ所 RC W200xD200xH200 1ヶ所		ヶ所	3							
	敷地北東側 F 門扉	W2500xH1800 両開き		ヶ所	1							
		扉:ワイヤメッシュ(ハイテンション線) 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金メッキ鉄線										
		支柱共:H1800 φ89.1x3.2										
	敷地北東側 F 門扉基礎	RC W350xD350xH600 2ヶ所 RC W200xD200xH200 1ヶ所		ヶ所	1							
	敷地北東側 門扉	W11000xH1200 片引き		ヶ所	1							
		レール共										
	敷地北東側 門扉レール基礎	RC W22500xD1000xH300		ヶ所	1							
	ガードパイプ	H800 基礎ブロック用		m	45.0							
		支柱: φ60.5x3.2 ビーム: φ42.7x2.3 2段										
		リン酸亜鉛処理仕上										
	ガードパイプ 基礎	RC W300xD300xH400		ヶ所	17							

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	根切	小規模土工	m3	504			
	埋戻	B種	m3	427			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
2	構内舗装						
	中央道路 アスファルト舗装撤去	路盤共	m2	1,489			
	中央道路 アスファルト舗装復旧	表層:密粒度再生アスコン t50	m2	1,489			
		下層路盤:碎石 RC-40 t150 路床安定処理					
	アスファルト舗装(2層)	表層:密粒度再生アスコン t50	m2	7,826			
		下層路盤:碎石 RC-40 t150 路床安定処理					
	コンクリート舗装	土間コンクリート t70	m2	112			
		碎石 RC-40 t100 路床安定処理					
	インターロッキング舗装	インターロッキングブロック t60 300x75	m2	745			
		敷砂 t30 碎石 RC-40 t100					
		路床安定処理					
	犬走 碎石敷き	ゴロタ石 t200	m2	111			
	ゴロタ石囲い枠 見切材	ステンレス H90	m	209			
	法面 モルタル吹付保護工	吹付モルタル t100	m2	385			
		溶接金網 φ2-50x50 主アンカー φ16 L400 3本/10m2					
		補助アンカー φ9 L200 15本/10m2 水抜きパイプ φ50 L200程度 1ヶ所/3m2					

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	アスファルトカラー塗装	車道 密粒アスファルト面	m2	122			
	縁石A	地先境界ブロック W120xH120	m	13.0			
		敷モルタル t20					
		捨てコンクリート t60					
		砕石 C-40 t100					
	縁石B	歩車境界ブロック 片面R W150/170xH200	m	44.8			
		敷モルタル t20					
		捨てコンクリート t60					
		砕石 C-40 t100					
	駐車場・車道 路面標示	区画線・車道中央線・車道外側線 溶着式 白色 t1.0 W150	m	2,673			
	車路 路面標示	横断歩道A 溶着式 白色 t1.0 W450 L1800	m	32.4			
	車路 路面標示	横断歩道B 溶着式 白色 t1.0 W450 L2500	m	67.5			
	車路 路面標示	停止線A 溶着式 白色 t1.0 W450 L3000	m	24.0			
	車路 路面標示	停止線B 溶着式 白色 t1.0 W450 L2850	m	22.8			
	車路 路面標示	停止線C 溶着式 白色 t1.0 W450 L2630	m	2.6			
	駐車場 路面標示	文字:大型 溶着式 白色 t1.0 W150・300	m	93.0			
		W1000xD2500 6ヶ所					

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	駐車場 路面標示	セブラ表示A 溶着式 白色 t1.0 W150		m		6.7						
		W5400xD3130 斜線@1000 1ヶ所										
	駐車場 路面標示	セブラ表示A 溶着式 白色 t1.0 W450		m		8.4						
		W5400xD3130 斜線@1000 1ヶ所										
	駐車場 路面標示	セブラ表示B 溶着式 白色 t1.0 W150		m		10.5						
		W9650xD1760 斜線@1000 1ヶ所										
	駐車場 路面標示	セブラ表示B 溶着式 白色 t1.0 W450		m		6.1						
		W9650xD1760 斜線@1000 1ヶ所										
	駐車場 路面標示	セブラ表示C 溶着式 白色 t1.0 W150		m		13.8						
		W7650xD8170 斜線@1000 1ヶ所										
	駐車場 路面標示	セブラ表示C 溶着式 白色 t1.0 W450		m		10.3						
		W7650xD8170 斜線@1000 1ヶ所										
	駐車場 路面標示	セブラ表示D 溶着式 白色 t1.0 W150		m		20.0						
		W14820xD6760 斜線@1000 1ヶ所										
	駐車場 路面標示	セブラ表示D 溶着式 白色 t1.0 W450		m		13.90						
		W14820xD6760 斜線@1000 1ヶ所										
	身障者駐車場 路面標示	セブラゾーン 溶着式 白色 t1.0 W150		m		73.4						
		W1400xD5000 斜線@270 3ヶ所										

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	身障者駐車場 路面標示	国際シンボルマーク 溶着式 白色 t1.0 W150		m		15.4						
		W1630xD1880 3ヶ所										
	オートバイ・駐輪場 路面標示	区画線 溶着式 白色 t1.0 W100		m		74.0						
	車路 路面標示	立体表示 貼付式 黄・青・白		ヶ所		6						
	車止めブロック	PC W100/180xH120xL600 2ヶ所/組		組		163						
	身障者駐車場 車止めブロック	PC W100/180xH120xL600 3ヶ所/組		組		3						
	舗装下 根切			m3		3,472						
	根切	小規模土工		m3		10.2						
	埋戻	B種		m3		8.7						
	舗装機械運搬			式		1						別紙明細-1
	土工機械運搬			式		1						別紙明細-2
	計											

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
3	屋外排水						
	排水溝撤去		m	250			
	排水溝 蓋撤去		m	250			
	排水管	VU φ 125	m	50.1			
	排水管	VU φ 250	m	2.8			
	排水管	VU φ 300	m	24.0			
	排水管	VU φ 350	m	121			
	B-32・33 排水桝	PC 400角 H650	ヶ所	2			
	A-1 排水桝	PC 500角 H700	ヶ所	1			
	A-5・19 排水桝	PC 500角 H800	ヶ所	2			
	B-5 排水桝	PC 500角 H750	ヶ所	1			
	B-6 排水桝	PC 500角 H850	ヶ所	1			
	B-7 排水桝	PC 500角 H750	ヶ所	1			
	B-10 排水桝	PC 500角 H800	ヶ所	1			
	B-14 排水桝	PC 500角 H1000	ヶ所	1			
	B-26 排水桝	PC 500角 H900	ヶ所	1			

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	B-27・28・30 排水桝	PC 500角	H700	ヶ所	3							
	C-5・6・7・8・9 排水桝	PC 500角	H700	ヶ所	5							
	A-2・20 排水桝	PC 600角	H1050	ヶ所	2							
	B-1・2・3・4 排水桝	PC 600角	H1050	ヶ所	4							
	B-11 排水桝	PC 600角	H850	ヶ所	1							
	B-16・17・18・19・21・23・24・36 排水桝	PC 600角	H1550	ヶ所	8							
	B-29・34 排水桝	PC 600角	H1250	ヶ所	2							
	B-31 排水桝	PC 600角	H950	ヶ所	1							
	C-1・4 排水桝	PC 600角	H1150	ヶ所	2							
	A-7 排水桝	PC 700角	H850	ヶ所	1							
	A-13・15 排水桝	PC 700角	H1050	ヶ所	2							
	A-14・22 排水桝	PC 700角	H1000	ヶ所	2							
	A-21 排水桝	PC 700角	H900	ヶ所	1							
	A-8・16・18 排水桝	PC 800角	H1050	ヶ所	3							
	A-17 排水桝	PC 800角	H1100	ヶ所	1							
	排水桝 蓋	スチールグレーチング 400角用 T-25 細目		ヶ所	2							
		ボルト固定 受枠共										

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	排水桝 蓋	スチールグレーチング 500角用 T-2 細目	ヶ所	1			
		ボルト固定 受枠共					
	排水桝 蓋	スチールグレーチング 500角用 T-25 細目	ヶ所	16			
		ボルト固定 受枠共					
	排水桝 蓋	スチールグレーチング 600角用 T-2 細目	ヶ所	2			
		ボルト固定 受枠共					
	排水桝 蓋	スチールグレーチング 600角用 T-25 細目	ヶ所	18			
		ボルト固定 受枠共					
	排水桝 蓋	スチールグレーチング 700角用 T-2 細目	ヶ所	1			
		ボルト固定 受枠共					
	排水桝 蓋	スチールグレーチング 700角用 T-25 細目	ヶ所	5			
		ボルト固定 受枠共					
	排水桝 蓋	スチールグレーチング 800角用 T-2 細目	ヶ所	1			
		ボルト固定 受枠共					
	排水桝 蓋	スチールグレーチング 800角用 T-25 細目	ヶ所	3			
		ボルト固定 受枠共					

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	建物入口 排水桝	RC 300角 H415	ヶ所	10			
	排水桝 スリット蓋	ステンレス 300角用 インターロッキング舗装用	ヶ所	10			
	自由勾配側溝	縦断用 PC W300x400	m	60.5			
	自由勾配側溝	縦断用 PC W300x500	m	19.3			
	自由勾配側溝	縦断用 PC W300x600	m	57.3			
	自由勾配側溝	縦断用 PC W300x700	m	2.0			
	自由勾配側溝	縦断用 PC W300x800	m	5.2			
	自由勾配側溝	縦断用 PC W300x900	m	2.0			
	自由勾配側溝	縦断用 PC W500x500	m	23.5			
	自由勾配側溝	縦断用 PC W500x600	m	43.8			
	自由勾配側溝	縦断用 PC W500x700	m	41.0			
	自由勾配側溝	横断用 PC W500x700	m	10.2			
	自由勾配側溝	縦断用 U型 PC W300x500	m	6.8			
		底版コンクリート共					
	自由勾配側溝	縦断用 U型 PC W300x1100	m	10.1			
		底版コンクリート共					
	自由勾配側溝	縦断用 U型 PC W300x1100	m	51.6			

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	自由勾配側溝 蓋	PC W300用 T-25		m		146						
	自由勾配側溝 蓋	PC W500用 T-25		m		108						
	自由勾配側溝 蓋	スチールグレーチング W500用 T-25 細目		m		10.2						
		ボルト固定 受枠共										
	自由勾配側溝 蓋	PC スリットタイプ W300用 T-25		m		54.8						
	自由勾配側溝 蓋	レジン集水蓋 W300用 T-25		m		13.7						
	落蓋式側溝	縦断用 PC W300xH300		m		284						
	落蓋式側溝	縦断用 PC W300xH400		m		12.0						
	落蓋式側溝	縦断用 PC W400xH600		m		18.2						
	落蓋式側溝	横断用 PC W250xH250		m		17.6						
	落蓋式側溝	横断用 PC W300xH300		m		161						
	落蓋式側溝	横断用 PC W400xH600		m		2.2						
	落蓋式側溝 蓋	PC W300用 T-25		m		296						
	落蓋式側溝 蓋	PC W400用 T-25		m		18.2						
	落蓋式側溝 蓋	スチールグレーチング W250用 T-25 細目		m		17.6						
		ボルト固定 受枠共										

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	落蓋式側溝 蓋	スチールグレーチング W300用 T-25 細目		m	161							
		ボルト固定 受枠共										
	落蓋式側溝 蓋	スチールグレーチング W400用 T-25 細目		m	2.2							
		ボルト固定 受枠共										
	建物入口 U型側溝	PC W180xH180		m	23.9							
	U型側溝 スリット蓋	ステンレス W180用 インターロッキング舗装用		m	23.9							
	マンホールNo. 2 山留	W2000xD2000xH2560		ヶ所	1							
		軽量鋼矢板 H3000 腹起し (アルミ製 120x120)										
		切梁 (アルミ水圧シヤッキ) 支保工 2段										
	マンホールNo. 4・5 山留	W2000xD2000xH2410		ヶ所	2							
		軽量鋼矢板 H2500 腹起し (アルミ製 120x120)										
		切梁 (アルミ水圧シヤッキ) 支保工 2段										
	マンホールNo. 10 山留	W2000xD2000xH2260		ヶ所	1							
		軽量鋼矢板 H2500 腹起し (アルミ製 120x120)										
		切梁 (アルミ水圧シヤッキ) 支保工 2段										

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	マンホールNo. 1・3 山留	W2000xD2000xH2560	ヶ所	2			
		軽量鋼矢板 H3000 腹起し(アルミ製 120x120)					
		切梁(アルミ水圧シヤッキ) 支保工 2段					
	マンホールNo. 6 山留	W2000xD2000xH2260	ヶ所	1			
		軽量鋼矢板 H3000 腹起し(アルミ製 120x120)					
		切梁(アルミ水圧シヤッキ) 支保工 2段					
	マンホールNo. 7・8 山留	W2000xD2000xH2260	ヶ所	2			
		軽量鋼矢板 H2500 腹起し(アルミ製 120x120)					
		切梁(アルミ水圧シヤッキ) 支保工 2段					
	マンホールNo. 9 山留	W2000xD2000xH2110	ヶ所	1			
		軽量鋼矢板 H2500 腹起し(アルミ製 120x120)					
		切梁(アルミ水圧シヤッキ) 支保工 2段					
	No. 2 組立マンホール	PC 0号 φ750 H1850	ヶ所	1			
	No. 4 組立マンホール	PC 0号 φ750 H1710	ヶ所	1			
	No. 5 組立マンホール	PC 0号 φ750 H1680	ヶ所	1			
	No. 10 組立マンホール	PC 0号 φ750 H1490	ヶ所	1			
	No. 1・3 組立マンホール	PC 1号 φ900 H1860	ヶ所	2			
	No. 6 組立マンホール	PC 1号 φ900 H1640	ヶ所	1			

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
No. 7	組立マンホール	PC 1号 φ 900 H1600	ヶ所	1			
No. 8	組立マンホール	PC 1号 φ 900 H1570	ヶ所	1			
No. 9	組立マンホール	PC 1号 φ 900 H1530	ヶ所	1			
	マンホール 蓋	鋳鉄 φ 600用 T-25	ヶ所	10			
	根切	小規模土工	m3	1,198			
	埋戻	B種	m3	814			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
4	その他						
	車止め撤去		ヶ所	5			
	旗ポール	H8000 テーパードポール(ロープ型) 埋込式	本	2			
	旗ポール	H10000 テーパードポール(ロープ型) 埋込式	本	1			
	旗ポール基礎	RC W600xD600xH1000	ヶ所	3			
	車止めポール	ステンレス φ114.3x2.5 H690 310Zリン酸亜鉛処理仕上	ヶ所	6			
	車止めポール基礎	RC W500xD500xH250	ヶ所	6			
	階段	RC W2500xD2500	ヶ所	1			
	階段手摺	φ42.7x2.3 H850 L2724 リン酸塩処理仕上	ヶ所	1			
	発電機機械基礎	RC W1650xD3500xH150	ヶ所	1			
	燃料小出槽機械基礎	RC W2300xD2800xH150	ヶ所	1			
	給油ボックス機械基礎	RC W1150xD800xH150	ヶ所	1			
	トレンチ	RC W600xH300	m	12.0			

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	埋設オイルタンク躯体 山留	親杭横矢板工法 親杭:H-250x250@1200	m2	58.7			
		根入深さ:6.0m 横矢板:40cm 打込:アースオーガ併用 親杭引抜:油圧工法					
	埋設オイルタンク躯体	RC W5600xD2550xH2506	ヶ所	1			
	敷地境界石標	コンクリートブロック既製品	ヶ所	1			
A	外構総合案内サイン	W1100xD100xH2100	ヶ所	1			
		ステンレス t1.5 箱加工 焼付塗装 文字・ピクトグラム・模様:塩ビシート切文字					
		マップ:インクジェットシート出力 両面表示					
B	外構駐車場入口サイン(小)	W900xD100xH2100	ヶ所	2			
		ステンレス t1.5 箱加工 焼付塗装 文字・ピクトグラム・模様:塩ビシート切文字					
		両面表示					
C	外構ピクトグラムサイン(自立)	W400xD50xH1600	ヶ所	3			
		ステンレス t1.5 箱加工 焼付塗装 文字・ピクトグラム・模様:塩ビシート切文字					
		両面表示					
D	外構ピクトグラムサイン(壁付)	H200 ステンレス t3.0 焼付塗装	ヶ所	4			
E	外構利用案内サイン	W400xD50xH1600	ヶ所	3			
		ステンレス t1.5 箱加工 焼付塗装 ピクトグラム・模様:塩ビシート切文字					

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
F	外構駐車場入口サイン(大)	W700xD200xH3995	ヶ所	2			
		ステンレス t1.5 箱加工 焼付塗装 模様:塩ビシート切文字					
		文字:ステンレス t3.0 切文字 焼付塗装					
G	外構ポスターケース	W1100xD100xH2100	ヶ所	1			
		ステンレス t1.5 箱加工 焼付塗装 両面表示 開閉式 LED導光板内照式					
		強化ガラス t5.0 内側飛散防止シート ポスター照明					
		LED内照式 両サイド 乳半アクリル 掲示パネル:スチール PL-1.2					
		カット:インクジェット出力シート 文字・模様:塩ビシート切文字					
	サインA サイン基礎	RC W1350xD850xH600	ヶ所	1			
	サインB サイン基礎	RC W1350xD850xH600	ヶ所	2			
	サインC サイン基礎	RC W700xD600xH450	ヶ所	3			
	サインE サイン基礎	RC W700xD600xH450	ヶ所	3			
	サインF サイン基礎	RC W1500xD1200xH700	ヶ所	2			
	サインG サイン基礎	RC W1350xD800xH600	ヶ所	1			
	根切	小規模土工	m3	143			
	埋戻	B種	m3	91.7			
	盛土	B種	m3	0.5			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
5	敷地外工事						
	(撤去)						
	アスファルト舗装撤去	表層のみ 密粒度再生アスコン t50	m2	36.2			
	カッター切り	アスファルト舗装	m	24.0			
	(復旧)						
	アスファルト舗装	表層のみ 密粒度再生アスコン t50	m2	36.2			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
6	発生材処理						
(1)	運搬		式	1			
(2)	処分		式	1			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(1)	運搬						
	発生材積込	コンクリート塊	m3	48.7			
	発生材積込	がれき	m3	15.0			
	発生材積込	金属くず	m3	1.0			
	建設発生土運搬	場外処分	m3	3,985			
	発生材運搬	コンクリート塊	m3	48.7			
	発生材運搬	アスファルト塊	m3	76.2			
	発生材運搬	がれき	m3	238			
	発生材運搬	金属くず	m3	1.0			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(2)	処分						
	建設発生土処分	一般残土	m3	3,985			
	発生材処分	コンクリート塊	t	112			
	発生材処分	アスファルト塊	t	175			
	発生材処分	がれき	t	357			
	発生材処分	金属くず	t	1.5			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
7	駐輪場						
	(土工)						
	根切	GL-200 ツホ ^レ 布堀	m3	26.8			
	床付		m2	9.6			
	埋戻	B種	m3	20.3			
	土工運搬機械		往復	2			
	(地業)						
	碎石地業	再生クラッシュラン 基礎下 t60	m3	0.1			
	碎石地業	再生クラッシュラン 基礎下 t100	m3	0.7			
	捨てコンクリート	Fc-18N S-15	m3	0.5			
	コンクリート打設手間	捨てコンボ ^レ ンブ ^レ	m3	0.5			
	ボ ^レ ンブ ^レ 圧送	50m3/回未満	m3	0.5			
	ボ ^レ ンブ ^レ 圧送基本料	50m3/回未満	回	1			
	(鉄筋)						
	異形鉄筋	SD295 D13	t	0.3			
	異形鉄筋	SD295 D16	t	0.1			

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	異形鉄筋	SD345	D19	t	0.1							
	異形鉄筋	SD345	D22	t	0.2							
	鉄筋スクラップ 控除	H2		t	-0.02							
	鉄筋加工組立	RCラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 単純構造		t	0.6							
	鉄筋運搬	加工場～現場 30km程度 4t車		t	0.6							
	ガス圧接	D22-D22		ヶ所	8							
	(コンクリート)											
	躯体コンクリート	高性能AE減水剤 Fc-24N S-15 基礎部		m3	4.4							
	コンクリート打設手間	躯体コン 基礎部 ポンプ		m3	4.4							
	ポンプ 圧送料	50m3/回未満		m3	4.4							
	ポンプ 圧送基本料	50m3/回未満		回	1							
	構造体強度補正	+6N (Fc-24N S-15)		m3	4.4							
	(型枠)											
	普通型枠	基礎部		m2	22.0							
	型枠運搬	4t車 基準距離30km以内		m2	22.0							

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	(駐輪場屋根鉄骨)											
	H形鋼	SS400	H-194x150x6x9	t		0.5						
	鋼管	STK400	φ-165.2x4.5	t		0.3						
	鋼板	SS400	PL-9	t		0.2						
	鋼板	SS400	PL-12	t		0.03						
	鋼板	SS400	PL-22	t		0.05						
	鋼板	SN490C	PL-19	t		0.1						
	溶融亜鉛メッキ高力ボルト	F8T	HTB-M16x45	本		17						
	溶融亜鉛メッキ高力ボルト	F8T	HTB-M16x55	本		44						
	溶融亜鉛メッキ高力ボルト	F8T	HTB-M16x60	本		175						
	溶融亜鉛メッキ高力ボルト	F8T	HTB-M20x55	本		12						
	アンカーボルト	SS400 M20 L400	ダブルナット締 フック付	本		12						
	スクラップ 控除	H2		t		-0.03						
	工場加工組立		工場溶接 42.59m/t	t		1.1						
	工場溶接		6mm換算値	m		47.0						
	鉄骨運搬			t		1.1						
	現場建方			t		1.1						
	高力ボルト本締		216本/t	t		1.1						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

[illegible]

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	(防水)											
	軒樋 取合シーリング	MS-2	15x10	m		8.0						
	屋根 ショイント部 取合シーリング	MS-2	20x10	m		2.4						
	幕板 取合シーリング	MS-2	20x10	m		12.7						
	(屋根及びとい)											
	豎樋	SGP	リン酸処理 φ50	m		5.4						
			理 FB-6x100									
	屋根 落口	φ50	ステンレス防鳥ネット共	ヶ所		2						
	(金属)											
	屋根 アルミハニカムパネル	フッ素樹脂焼付塗装 t50	W8000xD2365 上下面板:アルミ PL-2.0	ヶ所		1						
	屋根 幕板	アルミ押出型材	フッ素樹脂焼付塗装 t5 H65 取付下地共	m		12.7						
	屋根 軒樋	アルミ押出型材	フッ素樹脂焼付塗装 W100xH50 糸-200	m		8.0						
	タイヤ止め	ステンレス HL φ42.7 t1.5	束:ステンレス HL FB-5×45 @1000	m		6.9						
	豎樋 取付下地鉄骨	スチール 溶融亜鉛メッキ	リン酸処理 □-100×100×2.3	m		5.4						

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	(発生材処理)						
	建設発生土運搬	場外処分	m3	6.5			
	建設発生土処分	一般残土	m3	6.5			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
8	パイル置場						
	(土工)						
	根切	GL-200 ツボ 布堀	m3	26.8			
	床付		m2	9.6			
	埋戻	B種	m3	20.3			
	土工運搬機械		往復	2			
	(地業)						
	碎石地業	再生クラッシュラン 基礎下 t60	m3	0.1			
	碎石地業	再生クラッシュラン 基礎下 t100	m3	0.7			
	捨てコンクリート	Fc-18N S-15	m3	0.5			
	コンクリート打設手間	捨てコンパンプ	m3	0.5			
	ポンプ 圧送	50m3/回未満	m3	0.5			
	ポンプ 圧送基本料	50m3/回未満	回	1			
	(鉄筋)						
	異形鉄筋	SD295 D13	t	0.3			
	異形鉄筋	SD295 D16	t	0.1			

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	異形鉄筋	SD345	D19	t	0.1							
	異形鉄筋	SD345	D22	t	0.2							
	鉄筋スクラップ 控除	H2		t	-0.02							
	鉄筋加工組立	RCラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 単純構造		t	0.6							
	鉄筋運搬	加工場～現場 30km程度 4t車		t	0.6							
	ガス圧接	D22-D22		ヶ所	8							
	(コンクリート)											
	躯体コンクリート	高性能AE減水剤 Fc-24N S-15 基礎部		m3	4.4							
	コンクリート打設手間	躯体コン 基礎部 ポンプ		m3	4.4							
	ポンプ 圧送料	50m3/回未満		m3	4.4							
	ポンプ 圧送基本料	50m3/回未満		回	1							
	構造体強度補正	+6N (Fc-24N S-15)		m3	4.4							
	(型枠)											
	普通型枠	基礎部		m2	22.0							
	型枠運搬	4t車 基準距離30km以内		m2	22.0							

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	(ハケ置場屋根鉄骨)											
	H形鋼	SS400	H-150x150x7x10	t		0.5						
	鋼管	STK400	φ-190.7x7.0	t		0.3						
	鋼板	SS400	PL-9	t		0.2						
	鋼板	SS400	PL-12	t		0.03						
	鋼板	SS400	PL-22	t		0.05						
	鋼板	SN490C	PL-19	t		0.1						
	溶融亜鉛メッキ高力ボルト	F8T	HTB-M16x45	本		17						
	溶融亜鉛メッキ高力ボルト	F8T	HTB-M16x55	本		44						
	溶融亜鉛メッキ高力ボルト	F8T	HTB-M16x60	本		175						
	溶融亜鉛メッキ高力ボルト	F8T	HTB-M20x55	本		12						
	アンカーボルト	SS400 M20 L400	ダブルナット締 フック付	本		12						
	スクラップ 控除	H2		t		-0.03						
	工場加工組立		工場溶接 42.59m/t	t		1.1						
	工場溶接		6mm換算値	m		47.0						
	鉄骨運搬			t		1.1						
	現場建方			t		1.1						
	高力ボルト本締		216本/t	t		1.1						

[illegible]

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	(防水)											
	軒樋 取合シーリング	MS-2	15x10	m		8.0						
	屋根 ショイント部 取合シーリング	MS-2	20x10	m		2.4						
	幕板 取合シーリング	MS-2	20x10	m		12.7						
	(屋根及びとい)											
	豎樋	SGP	リン酸処理 φ50	m		5.4						
			理 FB-6x100									
	屋根 落口	φ50	ステンレス防鳥ネット共	ヶ所		2						
	(金属)											
	屋根 アルミハニカムパネル	フッ素樹脂焼付塗装 t50	W8000xD2365 上下面板:アルミ PL-2.0	ヶ所		1						
	屋根 幕板	アルミ押出型材	フッ素樹脂焼付塗装 t5 H65 取付下地共	m		12.7						
	屋根 軒樋	アルミ押出型材	フッ素樹脂焼付塗装 W100xH50 糸-200	m		8.0						
	タイヤ止め	ステンレス HL φ42.7 t1.5	束:ステンレス HL FB-5×45 @1000	m		6.9						
	豎樋 取付下地鉄骨	スチール 溶融亜鉛メッキ	リン酸処理 □-100×100×2.3	m		5.4						

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	(発生材処理)						
	建設発生土運搬	場外処分	m3	6.5			
	建設発生土処分	一般残土	m3	6.5			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	舗装機械運搬						別紙明細-1
	舗装機械運搬	モータクレータ 油圧式3.1m級	往復	1			
	舗装機械運搬	振動ローラ 2.4～2.8t	往復	1			
	舗装機械運搬	タイヤローラ運搬 8～20t	往復	1			
	舗装機械運搬	ロードローラ運搬 マカダム10t	往復	1			
	舗装機械運搬	アスファルトフィニッシャ運搬 2.0～4.5m	往復	1			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名 称		摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	土工機械運搬						別紙明細-2
	土工機械運搬	バックホウ0.8m3	往復	3			
	土工機械運搬	バックホウ0.28m3	往復	1			
	計						

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	共通仮設費											
	仮囲い鋼板	H2.0	18.5ヶ月	m		346						
	仮囲い鋼板	H3.0	18.5ヶ月	m		102						
	パネルゲート	W8.0	18.5ヶ月	ヶ所		3						
	A型バリケート		5ヶ月	m		44.9						
	交通誘導員		常駐	人日		451						
	交通誘導員		スポット	人日		352						
	敷き鉄板	t22	11ヶ月	m2		3,117						
	揚重機		クローラークレーン 70t	基月		8						
	揚重機		ラフタークレーン 70t	基月		2						
	分解部品運搬			回		1						
	化学物質濃度測定		測定方法:アクティブ採取法	式		1						
			測定物質:ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・ ハロゲン化炭化水素・ エチルベンゼン・スチレン									
			測定箇所:21ヶ所 (アリーナ棟 20ヶ所・ 屋外トイレ棟 1ヶ所)									

ISHIMOTO ARCHITECTURAL & ENGINEERING FIRM, INC.

名	称	摘	要	単位	数	量	単	価	金	額	備	考
	路床土の支持力比試験			式		1						
	路床土締め固め度の試験			式		1						
	現場CBR試験			式		1						
	磁器質タイルA予備品	t10 600角 197.76m2x3%=5.93m2		式		1						
	磁器質タイルB予備品	t9.0 100角 20.16m2x3%=0.60m2		式		1						
	ビニル床タイル予備品	t5.0 50.82m2x3%=1.52m2		式		1						
	ビニル床シートA予備品	t4.5 耐衝撃 482.52m2x3%=14.48m2		式		1						
	ビニル床シートB予備品	t2.1 2170.73m2x3%=65.12m2		式		1						
	ビニル床シートC予備品	t2.0 484.01m2x3%=14.52m2		式		1						
	ビニル床シートD予備品	t2.0 193.1m2x3%=5.79m2		式		1						
	ビニル床シートE予備品	t2.3 5.31m2x3%=0.16m2		式		1						
	ビニル床シートF予備品	t2.0 76.17m2x3%=2.29m2		式		1						
	ゴムタイル予備品	t7.5 285.61m2x3%=8.57m2		式		1						
	タイルカーペット予備品	t6.5 16.53m2x3%=0.50m2		式		1						
	磁器質タイルC予備品	t9.0 100角 45.66m2x3%=1.37m2		式		1						
	インターロッキングブロック予備品	t60 300x300 765.6m2x3%=22.97m2		式		1						
	計											